РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

АНАЛИЗЫ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МЕХАНИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА 2025 Г.

Высший научный совет
Основано в 1934 г.

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

МЕХАНИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АНАЛИЗЫ (РАСЧЕТЫ) ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

2025

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1001	**25 × 40 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1001	Раковины 25 × 40 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	505,00	505,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			505,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			755,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**944,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1002	**28 × 35 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1002	28 × 35 см с пружинным, крючковым или винтовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	462,00	462,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			462,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			712,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**890,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1003	**28 × 45 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1003	28 × 45 см с пружинным, крючковым или винтовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	589,00	589,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			589,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			839,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.049,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1004	**35 × 45 см, угловой тип, с пружинным, крючковым или винтовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1004	35 × 45 см углового типа, с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	751,00	751,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.001,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.251,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1005	**35 × 45 см с крючковым или резьбовым соединением / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1005	35 × 45 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	550,00	550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			550,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			800,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.000,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1006	**Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 36 × 44 см / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1006	Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 36 × 44 см / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	657,00	657,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			657,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			907,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.134,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1007	**37 × 45 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1007	37 × 45 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.050,00	1.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.050,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.300,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.625,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1008	**Примерно 41 × 50 см, в комплекте с полупьедесталом, с пружинным, крючковым или резьбовым присоединением / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1008	Примерно 41 × 50 см, в комплекте с полупьедесталом, с пружинным, крючковым или резьбовым присоединением / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.023,00	1.023,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.023,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.273,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.591,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1009	**40 × 50 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1009	40 × 50 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	609,00	609,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			609,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			859,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.074,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1010	**Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 40 × 50 см / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1010	Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 40 × 50 см / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	718,00	718,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			718,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			968,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.210,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1011	**45 × 45 см углового типа, с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1011	45 × 45 см углового типа, с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	851,00	851,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			851,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.101,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.376,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1012	**45 × 55 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1012	45 × 55 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.006,00	1.006,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.006,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.256,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.570,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1013	**45 × 55 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1013	45 × 55 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			873,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.091,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1014	**Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 45 × 55 см / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1014	Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 45 × 55 см / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	992,00	992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			992,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.242,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.553,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1015	**Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 45 × 60 см / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1015	Встроенная под столешницу или настольная овальная раковина размерами 45 × 60 см / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.246,00	1.246,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.246,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.496,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.870,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1016	**45 × 60 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1016	45 × 60 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.370,00	1.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.370,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.620,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.025,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1017	**45 × 60 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1017	45 × 60 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.075,00	1.075,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.075,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.325,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.656,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1018	**50 × 60 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1018	50 × 60 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.278,00	1.278,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.278,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.528,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.910,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1019	**Примерно 50 × 60 см раковина для лиц с ограниченными физическими возможностями (раковина должна быть глубиной мин. 43, макс. 49 см) / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1019	Примерно 50 × 60 см раковина для лиц с ограниченными физическими возможностями (раковина должна быть глубиной мин. 43, макс. 49 см) / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.555,00	1.555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.555,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.805,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.256,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1020	**50 × 60 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1020	50 × 60 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.336,00	1.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.336,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.586,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.983,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1021	**50 × 60 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1021	50 × 60 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	819,00	819,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			819,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.069,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.336,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1022	**50 × 65 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1022	50 × 65 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.890,00	1.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.890,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.140,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.675,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1023	**Встроенная под столешницу или настольная овальная Раковина (ы) (TS 605), примерно**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1023	Встроенная под столешницу или настольная овальная Раковина (ы) (TS 605), примерно 50 × 65 см (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.750,00	1.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.750,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.000,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.500,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1024	**50 × 65 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1024	50 × 65 см, в комплекте с полупьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.114,00	2.114,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.114,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.364,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.955,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1025	**50 × 65 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1025	50 × 65 см с пружинным, крючковым или резьбовым соединением / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.521,00	1.521,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.521,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.771,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.214,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1026	**50 × 70 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1026	50 × 70 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.516,00	2.516,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.516,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.766,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.458,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1027	**Примерно 51 × 80 см, в комплекте с полупьедесталом, с пружинным, крючковым или резьбовым присоединением / Раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1027	Примерно 51 × 80 см, в комплекте с полупьедесталом, с пружинным, крючковым или резьбовым присоединением / Раковины (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.115,00	3.115,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.115,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.365,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.206,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.100.1028	**50 × 85 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.100.1028	50 × 85 см, в комплекте с пьедесталом, консольная / Раковины (TS 605) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.484,00	3.484,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.484,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.734,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.668,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1101	**Первого класса (Кран: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С длинным краном и сифоном без латунных рукояток / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1101	Первого класса: (Кран: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С длинным краном и сифоном без латунных рукояток / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	810,00	810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			810,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.000,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.250,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1201	**Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / Со смесителем (в соответствии с TS EN 200) и сифоном без латунных рукояток с монтажом на стену / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1201	Первого класса: (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / Со смесителем (в соответствии с TS EN 200) и сифоном без латунных рукояток с монтажом на стену / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	1.518,00	1.518,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.518,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.817,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.271,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1301	**Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С настенным смесителем (с набортными угловыми кранами из хромированной латуни и соединительными трубами) и сифоном, без латунных рукояток / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1301	Первый класс (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С настенным смесителем (с набортными угловыми кранами из латуни с хромированным покрытием и соединительными трубами) и сифоном без латунных рукояток / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	1.837,00	1.837,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.837,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.136,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.670,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1401	**Первого класса (Кран: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С длинным краном, специальной пластиковой чашей (в соответствии с TS EN 200) и сифоном без рукояток / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1401	Первый класс (Кран: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / С длинным краном, специальной пластиковой чашей (в соответствии с TS EN 200) и сифоном без рукояток / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	728,00	728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			728,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.027,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.284,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1501	**Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (в соответствии с TS EN 200) и со специальной пластиковой чашей без латунных рукояток / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1501	Первый класс (Смеситель: TS EN 200; Сифон TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (в соответствии с TS EN 200) и со специальной пластиковой чашей без латунных рукояток / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	1.138,00	1.138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.138,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.437,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.796,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1601	**Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон: TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (с набортными угловыми кранами из хромированной латуни и соединительными трубами) и сифоном с латунными рукоятками / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1601	Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон: TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (с набортными угловыми кранами из хромированной латуни и соединительными трубами) и сифоном с латунными рукоятками / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	1.579,00	1.579,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.579,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.878,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.347,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.102.1701	**Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон: TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (с набортными угловыми кранами из хромированной латуни и соединительными трубами) и сифоном с латунными рукоятками / Монтаж раковины**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.102.1701	Первого класса (Смеситель: TS EN 200; Сифон: TS-378/1) / Со смесителем с монтажом на стену (с набортными угловыми кранами из хромированной латуни и соединительными трубами) и сифоном с латунными рукоятками / Монтаж раковины (Рыночная цена)	Комплект	1	2.300,00	2.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.300,00	299,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.599,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.249,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.104.1001	**Приблизительно 40 × 50 см / Хрустальное стекло / Зеркала (TS 5229 EN - 1036)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.104.1001	Приблизительно 40 × 50 см / Хрустальное стекло / Зеркала (TS 5229 EN – 1036) (Рыночная цена)	Кол-во	1	440,00	440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			440,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			608,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**760,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.104.1002	**Приблизительно 40 × 60 см / Хрустальное стекло / Зеркала (TS 5229 EN - 1036)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.104.1002	Приблизительно 40 × 60 см / Хрустальное стекло / Зеркала (TS 5229 EN – 1036) (Рыночная цена)	Кол-во	1	694,00	694,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			694,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			862,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.078,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.104.1003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.104.1003	Регулируемое зеркало размером примерно 50 × 70 см	Кол-во	1	1.408,00	1.408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.408,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.625,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.031,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.106.1101	**Приблизительно 50 × 10 см класс «Экстра» / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.106.1101	Приблизительно 50 × 10 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки (Рыночная цена)	Кол-во	1	252,00	252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			252,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			420,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**525,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.106.1102	**Приблизительно 60 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.106.1102	Приблизительно 60 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки (Рыночная цена)	Кол-во	1	294,00	294,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			462,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**578,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.106.1103	**Приблизительно 50 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.106.1103	Приблизительно 50 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки (Рыночная цена)	Кол-во	1	225,00	225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**492,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.106.1104	**Приблизительно 68 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.106.1104	Приблизительно 68 × 15 см Высокое качество / Цветная глазурованная керамика (монтаж с помощью дюбелей) / Этажерки (Рыночная цена)	Кол-во	1	357,00	357,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			357,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			525,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**657,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.108.1101	**Литая чугунная, с пластиковым сифоном, примерно 50 × 60 см. Класс «Экстра» / Цветная глазурованная керамика / Напольные унитазные чаши (TS 799) (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.108.1101	Литая чугунная, с пластиковым сифоном, примерно 50 × 60 см. Высокое качество / Цветная глазурованная керамика / Напольные унитазные чаши (TS 799) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.024,00	1.024,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.024,00	702,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.726,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**877,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.157,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.108.1102	**Приблизительно 60 × 60 см, высокое качество / Глазурованная керамика / Напольные унитазные чаши с пластиковым сифоном (TS 799)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.108.1102	Приблизительно 60 × 60 см, высокое качество / Глазурованная керамика / Напольные унитазные чаши с пластиковым сифоном (TS 799) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.034,00	1.034,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.034,00	702,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.736,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**877,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.170,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.110.1002	**С пластиковым бачком / Инсталляция напольного унитаза**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6011	Бачок из жесткого ПВХ / Бачок, смеситель бачка, расходомер и смесители для биде / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	387,00	387,00	
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.305.2103	1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	2,2	43,30	95,26	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1,5	18,00	27,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	216,00	216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.067,26	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.502,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.877,83**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.110.1003	**С мойкой для промывки туалета под давлением (Расходомер) / Инсталляция напольного унитаза**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.110.1003	С мойкой для промывки туалета под давлением (Расходомер) / Инсталляция напольного унитаза (Рыночная цена)	Комплект	1	2.653,00	2.653,00	
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.305.2103	1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1,1	43,30	47,63	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.051,63	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.617,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.521,41**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1101	**Приблизительно 35 × 55 см (Высокое качество) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1101	Приблизительно 35 × 55 см (Высокое качество) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт) (Рыночная цена)	Комплект	1	6.118,00	6.118,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.504,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.923,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1103	**Примерно 35 × 70 см, для лиц с ограниченными физическими возможностями, высокого качества. (Высота сиденья унитаза от пола должна быть от 43 до 48 см) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1103	Примерно 35 × 70 см, для лиц с ограниченными физическими возможностями, высокого качества. (Высота сиденья унитаза от пола должна быть от 43 до 48 см) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт) (Рыночная цена)	Комплект	1	7.219,00	7.219,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.605,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.300,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1104	**С подвесом на стену, приблизительно 65 × 35 см (Высокое качество) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1104	С подвесом на стену, Приблизительно 65 × 35 см (Высокое качество) / УНИТАЗ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ (УНИТАЗ-КОМПАКТ) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт) (Рыночная цена)	Комплект	1	6.850,00	6.850,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.236,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.671,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.838,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1201	**Приблизительно 35 × 55 см (Высокое качество) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1201	Приблизительно 35 × 55 см (Высокое качество) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997) (Рыночная цена)	Комплект	1	6.415,00	6.415,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.801,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.236,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.295,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1203	**Примерно 35 × 70 см, для лиц с ограниченными физическими возможностями, высокого качества. (Высота сиденья унитаза от пола должна быть от 43 до 48 см) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1204	Примерно 35 × 70 см, для лиц с ограниченными физическими возможностями, высокого качества. (Высота сиденья унитаза от пола должна быть от 43 до 48 см) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997) (Рыночная цена)	Комплект	1	6.667,00	6.667,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.053,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.488,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.610,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1204	**С подвесом на стену, Приблизительно 65 × 35 см (Высокое качество) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1204	С подвесом на стену, Приблизительно 65 × 35 см (Высокое качество) / Унитаз и инсталляция со встроенным бачком с экономией воды (унитаз-компакт) (TS 800 EN 997) (Рыночная цена)	Комплект	1	6.729,00	6.729,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.115,00	527,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.642,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**659,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.803,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1250	**Детский унитаз с бачком и его инсталляция / Детский унитаз с бачком и его инсталляция**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1250	Детский унитаз с бачком и его инсталляция / Детский унитаз с бачком и его инсталляция (Рыночная цена)	Комплект	1	7.497,00	7.497,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
20.112.1001	Внутренние детали унитаза	Кол-во	1	460,00	460,00	
20.112.1002	Гибкий шланг унитаза, 0,5 м	Кол-во	2	105,00	210,00	
20.112.1003	Крышка сиденья унитаза	Кол-во	1	275,00	275,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.883,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.318,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.647,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1260	**Напольный унитаз в комплекте с бачком скрытой установки / Инсталляция напольного унитаза**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1004	Комплект бачка скрытой установки	Кол-во	1	2.250,00	2.250,00	
20.108.1101	Литая чугунная, с пластиковым сифоном, примерно 50 × 60 см. Высокое качество / Цветная глазурованная керамика / Напольные унитазные чаши (TS 799) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.024,00	1.024,00	
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.305.2103	1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	43,30	43,30	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	216,00	216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.884,30	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.754,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.942,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.112.1270	**Унитаз в комплекте с бачком скрытой установки / Инсталляция напольного унитаза**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.112.1004	Комплект бачка скрытой установки	Кол-во	1	2.250,00	2.250,00	
20.112.1005	Настенные унитазные чаши	Кол-во	1	1.750,00	1.750,00	
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.305.2103	1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	43,30	43,30	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,5	18,00	9,00	
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	2	216,00	432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.826,30	957,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.783,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.196,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.229,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.1101	**С латунным сифоном, примерно 30 × 25 × 40 см класс «Экстра» / Стандартного типа / Писсуар и инсталляция (TS 2747)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
20.114.1101	30 × 25 × 40 см. класс «Экстра» / Стандартного типа / Писсуар	Комплект	1	3.851,00	3.851,00	
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,3	18,00	5,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.775,40	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.423,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.779,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.1102	**С латунным сифоном, приблизительно 35 × 40 × 50 см / Стандартного типа / Писсуар и инсталляция для него (TS 2747)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
20.114.1102	35 × 40 × 50 см / Стандартного типа / Писсуар	Комплект	1	3.873,00	3.873,00	
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,3	18,00	5,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.797,40	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.445,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.806,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.1103	**Со специальной пластиковой чашей, приблизительно 30 × 25 × 40 см / Стандартного типа / Писсуар и инсталляция для него (TS 2747)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.114.1101	30 × 25 × 40 см. класс «Экстра» / Стандартного типа / Писсуар	Комплект	1	3.851,00	3.851,00	
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
20.130.6006	Сифон для писсуара (с 6-см накладкой для защиты от запаха из жесткого пластика, удлинителем до стены и крупным переходником); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	38,70	38,70	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,3	18,00	5,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.191,10	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.839,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.048,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.1104	**Со специальной пластиковой чашей, приблизительно 35 × 40 × 50 см / Стандартного типа / Писсуар и инсталляция для него (TS 2747)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.114.1102	35 × 40 × 50 см / Стандартного типа / Писсуар	Комплект	1	3.873,00	3.873,00	
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
20.130.6006	Сифон для писсуара (с 6-см накладкой для защиты от запаха из жесткого пластика, удлинителем до стены и крупным переходником); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	38,70	38,70	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,3	18,00	5,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.213,10	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.861,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.076,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.1150	**Самосмывающийся писсуар / Писсуар и инсталляция для него**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.114.1150	Самосмывающийся писсуар / Писсуар и инсталляция для него (Рыночная цена)	Комплект	1	3.002,00	3.002,00	
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	0,3	18,00	5,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.303,40	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.951,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.939,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.114.3101	**Приблизительно 40 × 50 см «Экстра» / Цветная глазурованная керамика / Перегородка между писсуарами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.114.3101	Приблизительно 40 × 50 см «Экстра». / Цветная глазурованная керамика / Перегородка между писсуарами (Рыночная цена)	Кол-во	1	801,00	801,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			801,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.051,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.314,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.118.1101	**Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 50 × 15 см / Одночашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.118.1101	Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 50 × 15 см / Одночашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310) (Рыночная цена)	Кол-во	1	985,00	985,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			985,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.653,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.118.1102	**Нержавеющая сталь приблизительно 50 × 60 × 22 см / Одночашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.118.1102	Нержавеющая сталь приблизительно 50 × 60 × 22 см / Одночашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.009,00	1.009,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.009,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.118.1201	**Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 100 см / Одночашевая мойка с сушкой (TSEK)/ Мойки (TS EN 13310)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.118.1201	Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 100 см / Одночашевая мойка с сушкой (TSEK)/ Мойки (TS EN 13310) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.233,00	1.233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.233,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.570,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.963,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.118.1301	**Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 95 см / Двухчашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.118.1301	Нержавеющая сталь, приблизительно 50 × 95 см / Двухчашевая мойка без сушки / Мойки (TS EN 13310) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.977,00	1.977,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.977,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.314,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.893,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.118.1401	**Нержавеющая сталь (Приблизительно 60 × 140 см) / Двухчашевая мойка с сушкой (TS EN 13310) / Мойки (TS EN 13310)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.118.1401	Нержавеющая сталь (Приблизительно 60 × 140 см) / Двухчашевая мойка с сушкой (TS EN 13310) / Мойки (TS EN 13310)	Кол-во	1	2.169,00	2.169,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.169,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.506,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.133,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1101	**Со смесителем и TS EN 200 латунным сифоном, TS-378/1 (Первый класс) / Инсталляция одночашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3101	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.679,00	1.679,00	
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.302,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.683,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.353,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1102	**Со смесителем и сифоном, и со специальной пластиковой чашей (Первый класс) / Инсталляция одночашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3101	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.679,00	1.679,00	
20.130.6004	Пластиковый сифон для раковин и моек (размеры согласно TS-378/1, устойчивый к температурам до 80 °C, с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.765,50	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1103	**С длинным изливом и TS EN 200 латунным сифоном, TS-378/1 (Первый класс) / Инсталляция одночашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			965,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.199,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.498,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1104	**С длинным изливом и TS EN 200 пластиковым сифоном (Первый класс) / Инсталляция одночашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
20.130.6004	Пластиковый сифон для раковин и моек (размеры согласно TS-378/1, устойчивый к температурам до 80 °C, с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428,50	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			662,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**828,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1201	**Со смесителем и латунным сифоном (Сифон: TS-378/1) (Первый класс) / Инсталляция двухчашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3101	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.679,00	1.679,00	
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.302,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.683,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.353,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.120.1202	**Со смесителем и сифоном, и со специальной пластиковой чашей (Первый класс) / Инсталляция двухчашевой мойки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3101	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.679,00	1.679,00	
20.130.6004	Пластиковый сифон для раковин и моек (размеры согласно TS-378/1, устойчивый к температурам до 80 °C, с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.765,50	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.683,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1101	**Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 150 × 40 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1101	Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 150 × 40 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.690,00	5.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.690,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.031,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1102	**Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 160 × 40 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1102	Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 160 × 40 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.030,00	6.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.030,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1103	**Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 170 × 40 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1103	Белая акриловая ванна для мытья лежа, 70 × 170 × 40 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.284,00	6.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.284,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.019,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.773,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1104	**Белая акриловая ванна для мытья лежа, 75 × 150 × 40 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1104	Белая акриловая ванна для мытья лежа, 75 × 150 × 40 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.429,00	6.429,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.429,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.164,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.955,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1105	**Белая акриловая ванна для мытья лежа, 75 × 170 × 40 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1105	Белая акриловая ванна для мытья лежа, 75 × 170 × 40 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.820,00	6.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.820,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.555,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.443,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1106	**Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 105 × 30 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1106	Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 105 × 30 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.259,00	4.259,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.259,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.994,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.242,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1107	**Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 120 × 30 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1107	Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 120 × 30 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.105,00	6.105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.105,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1108	**Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 130 × 30 см / Акриловые ванны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1108	Белая акриловая ванна для мытья сидя 75 × 130 × 30 см / Акриловые ванны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.549,00	6.549,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.549,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.284,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.105,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1201	**Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 105 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1201	Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 105 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.284,00	1.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.284,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.474,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.843,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1202	**Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 120 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1202	Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 120 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.554,00	1.554,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.554,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.744,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.180,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1203	**Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 130 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1203	Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 130 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.663,00	1.663,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.663,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.853,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.316,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1204	**Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья лежа), 140 см, белая**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1204	Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 140 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.463,00	1.463,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.463,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.653,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.066,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1205	**Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 150 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1205	Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 150 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.842,00	1.842,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.842,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.032,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.540,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1206	**Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 160 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1206	Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 160 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.963,00	1.963,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.963,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.153,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.691,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1207	**Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 170 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1207	Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 170 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.029,00	2.029,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.029,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.219,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.774,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1208	**Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья лежа), 180 см, белая**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1208	Акриловая передняя панель (К ваннам для мытья лежа), 180 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.099,00	2.099,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.099,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.289,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.861,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1209	**Акриловая боковая панель (К ваннам для мытья лежа), 70 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1209	Акриловая боковая панель (К ваннам для мытья лежа), 70 см, белая / Панели для акриловых ванн (Рыночная цена)	Кол-во	1	947,00	947,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			947,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.137,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.421,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1210	**Акриловая боковая панель (К ваннам для мытья лежа), 75 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1210	Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья лежа), 75 см, белая	Кол-во	1	1.044,00	1.044,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.044,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.234,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.543,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1211	**Акриловая боковая панель (к ваннам для мытья сидя), 75 см, белая / Акриловые панели для ванн**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1211	Акриловая передняя панель (к ваннам для мытья сидя), 75 см, белая (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.044,00	1.044,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.044,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.234,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.543,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1301	**Комплект ножек (к ваннам для мытья сидя) / Комплект ножек для акриловых ванн**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1301	Комплект ножек (к ваннам для мытья сидя) / Комплект ножек для акриловых ванн (Рыночная цена)	Комплект	1	560,00	560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			560,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			703,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**878,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.1302	**Комплект ножек (К ваннам для мытья лежа) / Комплект ножек для акриловых ванн**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.1302	Комплект ножек (К ваннам для мытья лежа) / Комплект ножек для акриловых ванн (Рыночная цена)	Комплект	1	721,00	721,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			721,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			864,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.080,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2101	**Приблизительно 80 × 80 × 10 см / Душевой поддон из цветной глазурованной керамики; (TS-2750) высокое качество / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2101	Приблизительно 80 × 80 × 10 см / Душевой поддон из цветной глазурованной керамики; (TS-2750) высокое качество / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.064,00	4.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.064,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.534,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.668,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2201	**Белый акриловый душевой поддон, (Моноблочный корпус), 70 × 70 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2201	Белый акриловый душевой поддон. (Моноблочный корпус), 70 × 70 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.649,00	2.649,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.649,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.119,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.899,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2202	**Белый акриловый душевой поддон, (Моноблочный корпус), 80 × 80 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2202	Белый акриловый душевой поддон. (Моноблочный корпус), 80 × 80 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.813,00	3.813,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.813,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.283,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.354,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2203	**Белый акриловый душевой поддон, (Моноблочный корпус), 90 × 90 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2203	Белый акриловый душевой поддон. (Моноблочный корпус), 90 × 90 × 11 см, квадратные / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.542,00	4.542,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.542,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.012,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.265,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2204	**Белый акриловый душевой поддон, (Моноблочный корпус), 80 × 80 × 11 см, угловые / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2204	Белый акриловый душевой поддон. (Моноблочный корпус), 80 × 80 × 11 см, угловые / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.810,00	2.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.810,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.280,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.100,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2205	**Белый акриловый душевой поддон, (Моноблочный корпус), 90 × 90 × 11 см, угловые / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2205	Белый акриловый душевой поддон. (Моноблочный корпус), 90 × 90 × 11 см, угловые / Моноблочные акриловые душевые поддоны / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.859,00	3.859,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.859,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.329,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.411,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2301	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 70 × 70 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2301	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 70 × 70 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.647,00	2.647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.647,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.117,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.896,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2302	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 80 × 80 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2302	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 80 × 80 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.695,00	3.695,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.695,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.165,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.206,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2303	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 90 × 90 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2303	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 90 × 90 × 11 см, квадратные / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.198,00	4.198,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.198,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.668,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.835,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2304	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 100 × 80 × 11 см, прямоугольный / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2304	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 100 × 80 × 11 см, прямоугольный / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.965,00	3.965,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.965,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.435,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.544,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2305	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 80 × 80 × 14 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2305	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 80 × 80 × 14 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.302,00	3.302,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.302,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.772,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.715,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2306	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 90 × 90 × 15 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2306	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 90 × 90 × 15 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.703,00	3.703,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.703,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.173,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.216,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2307	**Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 100 × 100 × 15 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2307	Душевой поддон с белыми акриловыми панелями, 100 × 100 × 15 см, угловые / Душевые поддоны с акриловой панелью / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.106,00	5.106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.106,00	470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.576,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.970,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2401	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 70 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2401	Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 70 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	406,00	406,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			499,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**624,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2402	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2402	Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	475,00	475,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			475,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2403	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2403	Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	513,00	513,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			513,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			606,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**758,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2404	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 100 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2404	Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 100 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	571,00	571,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			664,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**830,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2405	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 70 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2405	Акриловая боковая панель (для квадратных душевых поддонов) 70 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	367,00	367,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			460,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**575,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2406	**Акриловая передняя панель (для квадратных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2406	Акриловая боковая панель (для квадратных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	518,00	518,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			518,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			611,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**764,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2407	**Акриловая боковая панель (для квадратных душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2407	Акриловая боковая панель (для квадратных душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	569,00	569,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			569,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			662,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**828,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2408	**Акриловая боковая панель (Для прямоугольных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2408	Акриловая боковая панель (Для прямоугольных душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	539,00	539,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			539,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			632,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**790,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2409	**Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2409	Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 80 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	645,00	645,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			645,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			738,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**923,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2410	**Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2410	Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 90 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	700,00	700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			700,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			793,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**991,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2411	**Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 100 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2411	Акриловая угловая панель (Для угловых душевых поддонов) 100 см, белая / Акриловые панели для душевых поддонов / Душевой поддон (Рыночная цена)	Кол-во	1	735,00	735,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			735,00	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			828,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.035,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2501	**Комплект ножек (для квадратных и прямоугольных душевых поддонов) / Комплект ножек для акриловых душевых поддонов /Душевой поддон**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2501	Комплект ножек (для квадратных и прямоугольных душевых поддонов) / Комплект ножек для акриловых душевых поддонов /Душевой поддон (Рыночная цена)	Комплект	1	544,00	544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			544,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			687,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**858,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.125.2502	**Комплект ножек (Для угловых душевых поддонов) / Комплект ножек для акриловых душевых поддонов /Душевой поддон**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.125.2502	Комплект ножек (Для угловых душевых поддонов) / Комплект ножек для акриловых душевых поддонов /Душевой поддон (Рыночная цена)	Комплект	1	544,00	544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			544,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			687,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**858,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.126.1110						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.126.1110	Углового типа (Квадратная или прямоугольная) (Рыночная цена)	м²	1	2.598,00	2.598,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.598,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.468,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.335,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.126.1120						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.126.1120	Фасадного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.448,00	2.448,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.448,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.318,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.147,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.126.1130						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.126.1130	Овального типа (Рыночная цена)	м²	1	2.633,00	2.633,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.633,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.503,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.378,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.127.1001	**Смеситель для ванны в комплекте с душевой штангой и фильтрами для душевых леек; (TS EN 200) Первого класса. / Инсталляция для ванных комнат (TS EN 200)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.127.1001	Смеситель для ванны в комплекте с душевой штангой и фильтрами для душевых леек; (TS EN 200) Первого класса. / Инсталляция для ванных комнат (TS EN 200) (Рыночная цена)	Комплект	1	1.931,00	1.931,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.931,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.998,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.127.1002	**Комплект для душа с верхней лейкой скрытой установки и ручной душевой лейкой, со смесителем для ванны скрытой установки в комплекте с обратным клапаном и насадками для заполнения ванны (с сертификатом качества) / Инсталляция для ванных комнат (TS EN 200)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.127.1002	Комплект для душа с верхней лейкой скрытой установки и ручной душевой лейкой, со смесителем для ванны скрытой установки в комплекте с обратным клапаном и насадками для заполнения ванны (с сертификатом качества) / Инсталляция для ванных комнат (TS EN 200) (Рыночная цена)	Комплект	1	2.970,00	2.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.970,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.438,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.297,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.127.1003						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.127.1003	Смеситель с ручной душевой лейкой и держателем (Рыночная цена)	Комплект	1	1.758,00	1.758,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.758,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.226,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.782,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1101	**Короткий излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1101	Короткий излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	308,00	308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**448,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1102	**Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1102	Длинный излив ½", с вентильным краном с фильтром. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			342,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			392,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**490,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1103	**½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1103	½" излив для писсуара, с вентильными кранами и трубой с угловым краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	296,00	296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**433,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1104	**Смесители для раковин ½" с монтажом на столешницу или стену с поворачивающимся патрубком, вентильным краном и аэратором. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1104	Смесители для раковин ½" с монтажом на столешницу или стену с поворачивающимся патрубком, вентильным краном и аэратором. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	795,00	795,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			795,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			845,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.056,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1105	**¾" излив для ванны с вентильным краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1105	¾" излив для ванны с вентильным краном. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	448,00	448,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			448,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			498,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**623,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1115	Включая вентиль для смесителя в османском стиле с керамическим уплотнением 3/4". (Рыночная цена)	Кол-во	1	540,00	540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			540,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			590,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**738,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1201	**½" угловой кран с вентилем и стандартным уплотнителем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1201	½" угловой кран с вентилем и стандартным уплотнителем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	231,00	231,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			281,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**351,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1202	**½" угловой кран с вентилем и керамическим уплотнителем под углом 90 градусов. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1202	½" угловой кран с вентилем и керамическим уплотнителем под углом 90 градусов. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	286,00	286,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			286,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**420,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1203	**½" угловой кран с вентилем и керамическим уплотнителем под углом 180 градусов. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1203	½" угловой кран с вентилем и керамическим уплотнителем под углом 180 градусов. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	453,00	453,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			453,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**629,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1204	**Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1204	Угловой кран с фильтром из нержавеющей стали и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	216,00	216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			266,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**333,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1205	**½" со стандартным уплотнителем, угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1205	½" со стандартным уплотнителем и угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	532,00	532,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			532,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**728,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1207	**½" с керамическим уплотнителем под углом 180 градусов, угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1207	½" с керамическим уплотнителем и угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	609,00	609,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			609,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			659,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**824,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1208	**¾" со стандартным уплотнителем, угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1208	¾" со стандартным уплотнителем и угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	518,00	518,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			518,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1209	**¾" с керамическим уплотнителем под углом 90 градусов, угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1209	¾" с керамическим уплотнителем под углом 90 градусов и угловым запорным краном скрытой установки и вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	662,00	662,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			662,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			712,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**890,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1302	**½" хромированный отвод для подключения стиральной машины с керамическим уплотнителем, с вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1302	½" хромированный отвод для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, с керамическим уплотнителем, с вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	281,00	281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			331,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**414,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.1303	**½" хромированный отвод для подключения стиральной машины с керамическим уплотнителем под углом 90 градусов, с вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители, класс «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.1303	½" хромированный отвод для подключения стиральной машины с керамическим уплотнителем под углом 90 градусов, с вентилем. / Изливы (в соответствии с TS EN 200) / Индивидуальные смесители, класс «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	340,00	340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			340,00	54,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			394,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**493,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3101	**Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3101	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.679,00	1.679,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.679,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.381,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3102	**Однорычажный настенный смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3102	Однорычажный настенный смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.143,00	2.143,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.143,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.369,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.961,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3103	**Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки со спиралью / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3103	Однорычажный однокорпусной смеситель для мойки со спиралью / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.945,00	2.945,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.945,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.171,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.963,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3104	**Однорычажный смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3104	Однорычажный смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.188,00	6.188,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.188,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.414,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.017,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3105	**Однорычажный настенный смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3105	Однорычажный настенный смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.399,00	7.399,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.399,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.625,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.531,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3106	**Двухкрановый однокорпусной смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3106	Двухкрановый однокорпусной смеситель для кухни общественного питания / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.225,00	4.225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.225,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.451,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.563,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3107	**Двухкрановый настенный смеситель для мойки / Смеситель для раковины / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3107	Двухкрановый настенный смеситель для мойки (приподнятого типа) / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.694,00	1.694,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.694,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.920,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3201	**Однокорпусной смеситель раковины с одним поднимаемым рычагом (для раковин в виде чаши) / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3201	Однокорпусной смеситель раковины с одним поднимаемым рычагом (для раковин в виде чаши) / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.539,00	1.539,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.539,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.206,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3202	**Однокорпусной смеситель раковины с одним поднимаемым рычагом (для раковин в виде чаши) / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3202	Однокорпусной смеситель раковины с одним поднимаемым рычагом (для раковин в виде чаши) / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.614,00	2.614,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.614,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.550,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3203	**Поворотный литой рычажный смеситель для парикмахерских (В комплекте с угловым краном с двумя спиральными фильтрами) / Смеситель раковины / Индивидуальные смесители**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3203	Поворотный литой рычажный смеситель для парикмахерских (В комплекте с угловым краном с двумя спиральными фильтрами) / Смеситель раковины / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Комплект	1	2.078,00	2.078,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.078,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.304,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.880,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3204	**Однокорпусной смеситель для раковины с двумя поднимаемыми рычагами / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3204	Однокорпусной смеситель для раковины с двумя поднимаемыми рычагами / Смеситель раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.923,00	1.923,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.923,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.149,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.686,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3206	**Двухкрановый настенный смеситель скрытого монтажа / Крановые смесители / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3206	Двухкрановый настенный смеситель скрытого монтажа / Крановые смесители / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.725,00	1.725,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.725,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.951,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.438,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3208	**Однорычажный однокорпусной медицинский смеситель для мойки / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3208	Однорычажный однокорпусной медицинский смеситель для мойки / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.042,00	2.042,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.042,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.268,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.835,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3209	**Однорычажный настенный медицинский смеситель для мойки / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3209	Однорычажный настенный медицинский смеситель для мойки / Смеситель для раковин / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.160,00	2.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.160,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.386,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.982,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3301	**Однорычажный смеситель для ванны / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3301	Однорычажный смеситель для ванны / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.574,00	1.574,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.574,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3302	**Однорычажный смеситель для душа / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3302	Однорычажный смеситель для душа / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.445,00	1.445,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.445,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.671,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.088,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3303	**Однорычажный настенный смеситель для ванны, раковины / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3303	Однорычажный настенный смеситель для ванны, раковины / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.872,00	1.872,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.872,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.098,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.622,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3304	**Однорычажный настенный смеситель для ванны, раковины / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3304	Однорычажный настенный смеситель для ванны, раковины / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.299,00	1.299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.299,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.525,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.906,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3305	**Двухкрановый настенный смеситель для душа, / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3305	Двухкрановый настенный смеситель для ванны, / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.398,00	2.398,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.398,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.624,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.280,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3306	**Двухкрановый настенный смеситель для душа,/ Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3306	Двухкрановый настенный смеситель для душа, / Рычажные смесители для ванны и душа/ Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.647,00	1.647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.647,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.873,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.341,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.3309	**Встроенная верхняя лейка для душа (с сертификатом TSEK) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.3309	Встроенная верхняя лейка для душа (с сертификатом TSEK) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	693,00	693,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			693,00	50,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			743,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**929,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4101	**Сенсорный смеситель и система присоединения его к трубам для раковины, с двумя входами по воде (хромированный) / Сенсорный смеситель раковины и система присоединения его к трубам**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4101	Сенсорный смеситель и система присоединения его к трубам для раковины, с двумя входами по воде (хромированный) / Сенсорный смеситель раковины и система присоединения его к трубам (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.790,00	4.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.790,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.016,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.270,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4102	**Сенсорный смеситель и система присоединения его к трубам для раковины, с одним входом по воде (хромированный) / Сенсорный смеситель раковины и система присоединения его к трубам**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4102	Сенсорный смеситель и система присоединения его к трубам для раковины, с одним входом по воде (хромированный) / Сенсорный смеситель раковины и система присоединения его к трубам (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.890,00	3.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.890,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.116,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.145,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4201	**Сенсорный излив для писсуара, наружного монтажа (хромированный) / Сенсорный излив для писсуара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4201	Сенсорный излив для писсуара, наружного монтажа (хромированный) / Сенсорный излив для писсуара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.595,00	3.595,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.595,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.821,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.776,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4202	**Сенсорный излив для писсуара, скрытого монтажа (хромированный) / Сенсорный излив для писсуара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4202	Сенсорный излив для писсуара, скрытого монтажа (хромированный) / Сенсорный излив для писсуара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.611,00	3.611,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.611,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.837,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.796,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4300	**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ТЕРМОСТАТОМ (TS EN 1111)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4300	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ТЕРМОСТАТОМ (TS EN 1111) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.848,00	2.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.848,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.074,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.842,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4410	**РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ПОДАЧИ ВОДЫ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ И СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕГО К ТРУБАМ / РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ПОДАЧИ ВОДЫ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ И СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕГО К ТРУБАМ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4410	РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ПОДАЧИ ВОДЫ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ И СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕГО К ТРУБАМ / РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ПОДАЧИ ВОДЫ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ И СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕГО К ТРУБАМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.405,00	1.405,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.405,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.631,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.038,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4422	**Регулирующий длительность цикла подачи воды кран для писсуара, скрытого монтажа (хромированный) / Регулирующий длительность цикла подачи воды кран для писсуара, наружного монтажа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4422	Регулирующий длительность цикла подачи воды кран для писсуара, скрытого монтажа (хромированный) / Регулирующий длительность цикла подачи воды кран для писсуара, наружного монтажа (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.413,00	1.413,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.413,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.639,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.048,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.4500	**БАЧОК С КНОПКОЙ ТАЙМЕРА СКРЫТОГО МОНТАЖА И ИХ ИНСТАЛЛЯЦИЯ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.4500	БАЧОК С КНОПКОЙ ТАЙМЕРА СКРЫТОГО МОНТАЖА И ИХ ИНСТАЛЛЯЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	945,00	945,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			945,00	226,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.171,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.463,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5001	**Удлинитель 1,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5001	Удлинитель 1,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	41,50	41,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,50	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5002	**Удлинитель 1,5 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5002	Удлинитель 1,5 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,10	45,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,10	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5003	**Удлинитель 2,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5003	Удлинитель 2,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	52,50	52,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,50	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5004	**Удлинитель 2,5 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5004	Удлинитель 2,5 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	54,50	54,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,50	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5005	**Удлинитель 3,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5005	Удлинитель 3,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	59,50	59,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,50	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5006	**Удлинитель 4,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5006	Удлинитель 4,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	75,50	75,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,50	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.5007	**Удлинитель 5,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра»**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.5007	Удлинитель 5,0 см, хромированный (½") / Удлинители (Обработанные удалением стружки и соответствующие с TS 3143) / Индивидуальные смесители класса «Экстра» (Рыночная цена)	Кол-во	1	88,00	88,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6001	**Латунный хромированный сифон для умывальника и раковины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6001	Латунный сифон для умывальника и раковины (TS-378/1) / Сифоны, (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			766,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**957,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6004	**Пластиковый сифон для раковин и моек (размеры согласно TS-378/1, устойчивый к температурам до 80 °C, с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6004	Пластиковый сифон для раковин и моек (размеры согласно TS-378/1, устойчивый к температурам до 80 °C, с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6006	**Сифон для писсуара (с 6-см накладкой для защиты от запаха из жесткого пластика, удлинителем до стены и крупным переходником); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6006	Сифон для писсуара (с 6-см накладкой для защиты от запаха из жесткого пластика, удлинителем до стены и крупным переходником); / Сифоны (для раковин, моек и писсуаров) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	38,70	38,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,70	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6007	**Пластиковый (на основе ПВХ) Ø 100 мм (с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для ванных комнат, душевых и санузлов) / Индивидуальные смесители**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6007	Пластиковый (на основе ПВХ) Ø 100 мм (с 6-см накладкой для защиты от запаха); / Сифоны (для ванных комнат, душевых и санузлов) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Комплект	1	38,70	38,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,70	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6008	**Поставка и монтаж смесителя сливных труб для ванн с цепочкой, заглушкой, сифоном с установкой в основании, сифоном перелива и трубой перелива / Сифоны (для ванных комнат, душевых и санузлов) / Индивидуальные смесители**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6008	Поставка и монтаж смесителя сливных труб для ванн с цепочкой, заглушкой, сифоном с установкой в основании, сифоном перелива и трубой перелива / Сифоны (для ванных комнат, душевых и санузлов) / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Комплект	1	284,00	284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,00	143,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**178,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**533,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.130.6011	**Бачок из жесткого ПВХ / Бачок, смеситель бачка, расходомер и смесители для биде / Индивидуальные смесители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.130.6011	Бачок из жесткого ПВХ / Бачок, смеситель бачка, расходомер и смесители для биде / Индивидуальные смесители (Рыночная цена)	Кол-во	1	387,00	387,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			387,00	122,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**152,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**636,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.132.1001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.132.1001	Встроенный дозатор жидкого мыла/ пены (Рыночная цена)	Кол-во	1	228,00	228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228,00	137,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.132.1002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.132.1002	Настенный дозатор жидкого мыла/пены (Рыночная цена)	Кол-во	1	259,00	259,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259,00	137,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			396,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**495,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.132.1003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.132.1003	Настенный дозатор жидкого мыла с сенсорным краном (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.896,00	1.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.896,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.587,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.1101	**Приблизительно 16 × 16 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.1101	Приблизительно 16 × 16 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку) (Рыночная цена)	Кол-во	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.1102	**Приблизительно 16 × 31 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.1102	Приблизительно 16 × 31 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку) (Рыночная цена)	Кол-во	1	212,00	212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			247,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**308,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.1201	**Приблизительно 10 × 16 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.1201	Приблизительно 10 × 16 см / Керамическая мыльница (без вкладки) / Мыльница (полочка под губку) (Рыночная цена)	Кол-во	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.1202	**Приблизительно 16 × 16 см / Керамическая мыльница (с вкладкой) / Мыльница (полочка под губку)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.1202	Приблизительно 16 × 16 см / Керамическая мыльница (без вкладки) / Мыльница (полочка под губку) (Рыночная цена)	Кол-во	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.1203	**Полочка под губку (с вкладкой) 16 × 31 см / Мыльница (полочка под губку)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.1203	Полочка под губку (с вкладкой) 16 × 31 см / Мыльница (полочка под губку) (Рыночная цена)	Кол-во	1	217,00	217,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217,00	35,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.2001	**Керамический / Диспенсер для туалетной бумаги**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.2001	Керамический / Диспенсер для туалетной бумаги (Рыночная цена)	Кол-во	1	212,00	212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,00	104,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			316,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**395,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.2002	**Нержавеющая сталь / Диспенсер для туалетной бумаги**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.2002	Нержавеющая сталь / Диспенсер для туалетной бумаги (Рыночная цена)	Кол-во	1	279,00	279,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279,00	104,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**478,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.2003	**Диспенсер для туалетной бумаги для лиц с ограниченными физическими возможностями / Диспенсер для туалетной бумаги**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.2003	Диспенсер для туалетной бумаги для лиц с ограниченными физическими возможностями / Диспенсер для туалетной бумаги (Рыночная цена)	Кол-во	1	447,00	447,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			447,00	104,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			551,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**688,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.2500						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.2500	Сенсорный диспенсер для бумажных полотенец (Ед. изм.: шт.) Рыночная цена	Кол-во	1	1.070,00	1.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.070,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.3001	**Керамический / Вешалка для одежды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.3001	Керамический / Вешалка (Рыночная цена)	Кол-во	1	143,00	143,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143,00	66,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.3002	**Керамический / Вешалка для одежды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.3002	Латунная вешалка для одежды подвесная (Рыночная цена)	Кол-во	1	37,00	37,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.4001	**Поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.4001	Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями (Рыночная цена)	Кол-во	1	820,00	820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			820,00	309,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.129,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**386,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.411,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.4002	**Поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями с углом 135° / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.4002	Поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями с углом 135° / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями (Рыночная цена)	Кол-во	1	963,00	963,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			963,00	321,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.284,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**401,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.605,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.4003	**Туалетный поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.4003	Туалетный поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями / Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.093,00	1.093,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.093,00	321,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.414,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**401,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.767,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.135.4004	**Складной поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями / Складной поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.135.4004	Складной поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями / Складной поручень для лиц с ограниченными физическими возможностями (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.431,00	1.431,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.431,00	321,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.752,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**401,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.190,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1011	Литой чугунный, 15 × 15 см. выпускное отверстие Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	474,00	474,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			474,00	180,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			654,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**818,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1012						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1012	Литой чугунный, 15 × 15 см. выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	569,00	569,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			569,00	180,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			749,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**936,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1013						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1013	Литой чугунный, 20 × 20 см. выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	628,00	628,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			628,00	180,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			808,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.010,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1021						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1021	Пластиковый, 10 × 10 см. выпускное отверстие Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	37,40	37,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,40	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1022						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1022	Пластиковый, 15 × 15 см. выпускное отверстие Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	43,20	43,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,20	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1023						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1023	Пластиковый, 15 × 15 см. выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,00	62,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1024						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1024	**Компоненты материалов** Пластиковый, 20 × 20 см. выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	120,00	120,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			250,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1025						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1025	**Компоненты материалов** Пластиковый, 25 × 25 см. выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	132,00	132,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1031						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1031	С хромированной латунной решеткой в пластиковом корпусе, 10 × 10 см выпускное отверстие Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	94,00	94,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1032						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1032	С хромированной латунной решеткой в пластиковом корпусе, 15 × 15 см выпускное отверстие Ø70 (Рыночная цена)	Кол-во	1	112,00	112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1041						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1041	**Компоненты материалов** Linear drain strainer with 304 stainless steel grating, 30 cm plastic housing, Ø50 outlet (Market price)	Кол-во	1	227,00	227,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			357,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**446,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1042						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1042	**Компоненты материалов** Линейный сливной фильтр с решеткой из нержавеющей стали 304, пластиковым корпусом 40 см, выпускным отверстием Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	273,00	273,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**504,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1043						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1043	**Компоненты материалов** Линейный сливной фильтр с решеткой из нержавеющей стали 304, пластиковым корпусом 50 см, выпускным отверстием Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	294,00	294,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			424,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**530,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1044						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.138.1044	**Компоненты материалов** Линейный сливной фильтр с решеткой из нержавеющей стали 304, пластиковым корпусом 60 см, выпускным отверстием Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	357,00	357,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			357,00	155,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			512,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**640,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.138.1045						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.138.1045	Линейный сливной фильтр с решеткой из нержавеющей стали 304, пластиковым корпусом 70 см, выпускным отверстием Ø50 (Рыночная цена)	Кол-во	1	384,00	384,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			384,00	155,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			539,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**674,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1101	**Ø 20 мм (¾″), с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1101	Ø 20 мм (¾″), с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	717,00	717,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			717,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			907,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.134,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1102	**Ø 25 мм (1), с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1102	Ø 25 мм (1") с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.602,00	1.602,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.602,00	321,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.923,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**401,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.403,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1103	**Ø 40 мм (1½), с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1103	Ø 40 мм (1 ½") с резьбовым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.821,00	2.821,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.821,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.289,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.111,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1104	**Ø 50 мм с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1104	Ø 50 мм, с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.143,00	5.143,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.143,00	528,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.671,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**660,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.088,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1105	**Ø 80 мм с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1105	Ø 80 мм, с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.835,00	6.835,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.835,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.423,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.278,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1106	**Ø 100 мм с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1106	Ø 100 мм, с фланцевым присоединением / Счетчики холодной воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.457,00	7.457,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.457,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1201	**Ø 20 мм (¾″), с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1201	Ø 20 мм (¾″), с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	813,00	813,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			813,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.003,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.254,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1202	**Ø 25 мм (1), с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1202	Ø 25 мм (1") с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.758,00	1.758,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.758,00	321,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.079,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**401,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.598,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.142.1203	**Ø 40 мм (1), с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.142.1203	Ø 40 мм (1½") с резьбовым присоединением / Счетчики горячей воды: Поставка на место работ и монтаж. / Счетчики воды (в соответствии с TS-824 ISO 4064-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.795,00	3.795,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.795,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.263,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.328,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1001	**Ø 10 мм (3/8) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1001	Ø 10 мм (3/8") / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,00	165,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**300,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1002	**Ø 15 мм (1/2) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1002	Ø 15 мм (½") / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,00	165,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,00	91,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			256,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**114,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**320,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1003	**Ø 20 мм (3/4) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1003	Ø 20 мм (3/4") / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	174,00	174,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,00	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1004	**Ø 25 мм (1) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1004	Ø 25 мм (1") / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	222,00	222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**433,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1005	**Ø 32 мм (1¼) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1005	32 Ø мм. (1 ¼) / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	617,00	617,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			617,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			767,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**958,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1006	**Ø 40 мм (1½) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1006	40 Ø мм. (1 ½") Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	698,00	698,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			698,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			873,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.091,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.144.1007	**Ø 50 мм (2) / Поплавок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.144.1007	50 Ø мм. (2) / Поплавок (Рыночная цена)	Кол-во	1	788,00	788,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			788,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			988,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.235,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.145.1001	**Макс. Ø15-32 (1/2-1¼) / Соединительный патрубок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.145.1001	Макс. Ø 15—32 мм (½″— 1¼″) / Соединительный патрубок (Рыночная цена)	Кол-во	1	99,00	99,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**498,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.145.1002	**Ø 40 мм (1½) и выше / Соединительный патрубок**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.145.1002	Ø 40 мм. 1½ и выше / Соединительный патрубок (Рыночная цена)	Кол-во	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			485,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**606,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1201	**1,25 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1201	1,25 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.460,00	42.460,00	
	Итого материалов по разделу				42.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					4.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.460,00	4.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.705,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.381,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1202	**2.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1202	2.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.400,00	54.400,00	
	Итого материалов по разделу				54.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					7.020,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.400,00	7.020,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.420,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.775,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1203	**3.75 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1203	3.75 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.520,00	77.520,00	
	Итого материалов по разделу				77.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					8.490,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.520,00	8.490,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86.010,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.612,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1204	**5.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1204	5.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.730,00	90.730,00	
	Итого материалов по разделу				90.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.730,00	10.395,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101.125,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.993,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126.406,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1205	**6.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1205	6.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.100,00	110.100,00	
	Итого материалов по разделу				110.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					11.865,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.100,00	11.865,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.456,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1206	**7.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1206	7.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	122.100,00	122.100,00	
	Итого материалов по разделу				122.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					13.605,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122.100,00	13.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135.705,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169.631,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1207	**10.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1207	10.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	132.600,00	132.600,00	
	Итого материалов по разделу				132.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	39	250,00		9.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	39	185,00		7.215,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					18.450,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132.600,00	18.450,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.062,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.812,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1208	**12.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1208	12.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.600,00	164.600,00	
	Итого материалов по разделу				164.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	43	250,00		10.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	43	185,00		7.955,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					20.355,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.600,00	20.355,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184.955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.443,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**231.193,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1209	**15.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1209	15.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	195.000,00	195.000,00	
	Итого материалов по разделу				195.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	49	185,00		9.065,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					23.130,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195.000,00	23.130,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218.130,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.912,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272.662,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1210	**20.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1210	20.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	210.600,00	210.600,00	
	Итого материалов по разделу				210.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	54	185,00		9.990,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					25.470,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210.600,00	25.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295.087,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1211	**22.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1211	22.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	234.100,00	234.100,00	
	Итого материалов по разделу				234.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					28.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234.100,00	28.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262.345,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**327.931,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1212	**25.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1212	25.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	270.200,00	270.200,00	
	Итого материалов по разделу				270.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65	250,00		16.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65	185,00		12.025,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					30.585,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270.200,00	30.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300.785,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375.981,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1213	**30.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1213	30.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	298.200,00	298.200,00	
	Итого материалов по разделу				298.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	69	250,00		17.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	69	185,00		12.765,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					32.490,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298.200,00	32.490,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			330.690,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.612,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**413.362,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1214	**37.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1214	37.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	346.200,00	346.200,00	
	Итого материалов по разделу				346.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	74	250,00		18.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	74	185,00		13.690,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					34.830,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			346.200,00	34.830,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			381.030,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.537,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**476.287,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1215	**40.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1215	40.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	369.900,00	369.900,00	
	Итого материалов по разделу				369.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	79	250,00		19.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	79	185,00		14.615,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					37.335,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369.900,00	37.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			407.235,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**509.043,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1216	**45.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1216	45.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	395.700,00	395.700,00	
	Итого материалов по разделу				395.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	85	250,00		21.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	85	185,00		15.725,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					40.110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			395.700,00	40.110,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			435.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.137,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**544.762,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1217	**50.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1217	50.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	428.000,00	428.000,00	
	Итого материалов по разделу				428.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	92	250,00		23.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	92	185,00		17.020,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					40.680,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428.000,00	40.680,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			468.680,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.850,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**585.850,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1218	**56.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1218	56.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	469.700,00	469.700,00	
	Итого материалов по разделу				469.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	98	250,00		24.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	98	185,00		18.130,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					46.260,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			469.700,00	46.260,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			515.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.825,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**644.950,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1219	**59.6 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1219	59.60 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	510.700,00	510.700,00	
	Итого материалов по разделу				510.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	105	250,00		26.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	105	185,00		19.425,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					49.470,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			510.700,00	49.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			560.170,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**700.212,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1220	**62.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1220	62.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	539.900,00	539.900,00	
	Итого материалов по разделу				539.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	112	250,00		28.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	112	185,00		20.720,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					52.845,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			539.900,00	52.845,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			592.745,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**740.931,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1221	**75.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1221	75.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	591.900,00	591.900,00	
	Итого материалов по разделу				591.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					56.655,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			591.900,00	56.655,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648.555,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.818,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**810.693,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1222	**90.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1222	90.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	677.100,00	677.100,00	
	Итого материалов по разделу				677.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	128	185,00		23.680,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
	Итого материалов по разделу					60.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			677.100,00	60.300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			737.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75.375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**921.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1223	**93.2 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1223	93.20 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	716.900,00	716.900,00	
	Итого материалов по разделу				716.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	135	250,00		33.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	135	185,00		24.975,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					63.675,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			716.900,00	63.675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			780.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**975.718,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1224	**104.2 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1224	104.20 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	824.300,00	824.300,00	
	Итого материалов по разделу				824.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	142	250,00		35.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	142	185,00		26.270,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					67.050,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			824.300,00	67.050,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			891.350,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.812,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.114.187,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1225	**112.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1225	112.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	882.600,00	882.600,00	
	Итого материалов по разделу				882.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					70.695,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33	165,00		5.445,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			882.600,00	70.695,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			953.295,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88.368,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.191.618,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1226	**121.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1226	121.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из нержавеющей стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	953.400,00	953.400,00	
	Итого материалов по разделу				953.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	158	250,00		39.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	158	185,00		29.230,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					74.505,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			953.400,00	74.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.027.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.284.881,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1301	**1.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1301	1.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.210,00	22.210,00	
	Итого материалов по разделу				22.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					4.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.210,00	4.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.455,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.068,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1302	**2.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1302	2.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.950,00	30.950,00	
	Итого материалов по разделу				30.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					6.585,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.950,00	6.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.535,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.918,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1303	**3.75 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1303	3.75 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.020,00	40.020,00	
	Итого материалов по разделу				40.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					8.055,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.020,00	8.055,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.075,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.068,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.093,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1304	**5.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1304	5.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.690,00	46.690,00	
	Итого материалов по разделу				46.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					9.960,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.690,00	9.960,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.450,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.812,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1305	**6.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1305	6.25 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.000,00	58.000,00	
	Итого материалов по разделу				58.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					11.700,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.000,00	11.700,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.700,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1306	**7.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1306	7.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.980,00	62.980,00	
	Итого материалов по разделу				62.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					13.170,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.980,00	13.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.187,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1307	**10.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1307	10.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.920,00	66.920,00	
	Итого материалов по разделу				66.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					17.850,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.920,00	17.850,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1308	**12.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1308	12.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.830,00	87.830,00	
	Итого материалов по разделу				87.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					19.755,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.830,00	19.755,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.585,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.481,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1309	**15.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1309	15.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.540,00	93.540,00	
	Итого материалов по разделу				93.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					22.095,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.540,00	22.095,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.618,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.543,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1310	**20.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1310	20.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	109.300,00	109.300,00	
	Итого материалов по разделу				109.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	51	250,00		12.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	51	185,00		9.435,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					24.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109.300,00	24.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166.625,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1311	**22.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1311	22.50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.500,00	120.500,00	
	Итого материалов по разделу				120.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	56	185,00		10.360,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					26.340,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.500,00	26.340,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1312	**25.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1312	25.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.800,00	130.800,00	
	Итого материалов по разделу				130.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61	250,00		15.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61	185,00		11.285,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					28.845,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.800,00	28.845,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199.556,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1313	**30.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1313	30.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.700,00	142.700,00	
	Итого материалов по разделу				142.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	67	185,00		12.395,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					31.620,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.700,00	31.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217.900,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1314	**37.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1314	37.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	173.400,00	173.400,00	
	Итого материалов по разделу				173.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	71	185,00		13.135,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					33.525,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173.400,00	33.525,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206.925,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.906,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258.656,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1315	**40.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1315	40.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	176.000,00	176.000,00	
	Итого материалов по разделу				176.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	77	250,00		19.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	77	185,00		14.245,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					36.300,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176.000,00	36.300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			212.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**265.375,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1316	**45.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1316	45.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	195.500,00	195.500,00	
	Итого материалов по разделу				195.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	82	250,00		20.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	82	185,00		15.170,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					38.640,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195.500,00	38.640,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292.675,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1317	**50.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1317	50.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.200,00	208.200,00	
	Итого материалов по разделу				208.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	88	250,00		22.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	88	185,00		16.280,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					41.580,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.200,00	41.580,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.975,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**312.225,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1318	**56.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1318	56.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.700,00	228.700,00	
	Итого материалов по разделу				228.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	95	250,00		23.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	95	185,00		17.575,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					44.790,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.700,00	44.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273.490,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55.987,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341.862,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1319	**59.6 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1319	59.60 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	233.600,00	233.600,00	
	Итого материалов по разделу				233.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	103	250,00		25.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	103	185,00		19.055,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					48.600,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233.600,00	48.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**352.750,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1320	**62.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1320	62.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	243.100,00	243.100,00	
	Итого материалов по разделу				243.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	110	250,00		27.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	110	185,00		20.350,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					51.810,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243.100,00	51.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**368.637,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1321	**75.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1321	75.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	288.400,00	288.400,00	
	Итого материалов по разделу				288.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	118	250,00		29.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	118	185,00		21.830,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					55.620,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288.400,00	55.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			344.020,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**69.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**430.025,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1322	**90.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1322	90.00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	338.600,00	338.600,00	
	Итого материалов по разделу				338.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					58.995,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			338.600,00	58.995,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			397.595,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.743,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**496.993,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1323	**93.2 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1323	93.20 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	345.100,00	345.100,00	
	Итого материалов по разделу				345.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	132	250,00		33.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	132	185,00		24.420,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					62.205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			345.100,00	62.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			407.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**509.131,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1324	**104.2 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1324	104.20 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	389.100,00	389.100,00	
	Итого материалов по разделу				389.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	139	250,00		34.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	139	185,00		25.715,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					65.580,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			389.100,00	65.580,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			454.680,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81.975,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**568.350,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1325	**112.0 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1325	112,00 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	416.500,00	416.500,00	
	Итого материалов по разделу				416.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	147	185,00		27.195,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					69.390,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33	165,00		5.445,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416.500,00	69.390,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			485.890,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.737,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**607.362,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1326	**121.5 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1326	121,50 м³ / Призматический модульный водяной бак из оцинкованной стали / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	446.800,00	446.800,00	
	Итого материалов по разделу				446.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	153	250,00		38.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	153	185,00		28.305,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					72.165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			446.800,00	72.165,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			518.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90.206,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**648.706,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1401	**Объем: 5,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1401	Объем: 5,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.370,00	67.370,00	
	Итого материалов по разделу				67.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					4.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.370,00	4.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.615,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.518,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1402	**Объем: 10 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1402	Объем: 10,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.100,00	123.100,00	
	Итого материалов по разделу				123.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					7.020,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.100,00	7.020,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.120,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1403	**Объем: 14 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2,500 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1403	Объем: 14,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	138.600,00	138.600,00	
	Итого материалов по разделу				138.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					11.865,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138.600,00	11.865,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.465,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.081,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1404	**Объем: 11,0 м³, Диаметр Ø 3,800 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1404	Объем: 11,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.300,00	144.300,00	
	Итого материалов по разделу				144.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					8.490,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.300,00	8.490,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152.790,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.612,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190.987,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1405	**Объем: 23,0 м³, Диаметр Ø 3,800 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1405	Объем: 23,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	219.800,00	219.800,00	
	Итого материалов по разделу				219.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					16.980,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219.800,00	16.980,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.225,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295.975,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1406	**Объем: 33 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1406	Объем: 33,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	280.500,00	280.500,00	
	Итого материалов по разделу				280.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					27.810,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			280.500,00	27.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1407	**Объем: 20 м³, Диаметр Ø 5,000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1407	Объем: 20,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	206.900,00	206.900,00	
	Итого материалов по разделу				206.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					15.510,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			206.900,00	15.510,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.387,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278.012,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1408	**Объем: 40 м³, Диаметр Ø 5,000 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1408	Объем: 40,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	333.100,00	333.100,00	
	Итого материалов по разделу				333.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	87	250,00		21.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	87	185,00		16.095,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					40.980,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			333.100,00	40.980,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.225,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**467.600,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1409	**Объем: 58 м³, Диаметр Ø 5,000 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1409	Объем: 58,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	399.600,00	399.600,00	
	Итого материалов по разделу				399.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	97	250,00		24.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	97	185,00		17.945,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					45.825,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			399.600,00	45.825,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			445.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.281,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**556.781,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1410	**Объем: 30,0 м³, Диаметр Ø 6,200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1410	Объем: 30,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	296.100,00	296.100,00	
	Итого материалов по разделу				296.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					28.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296.100,00	28.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			324.345,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**405.431,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1411	**Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 6,200 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1411	Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	492.200,00	492.200,00	
	Итого материалов по разделу				492.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	119	250,00		29.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	119	185,00		22.015,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					56.055,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492.200,00	56.055,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			548.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.068,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**685.318,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1412	**Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 6,200 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1412	Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	590.300,00	590.300,00	
	Итого материалов по разделу				590.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	124	250,00		31.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	124	185,00		22.940,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					58.560,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			590.300,00	58.560,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648.860,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.200,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811.075,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1413	**Объем: 44,0 м³, Диаметр Ø 7,500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1413	Объем: 44,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	403.500,00	403.500,00	
	Итого материалов по разделу				403.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	92	250,00		23.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	92	185,00		17.020,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			403.500,00	43.320,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			446.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.150,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**558.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1414	**Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 7,500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1414	Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	625.300,00	625.300,00	
	Итого материалов по разделу				625.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	124	250,00		31.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	124	185,00		22.940,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					58.560,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			625.300,00	58.560,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			683.860,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.200,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**854.825,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1415	**Объем: 128,0 м³, Диаметр Ø 7,500 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1415	Объем: 128,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	734.300,00	734.300,00	
	Итого материалов по разделу				734.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	146	250,00		36.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	146	185,00		27.010,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					68.790,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			734.300,00	68.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			803.090,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.987,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.003.862,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1416	**Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 8,700 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1416	Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	488.300,00	488.300,00	
	Итого материалов по разделу				488.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	97	250,00		24.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	97	185,00		17.945,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					45.825,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			488.300,00	45.825,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			534.125,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.281,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**667.656,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1417	**Объем: 120,0 м³, Диаметр Ø 8,700 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1417	Объем: 120,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	804.200,00	804.200,00	
	Итого материалов по разделу				804.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	141	250,00		35.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	141	185,00		26.085,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					66.450,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			804.200,00	66.450,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			870.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.062,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.088.312,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1418	**Объем: 172,0 м³, Диаметр Ø 8,700 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1418	Объем: 172,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.010.200,00	1.010.200,00	
	Итого материалов по разделу				1.010.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	162	250,00		40.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	162	185,00		29.970,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					76.410,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.010.200,00	76.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.086.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.358.262,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1419	**Объем: 78 м³, Диаметр Ø 10,000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1419	Объем: 78,0 м³, Диаметр Ø 10 000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	645.900,00	645.900,00	
	Итого материалов по разделу				645.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	108	185,00		19.980,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					50.940,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			645.900,00	50.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**871.050,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1420	**Объем: 156 м³, Диаметр Ø 10,000 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1420	Объем: 156,0 м³, Диаметр Ø 10 000 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	971.800,00	971.800,00	
	Итого материалов по разделу				971.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	151	250,00		37.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	151	185,00		27.935,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					71.295,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			971.800,00	71.295,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.043.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.118,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.303.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1421	**Объем: 98,0 м³, Диаметр Ø 11,200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1421	Объем: 98,0 м³, Диаметр Ø 11 200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	760.700,00	760.700,00	
	Итого материалов по разделу				760.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	135	250,00		33.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	135	185,00		24.975,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					63.675,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			760.700,00	63.675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			824.375,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.030.468,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1422	**Объем: 153,0 м³, Диаметр Ø 12 500 мм, Высота: 1,250 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1422	Объем: 153,0 м³, Диаметр Ø 12 500 мм, Высота: 1250 мм / Модульный водяной бак из нержавеющей стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.092.900,00	1.092.900,00	
	Итого материалов по разделу				1.092.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	146	250,00		36.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	146	185,00		27.010,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					68.790,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.092.900,00	68.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.161.690,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.987,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.452.112,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1501	**Объем: 5,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1501	Объем: 5,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.920,00	35.920,00	
	Итого материалов по разделу				35.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					4.245,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.920,00	4.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.206,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1502	**Объем: 10,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1502	Объем: 10,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.430,00	68.430,00	
	Итого материалов по разделу				68.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					6.585,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.430,00	6.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.015,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.768,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1503	**Объем: 14,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1503	Объем: 14,0 м³, Диаметр Ø 2500 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	79.780,00	79.780,00	
	Итого материалов по разделу				79.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					11.865,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79.780,00	11.865,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.556,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1504	**Объем: 11,0 м³, Диаметр Ø 3,800 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1504	Объем: 11,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.570,00	72.570,00	
	Итого материалов по разделу				72.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					8.490,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.570,00	8.490,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.060,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.612,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.325,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1505	**Объем: 23,0 м³, Диаметр Ø 3,800 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1505	Объем: 23,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.500,00	126.500,00	
	Итого материалов по разделу				126.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					16.980,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.500,00	16.980,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.225,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179.350,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1506	**Объем: 33,0 м³, Диаметр Ø 3,800 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1506	Объем: 33,0 м³, Диаметр Ø 3800 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.000,00	149.000,00	
	Итого материалов по разделу				149.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					27.810,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.000,00	27.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221.012,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1507	**Объем: 20,0 м³, Диаметр Ø 5,000 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1507	Объем: 20,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.300,00	120.300,00	
	Итого материалов по разделу				120.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					12.735,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.300,00	12.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133.035,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166.293,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1508	**Объем: 40,0 м³, Диаметр Ø 5,000 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1508	Объем: 40,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	173.000,00	173.000,00	
	Итого материалов по разделу				173.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					32.925,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173.000,00	32.925,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205.925,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257.406,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1509	**Объем: 58.0 м³, Диаметр Ø5,000 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1509	Объем: 58,0 м³, Диаметр Ø 5000 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	186.900,00	186.900,00	
	Итого материалов по разделу				186.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					38.205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			186.900,00	38.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281.381,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1510	**Объем: 30.0 м³, Диаметр Ø6,200 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1510	Объем: 30,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.500,00	151.500,00	
	Итого материалов по разделу				151.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50	185,00		9.250,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					23.565,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.500,00	23.565,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.065,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.456,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.831,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1511	**Объем: 60.0 м³, Диаметр Ø6,200 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1511	Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.400,00	220.400,00	
	Итого материалов по разделу				220.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	99	250,00		24.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	99	185,00		18.315,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					46.695,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.400,00	46.695,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58.368,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**333.868,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1512	**Объем: 88.0 м³, Диаметр Ø6,200 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1512	Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 6200 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	273.200,00	273.200,00	
	Итого материалов по разделу				273.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	104	185,00		19.240,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					49.035,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273.200,00	49.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322.235,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402.793,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1513	**Объем: 44.0 м³, Диаметр Ø7,500 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1513	Объем: 44,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	185.000,00	185.000,00	
	Итого материалов по разделу				185.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					35.430,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185.000,00	35.430,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.430,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.287,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275.537,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1514	**Объем: 88.0 м³, Диаметр Ø7,500 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1514	Объем: 88,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.600,00	283.600,00	
	Итого материалов по разделу				283.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	104	185,00		19.240,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					49.035,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.600,00	49.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415.793,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1515	**Объем: 128.0 м³, Диаметр Ø7,500 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1515	Объем: 128,0 м³, Диаметр Ø 7500 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	337.800,00	337.800,00	
	Итого материалов по разделу				337.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	122	185,00		22.570,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					57.525,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			337.800,00	57.525,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			395.325,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.906,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**494.156,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1516	**Объем: 60.0 м³, Диаметр Ø8,700 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1516	Объем: 60,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	229.700,00	229.700,00	
	Итого материалов по разделу				229.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					38.205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			229.700,00	38.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334.881,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1517	**Объем: 120.0 м³, Диаметр Ø8,700 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1517	Объем: 120,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	346.800,00	346.800,00	
	Итого материалов по разделу				346.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	117	250,00		29.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	117	185,00		21.645,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					55.185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			346.800,00	55.185,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			401.985,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.981,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**502.481,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1518	**Объем: 172.0 м³, Диаметр Ø8,700 мм, Высота: 2,900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1518	Объем: 172,0 м³, Диаметр Ø 8700 мм, Высота: 2900 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	408.800,00	408.800,00	
	Итого материалов по разделу				408.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	135	250,00		33.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	135	185,00		24.975,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					63.675,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			408.800,00	63.675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			472.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**590.593,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1519	**Объем: 78.0 м³, Диаметр Ø10,000 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1519	Объем: 78,0 м³, Диаметр Ø 10 000 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	278.300,00	278.300,00	
	Итого материалов по разделу				278.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90	185,00		16.650,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					42.450,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278.300,00	42.450,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			320.750,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.062,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**400.937,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1520	**Объем: 156.0 м³, Диаметр Ø10,000 мм, Высота: 2,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1520	Объем: 156,0 м³, Диаметр Ø 10 000 мм, Высота: 2000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	409.000,00	409.000,00	
	Итого материалов по разделу				409.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	126	185,00		23.310,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					59.430,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			409.000,00	59.430,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			468.430,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.287,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**585.537,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1521	**Объем: 98.0 м³, Диаметр Ø11,200 мм, Высота: 1,000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1521	Объем: 98,0 м³, Диаметр Ø 11 200 мм, Высота: 1000 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	331.700,00	331.700,00	
	Итого материалов по разделу				331.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	110	250,00		27.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	110	185,00		20.350,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					51.810,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			331.700,00	51.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383.510,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**479.387,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1522	**Объем: 153.0 м³, Диаметр Ø12,500 мм, Высота: 1,250 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1522	Объем: 153,0 м³, Диаметр Ø 12 500 мм, Высота: 1250 мм / Модульный водяной бак из оцинкованной стали с болтами с цилиндрической головкой / Водяной бак (Рыночная цена)	Кол-во	1	401.600,00	401.600,00	
	Итого материалов по разделу				401.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	122	185,00		22.570,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					57.525,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			401.600,00	57.525,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			459.125,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.906,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**573.906,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1601	**1 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1601	1 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.420,00	40.420,00	
	Итого материалов по разделу				40.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					6.150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.420,00	6.150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.570,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.687,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.212,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1602	**3 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1602	3 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.520,00	66.520,00	
	Итого материалов по разделу				66.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					10.395,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.520,00	10.395,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.915,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.993,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.143,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1603	**5 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1603	5 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.180,00	96.180,00	
	Итого материалов по разделу				96.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					17.850,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.180,00	17.850,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.030,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142.537,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1604	**10 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1604	10 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	150.000,00	150.000,00	
	Итого материалов по разделу				150.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	52	185,00		9.620,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					24.600,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150.000,00	24.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1605	**15 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1605	15 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.000,00	164.000,00	
	Итого материалов по разделу				164.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	63	250,00		15.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	63	185,00		11.655,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					29.715,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.000,00	29.715,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193.715,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**37.143,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242.143,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1606	**20 M3 /Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1606	20 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	201.800,00	201.800,00	
	Итого материалов по разделу				201.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	76	185,00		14.060,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					35.865,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201.800,00	35.865,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.665,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297.081,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1607	**30 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1607	30 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.400,00	254.400,00	
	Итого материалов по разделу				254.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	93	250,00		23.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	93	185,00		17.205,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					43.920,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.400,00	43.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			298.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**372.900,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1608	**40 M3 /Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1608	40 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	329.300,00	329.300,00	
	Итого материалов по разделу				329.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	112	250,00		28.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	112	185,00		20.720,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					52.845,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			329.300,00	52.845,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			382.145,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**477.681,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1609	**50 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1609	50 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	371.300,00	371.300,00	
	Итого материалов по разделу				371.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	128	185,00		23.680,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					60.300,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371.300,00	60.300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			431.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75.375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**539.500,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1610	**60 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1610	60 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	421.700,00	421.700,00	
	Итого материалов по разделу				421.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	144	250,00		36.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	144	185,00		26.640,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					67.920,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			421.700,00	67.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			489.620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**612.025,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1611	**70 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1611	70 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	472.400,00	472.400,00	
	Итого материалов по разделу				472.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	151	250,00		37.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	151	185,00		27.935,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					71.295,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			472.400,00	71.295,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			543.695,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.118,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**679.618,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1612	**80 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1612	80 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	579.900,00	579.900,00	
	Итого материалов по разделу				579.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	162	250,00		40.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	162	185,00		29.970,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					76.410,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			579.900,00	76.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			656.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**820.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1613	**90 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1613	90 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	635.000,00	635.000,00	
	Итого материалов по разделу				635.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	173	250,00		43.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	173	185,00		32.005,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					81.525,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			635.000,00	81.525,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			716.525,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.906,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**895.656,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1614	**100 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1614	100 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	700.500,00	700.500,00	
	Итого материалов по разделу				700.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	184	185,00		34.040,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					86.805,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	41	165,00		6.765,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			700.500,00	86.805,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			787.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.506,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**984.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1615	**120 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1615	120 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	793.700,00	793.700,00	
	Итого материалов по разделу				793.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	201	250,00		50.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	201	185,00		37.185,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					94.860,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	45	165,00		7.425,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			793.700,00	94.860,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			888.560,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**118.575,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.110.700,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1616	**150 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1616	150 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	925.100,00	925.100,00	
	Итого материалов по разделу				925.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	220	185,00		40.700,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					103.785,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			925.100,00	103.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028.885,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129.731,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.286.106,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1617	**180 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1617	180 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.098.000,00	1.098.000,00	
	Итого материалов по разделу				1.098.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	238	250,00		59.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	238	185,00		44.030,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					112.275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	53	165,00		8.745,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.098.000,00	112.275,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.210.275,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140.343,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.512.843,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1618	**200 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1618	200 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.199.600,00	1.199.600,00	
	Итого материалов по разделу				1.199.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	270	250,00		67.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	270	185,00		49.950,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					127.350,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.199.600,00	127.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.326.950,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159.187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.658.687,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1619	**240 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1619	240 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.368.800,00	1.368.800,00	
	Итого материалов по разделу				1.368.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	308	250,00		77.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	308	185,00		56.980,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					145.200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	68	165,00		11.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.368.800,00	145.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.514.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.892.500,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1620	**270 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1620	270 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.560.700,00	1.560.700,00	
	Итого материалов по разделу				1.560.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	335	250,00		83.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	335	185,00		61.975,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					157.935,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	74	165,00		12.210,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.560.700,00	157.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.718.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**197.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.148.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1621	**300 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1621	300 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.778.200,00	1.778.200,00	
	Итого материалов по разделу				1.778.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	362	250,00		90.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	362	185,00		66.970,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					170.670,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	80	165,00		13.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.778.200,00	170.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.948.870,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**213.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.436.087,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1622	**350 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1622	350 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.898.000,00	1.898.000,00	
	Итого материалов по разделу				1.898.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	400	250,00		100.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	400	185,00		74.000,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					188.685,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	89	165,00		14.685,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.898.000,00	188.685,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.086.685,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235.856,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.608.356,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1623	**400 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1623	400 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.272.000,00	2.272.000,00	
	Итого материалов по разделу				2.272.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	425	250,00		106.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	425	185,00		78.625,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					200.385,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	94	165,00		15.510,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.272.000,00	200.385,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.472.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.481,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.090.481,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1624	**440 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1624	440 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.584.000,00	2.584.000,00	
	Итого материалов по разделу				2.584.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	443	250,00		110.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	443	185,00		81.955,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					208.875,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	98	165,00		16.170,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.584.000,00	208.875,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.792.875,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**261.093,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.491.093,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.1625	**480 M3 / Армированные стекловолокном (GRP) Модульные водяные баки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.1625	480 м³ / Модульный водяной бак, армированный стекловолокном (GRP) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.749.400,00	2.749.400,00	
	Итого материалов по разделу				2.749.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	459	250,00		114.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	459	185,00		84.915,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					216.495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	102	165,00		16.830,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.749.400,00	216.495,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.965.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**270.618,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.707.368,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3101	1 м³ (с толщиной стенок не менее 3 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.730,00	21.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,25	1.079,77		269,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.730,00	704,94
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.434,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**881,18**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.043,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3102	2 м³ (с толщиной стенок не менее 4 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.410,00	30.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,25	1.079,77		269,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.410,00	922,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.332,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.153,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.165,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3103	5 м³ (с толщиной стенок не менее 5 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.110,00	52.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,25	1.079,77		269,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.110,00	1.139,94
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.249,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.424,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.562,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3104	8 м³ (с толщиной стенок не менее 6 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.150,00	78.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77		539,89
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.150,00	2.339,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.489,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.924,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.612,36**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3105	10 м³ (с толщиной стенок не менее 7 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	91.170,00	91.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77		539,89
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91.170,00	2.939,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.109,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.674,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.637,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3106	20 м³ (с толщиной стенок не менее 8 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	186.800,00	186.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			186.800,00	5.879,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192.679,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.349,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240.849,71**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3107	30 м³ (с толщиной стенок не менее 8 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	264.900,00	264.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264.900,00	8.279,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273.179,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.349,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341.474,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3108	40 м³ (с толщиной стенок не менее 9 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.600,00	360.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.600,00	11.219,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			371.819,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.024,58**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**464.774,57**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3109	50 м³ (с толщиной стенок не менее 9 мм) (Рыночная цена)	Кол-во	1	404.400,00	404.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			404.400,00	14.159,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			418.559,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.699,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**523.199,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.150.3501	Полиэтиленовые резервуары для воды- 1 м³ (с толщиной стенок не менее 5 мм)	Кол-во	1	3.940,00	3.940,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.940,00	606,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.546,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.683,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.150.3502	**Компоненты материалов** Полиэтиленовые резервуары для воды- 2 м³ (с толщиной стенок не менее 6 мм)	Кол-во	1	7.150,00	7.150,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1,5	250,00		375,00
		ч	1,5	185,00		277,50
		ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.150,00	824,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.974,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.030,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.968,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.150.3503	**Компоненты материалов** Полиэтиленовые резервуары для воды- 5 м³ (с толщиной стенок не менее 8 мм)	Кол-во	1	13.600,00	13.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.600,00	1.041,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.641,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.302,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.150.3504	**Компоненты материалов** Полиэтиленовые резервуары для воды- 8 м³ (с толщиной стенок не менее 9 мм)	Кол-во	1	18.150,00	18.150,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	3	165,00		495,00
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.150,00	2.143,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.293,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.679,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.367,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.150.3505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.150.3505	**Компоненты материалов** Полиэтиленовые резервуары для воды- 10 м³ (с толщиной стенок не менее 10 мм)	Кол-во	1	21.000,00	21.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	4	165,00		660,00
		ч	4	250,00		1.000,00
		ч	4	185,00		740,00
		ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.000,00	2.743,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.743,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.429,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.679,97**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1101	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 20−40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1101	Расход - 0–5 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.700,00	24.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.700,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.462,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1102	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1102	Расход - 0–5 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.500,00	27.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.500,00	2.370,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.870,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.962,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.337,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1103	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 60−80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1103	Расход - 0–5 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.280,00	30.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.280,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.867,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.084,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1104	**Расход: 5−15 м³/ч Давление: 20−40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1104	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.670,00	34.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.670,00	2.887,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.557,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.946,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1105	**Расход: 5−15 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1105	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.850,00	38.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.850,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.443,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1106	**Расход: 5−15 м³/ч Давление: 60−80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1106	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.410,00	45.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.410,00	3.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.815,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.018,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1107	**Расход: 15−30 м³/ч Давление: 20−40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1107	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.570,00	52.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.570,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.240,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1108	**Расход: 15−30 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1108	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.990,00	64.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.990,00	3.922,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.140,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1109	**Расход: 15−30 м³/ч Давление: 60−80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1109	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.050,00	69.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.050,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.190,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.487,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1201	**Расход: 0−10 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1201	Расход - 0–10 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.260,00	51.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.260,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.847,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.309,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1202	**Расход: 0−10 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1202	Расход - 0–10 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.800,00	57.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.800,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1203	**Расход: 10−30 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1203	Расход - 10–30 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.180,00	63.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.180,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.543,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.179,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1204	**Расход: 10−30 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1204	Расход - 10–30 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.290,00	75.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.290,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.640,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1205	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1205	Расход - 30–60 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.700,00	113.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.700,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118.357,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147.946,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1206	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двойным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1206	Расход - 30–60 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.000,00	141.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.000,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146.175,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182.718,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1301	**Расход: 0−20 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1301	Расход - 0–20 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.390,00	85.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.390,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.495,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110.618,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1302	**Расход: 0−20 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1302	Расход - 0–20 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.430,00	97.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.430,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.793,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.992,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1303	**Расход: 20−50 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1303	Расход - 20–50 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	145.400,00	145.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145.400,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186.278,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1304	**Расход: 20−50 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1304	Расход - 20–50 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.100,00	151.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.100,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**194.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1305	**Расход: 50−80 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1305	Расход - 50–80 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	167.000,00	167.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167.000,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214.571,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1306	**Расход: 50−80 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1306	Расход - 50–80 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	185.300,00	185.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185.300,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238.093,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1307	**Расход: 80−120 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1307	Расход - 80–120 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	243.800,00	243.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243.800,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249.492,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**311.865,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1401	**Расход: 1−3 м³/ч Давление: 15−30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1401	Расход - 1–3 м³/час Давление - 15– 30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.930,00	21.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.930,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.000,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1402	**Расход: 3 - 6 м³/час Давление: 30 - 45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1402	Расход - 1–3 м³/час Давление - 30–45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.370,00	26.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.370,00	2.370,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.962,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.925,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1403	**Расход: 3−6 м³/час Давление: 45−70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1403	Расход - 1–3 м³/час Давление - 45– 70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.470,00	27.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.470,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.057,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.571,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1404	**Расход: 3−6 м³/час Давление: 15−30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1404	Расход - 3– 6 м³/час Давление - 15– 30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.820,00	28.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.820,00	2.887,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.707,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.634,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1405	**Расход: 3 - 6 м³/час Давление: 30 - 45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1405	Расход - 3– 6 м³/час Давление - 30–45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.240,00	32.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.240,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.345,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.181,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1406	**Расход: 3−6 м³/час Давление: 45−70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1406	Расход - 3– 6 м³/час Давление - 45– 70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.020,00	44.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.020,00	3.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.281,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1407	**Расход: 6−10 м³/час Давление: 15−30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1407	Расход - 6– 10 м³/час Давление - 15– 30 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.940,00	44.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.940,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.562,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.703,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1408	**Расход: 6−10 м³/час Давление: 30−45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1408	Расход - 6– 10 м³/час Давление - 30–45 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.250,00	46.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.250,00	3.922,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.172,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.715,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1409	**Расход: 6−10 м³/час Давление: 45−70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1409	Расход - 6– 10 м³/час Давление - 45– 70 м вод. ст. / Станция подпитки с одним центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.120,00	48.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.120,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.325,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1501	**Расход: 8−24 м³/час Давление: 30−50 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1501	Расход - 8– 24 м³/час Давление - 30–50 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.420,00	63.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.420,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.783,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.479,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1502	**Расход: 8−24 м³/час Давление: 50−70 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1502	Расход - 8– 24 м³/час Давление - 50–70 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.700,00	67.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.700,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.153,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1503	**Расход: 24−48 м³/час Давление: 30−50 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1503	Расход - 24– 48 м³/час Давление - 30–50 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.880,00	85.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.880,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.537,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.171,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1504	**Расход: 24−48 м³/час Давление: 50−70 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1504	Расход - 24– 48 м³/час Давление - 50–70 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.050,00	95.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.050,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.281,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1601	**Расход: 10−35 м³/ч Давление: 30−50 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1601	Расход - 10–35 м³/час Давление - 30–50 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.000,00	99.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.000,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127.631,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1602	**Расход: 10−35 м³/ч Давление: 50−70 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1602	Расход - 10–35 м³/час Давление - 50–70 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	102.700,00	102.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102.700,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106.063,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132.579,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1603	**Расход: 35−70 м³/ч Давление: 30−50 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1603	Расход - 35– 70 м³/час Давление - 30–50 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	115.400,00	115.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.400,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148.778,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.1604	**Расход: 35−70 м³/ч Давление: 50−70 м вод. ст. / Станция подпитки с тройным центробежным насосом с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.1604	Расход - 35– 70 м³/час Давление - 50–70 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя центробежными насосами с вертикальным валом / Полностью автоматическая насосная станция подпитки с центробежным насосом с вертикальным или горизонтальным валом (Рыночная цена)	Кол-во	1	133.000,00	133.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133.000,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171.425,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2101	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 20−40 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2101	Расход - 0–5 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.290,00	68.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.290,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.950,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2102	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2102	Расход - 0–5 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.350,00	75.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.350,00	2.370,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.962,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.150,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2103	**Расход: 0−5 м³/ч Давление: 60−80 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2103	Расход - 0–5 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.640,00	77.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.640,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.227,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.284,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2104	**Расход: 5−15 м³/ч Давление: 20−40 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2104	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.730,00	81.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.730,00	2.887,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105.771,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2105	**Расход: 5−15 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2105	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.050,00	86.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.050,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.443,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2106	**Расход: 5−15 м³/час Давление: 60−80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2106	Расход - 5– 15 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.810,00	88.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.810,00	3.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92.215,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115.268,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2107	**Расход: 15−30 м³/час Давление: 20−40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2107	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 20–40 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.010,00	92.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.010,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.632,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.540,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2108	**Расход: 15−30 м³/ч Давление: 40−60 м вод. ст./ Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2108	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 40–60 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.000,00	104.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.000,00	3.922,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.922,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.903,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2109	**Расход: 15−30 м³/час Давление: 60−80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2109	Расход - 15– 30 м³/час Давление - 60–80 м вод. ст. / Станция подпитки с одним насосом с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.000,00	114.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.000,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147.675,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2201	**Расход: 0−10 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2201	Расход - 0–10 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	111.700,00	111.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111.700,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.287,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142.859,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2202	**Расход: 0−10 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2202	Расход - 0–10 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.500,00	116.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.500,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119.605,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149.506,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2203	**Расход: 10−30 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2203	Расход - 10–30 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	140.400,00	140.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140.400,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143.763,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179.704,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2204	**Расход: 10−30 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2204	Расход - 10–30 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.700,00	155.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.700,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159.322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199.153,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2205	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2205	Расход - 30–60 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.800,00	168.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.800,00	5.001,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173.801,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.251,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217.251,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2206	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2206	Расход - 30–60 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с двумя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.200,00	180.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.200,00	5.518,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			185.718,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.898,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232.148,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2301	**Расход: 0−20 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2301	Расход - 0–20 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.900,00	141.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.900,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.005,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.256,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2302	**Расход: 0−20 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2302	Расход - 0–20 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	148.100,00	148.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148.100,00	3.363,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151.463,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189.329,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2303	**Расход: 20−50 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2303	Расход - 20–50 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	174.800,00	174.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174.800,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178.422,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223.028,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2304	**Расход: 20−50 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2304	Расход - 20–50 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.000,00	223.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.000,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283.925,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2305	**Расход: 50−80 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2305	Расход - 50–80 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	241.400,00	241.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241.400,00	5.001,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246.401,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.251,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**308.001,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2306	**Расход: 50−80 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2306	Расход - 50–80 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.800,00	254.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.800,00	5.518,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260.318,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.898,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325.398,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2307	**Расход: 80−120 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2307	Расход - 80–120 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с тремя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	296.200,00	296.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296.200,00	6.036,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302.236,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.545,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377.795,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2401	**Расход: 0−30 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2401	Расход - м³/час 0–30 Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.500,00	164.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.500,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168.122,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210.153,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2402	**Расход: 0−30 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2402	Расход - м³/час 0–30 Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.500,00	168.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.500,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215.800,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2403	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2403	Расход - 30–60 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	286.900,00	286.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			286.900,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291.557,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**364.446,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2404	**Расход: 30−60 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2404	Расход - 30–60 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	392.900,00	392.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			392.900,00	5.518,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			398.418,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.898,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**498.023,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2405	**Расход: 60−90 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2405	Расход - м³/час 60–90 Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	447.800,00	447.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			447.800,00	6.036,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			453.836,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.545,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**567.295,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2406	**Расход: 60−90 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2406	Расход - м³/час 60–90 Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с четырьмя насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	453.500,00	453.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			453.500,00	6.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			460.053,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.192,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**575.067,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2501	**Расход: 0−40 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2501	Расход - м³/час 0–40 Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.800,00	223.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.800,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284.925,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2502	**Расход: 0−40 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2502	Расход - м³/час 0–40 Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	240.700,00	240.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			240.700,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			245.357,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**306.696,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2503	**Расход: 40−80 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2503	Расход - м³/час 40–80 Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	327.300,00	327.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			327.300,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415.593,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2504	**Расход: 40−80 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2504	Расход - м³/час 40–80 Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	387.400,00	387.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			387.400,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393.092,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**491.365,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2505	**Расход: 80−120 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2505	Расход - 80–120 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	412.700,00	412.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412.700,00	6.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			419.253,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.192,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**524.067,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2506	**Расход: 80−120 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2506	Расход - 80–120 м³/час Давление - м вод. ст. 60 -90 / Станция подпитки с пятью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	527.200,00	527.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			527.200,00	7.071,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			534.271,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.839,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**667.839,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2601	**Расход: 0−50 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2601	Расход - 0–50 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	284.000,00	284.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284.000,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360.821,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2602	**Расход: 0−50 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2602	Расход - 0–50 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	293.600,00	293.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293.600,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			298.775,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**373.468,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2603	**Расход: 50−100 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2603	Расход - 50–100 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	361.400,00	361.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			361.400,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			367.092,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**458.865,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2604	**Расход: 50−100 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты /Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2604	Расход - 50–100 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	436.500,00	436.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			436.500,00	6.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			443.053,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.192,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**553.817,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2605	**Расход: 150−200 м³/ч Давление: 30−60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2605	Расход - 150–200 м³/час Давление - 30–60 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	530.200,00	530.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			530.200,00	7.071,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			537.271,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.839,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**671.589,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2606	**Расход: 150−200 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2606	Расход - 150–200 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	658.800,00	658.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			658.800,00	7.588,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			666.388,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.486,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**832.986,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.160.2607	**Расход: 200−250 м³/ч Давление: 60−90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.160.2607	Расход - 200–250 м³/час Давление - 60–90 м вод. ст. / Станция подпитки с шестью насосами с вертикальным валом и преобразователем частоты / Насос подпитки с преобразователем частоты (Рыночная цена)	Кол-во	1	775.100,00	775.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			775.100,00	8.106,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			783.206,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.133,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**979.008,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3001	**Расход - 1,0 м³/час мощность - 7,0 м³/цикл Объем смолы - 35 л °Fr. Жесткость 210 000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3001	Расход: 1,0 м³/ч, мощность: 7,0 м³/цикл, объем смолы: 35 л °Fr. 210 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.470,00	15.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.470,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.806,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3002	**Расход - 1,5 м³/час мощность - 10,0 м³/цикл Объем смолы - 50 л °Fr. Жесткость 300,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3002	Расход: 1,5 м³/ч, мощность: 10,0 м³/цикл, объем смолы: 50 л °Fr. 300 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.250,00	22.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,25	165,00		866,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10,5	250,00		2.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.250,00	5.433,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.683,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.792,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.604,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3003	**Расход - 2,25 м³/час мощность - 15,0 м³/цикл Объем смолы - 75 л °Fr. Жесткость 450,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3003	Расход: 2,25 м³/час, мощность: 15,0 м³/цикл, объем смолы: 75 л °Fr. 450 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.490,00	24.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.490,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.182,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.728,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3004	**Расход - 3,0 м³/час мощность - 20,0 м³/цикл Объем смолы - 100 л °Fr. Жесткость 600,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3004	Расход: 3,0 м³/ч, мощность: 20,0 м³/цикл, объем смолы: 100 л °Fr 600 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.100,00	30.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.100,00	6.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.387,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3005	**Расход - 3,75 м³/час мощность - 25,0 м³/цикл Объем смолы - 125 л °Fr. Жесткость 750,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3005	Расход: 3,75 м³/ч мощность: 25,0 м³/цикл объем смолы: 125 л °Fr. 750 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.730,00	41.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.730,00	6.727,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.457,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.409,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.571,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3006	**Расход - 4,5 м³/час мощность - 30,0 м³/цикл Объем смолы - 150 л °Fr. Жесткость 900,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3006	Расход: 4,5 м³/ч мощность: 30,0 м³/цикл объем смолы: 150 л °Fr. 900 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.230,00	48.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.230,00	7.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.343,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3007	**Расход - 6,0 м³/час мощность - 40,0 м³/цикл Объем смолы - 200 л °Fr. Жесткость 1200,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3007	Расход: 6,0 м³/ч мощность: 40,0 м³/цикл объем смолы: 200 л °Fr. 1 200 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.550,00	73.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.550,00	7.762,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.312,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.703,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.640,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3008	**Расход - 9,0 м³/час мощность - 60,0 м³/цикл Объем смолы - 300 л °Fr. Жесткость 1800,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3008	Расход: 9,0 м³/ч мощность: 60,0 м³/цикл объем смолы: 300 л °Fr. 1 800 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.910,00	90.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.910,00	7.762,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.672,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.703,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.340,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3009	**Расход - 12,0 м³/час мощность- 80,0 м³/цикл Объем смолы - 400 л °Fr. Жесткость 2400,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3009	Расход: 12,0 м³/ч мощность: 80,0 м³/цикл объем смолы: 400 л °Fr. 2 400 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.000,00	164.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.000,00	8.106,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.106,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.133,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215.133,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3010	**Расход - 15,0 м³/час мощность - 100,0 м³/цикл Объем смолы - 500 л °Fr. Жесткость 3000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3010	Расход: 15,0 м³/час, мощность: 100,0 м³/цикл, объем смолы: 500 л °Fr. 3 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	166.700,00	166.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,75	165,00		1.278,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15,5	250,00		3.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15,5	185,00		2.867,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166.700,00	8.365,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.065,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.456,54**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.831,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3011	**Расход - 18,0 м³/час мощность - 120,0 м³/цикл Объем смолы - 600 л °Fr. Жесткость 3600,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3011	Расход: 18,0 м³/ч мощность: 120,0 м³/цикл объем смолы: 600 л °Fr. 3 600 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	182.600,00	182.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			182.600,00	8.623,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191.223,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239.029,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3012	**Расход - 24,0 м³/час мощность - 160,0 м³/цикл Объем смолы - 800 л °Fr. Жесткость 4800,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3012	Расход: 24,0 м³/ч мощность: 160,0 м³/цикл объем смолы: 800 л °Fr. 4 800 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	279.900,00	279.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279.900,00	9.141,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289.041,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.426,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**361.301,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3013	**Расход - 30,0 м³/час мощность - 200,0 м³/цикл Объем смолы - 1000 л °Fr. Жесткость 6000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3013	Расход: 30,0 м³/ч мощность: 200,0 м³/цикл объем смолы: 1000 л °Fr. 6 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	322.300,00	322.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322.300,00	9.865,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332.165,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.331,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415.206,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3014	**Расход - 35,0 м³/час мощность - 240,0 м³/цикл Объем смолы - 1200 л °Fr. Жесткость 7200,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3014	Расход: 35,0 м³/ч мощность: 240,0 м³/цикл объем смолы: 1200 л °Fr. 7 200 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	388.600,00	388.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			388.600,00	10.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			399.120,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.150,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**498.900,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.3015	**Расход - 39,0 м³/час мощность - 260,0 м³/цикл Объем смолы - 1300 л °Fr. Жесткость 7800,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.3015	Расход: 39,0 м³/ч мощность: 260,0 м³/цикл объем смолы: 1300 л °Fr. 7 800 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (1-39 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	460.700,00	460.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			460.700,00	11.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471.737,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**589.672,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4001	**Расход - 45,0 м³/час мощность - 300,0 м³/цикл Объем смолы - 1500 л °Fr. Жесткость 9000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4001	Расход: 45,0 м³/час, мощность: 300,0 м³/цикл, объем смолы: 1500 л °Fr. 9 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	531.100,00	531.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			531.100,00	11.555,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			542.655,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.444,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**678.319,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4002	**Расход - 60,0 м³/час мощность - 400,0 м³/цикл Объем смолы - 2000 л °Fr. Жесткость 12000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4002	Расход: 60,0 м³/час, мощность: 400,0 м³/цикл, объем смолы: 2000 л °Fr. 12 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	613.900,00	613.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			613.900,00	12.760,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			626.660,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.951,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**783.326,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4003	**Расход - 75,0 м³/час мощность - 500,0 м³/цикл Объем смолы - 2500 л °Fr. Жесткость 15000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4003	Расход: 75,0 м³/час, мощность: 500,0 м³/цикл, объем смолы: 2500 л °Fr. 15 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	752.200,00	752.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752.200,00	13.966,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			766.166,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.457,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**957.707,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4004	**Расход - 84,0 м³/час мощность - 560,0 м³/цикл Объем смолы - 2800 л °Fr. Жесткость 16800,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4004	Расход: 84,0 м³/ч мощность: 560,0 м³/цикл объем смолы: 2800 л °Fr. 16 800 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	820.200,00	820.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			820.200,00	15.171,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			835.371,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.964,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.044.214,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4005	**Расход - 110,0 м³/час мощность - 760,0 м³/цикл Объем смолы - 3800 л °Fr. Жесткость 22800,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4005	Расход: 110,0 м³/ч мощность: 760,0 м³/цикл объем смолы: 3800 л °Fr. 22 800 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.184.000,00	1.184.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.184.000,00	16.377,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.200.377,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.471,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.500.471,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.165.4006	**Расход - 135,0 м³/час мощность - 900,0 м³/цикл Объем смолы - 4 500 л °Fr. Жесткость 27000,000 °Fr/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.165.4006	Расход: 135,0 м³/час, мощность: 900,0 м³/цикл, объем смолы: 4 500 л °Fr. 27 000 000 жесткость/цикл / Полностью автоматическое устройство для смягчения воды) (45-135 м³/час) / Устройство для смягчения воды (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.299.200,00	1.299.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.299.200,00	17.582,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.316.782,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.978,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.645.978,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1101	**Ø 50 мм (2) / С коллекторной трубой из оцинкованной стали / Коллектор для холодной и горячей воды**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	221,00	243,10	
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.	кг	2	114,49	228,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			472,08	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			782,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**978,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1102	**Ø 80 мм (3) / С коллекторной трубой из оцинкованной стали / Коллектор для холодной и горячей воды**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1408	3″ ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	368,00	404,80	
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.	кг	3	114,49	343,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			748,27	370,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.118,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**463,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.398,46**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1103	**Ø 100 мм (4) / С коллекторной трубой из оцинкованной стали / Коллектор для холодной и горячей воды**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1409	4″ ----- 100 ----- 114,3/4,50 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	538,00	591,80	
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.	кг	4	114,49	457,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.049,76	457,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.507,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.884,08**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1104	**Ø 125 мм (5) / С коллекторной трубой из оцинкованной стали / Коллектор для холодной и горячей воды**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1410	5″ ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	734,00	807,40	
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.	кг	5	114,49	572,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.379,85	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.897,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.371,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1105	**Ø 150 мм (6) / С коллекторной трубой из оцинкованной стали / Коллектор для холодной и горячей воды**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1411	6″ ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	876,00	963,60	
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.	кг	6	114,49	686,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке)	ч	0,5	165,00		82,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.650,54	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.211,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.764,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1201	**Ø15 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1201	Ø 15 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	15,00	15,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,00	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1202	**Ø20 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1202	Ø 20 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	22,50	22,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,50	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1203	**Ø25 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1203	Ø 25 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	26,80	26,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,80	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1204	**Ø32 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1204	Ø 32 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	41,00	41,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,00	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1205	**Ø40 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1205	Ø 40 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	43,90	43,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,90	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1206	**Ø50 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1206	Ø 50 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	58,00	58,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,00	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1207	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1207	Ø 65 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	360,00	360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360,00	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			447,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**558,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1208	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1208	Ø 80 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	427,00	427,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			427,00	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			514,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**642,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1209	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1209	Ø 100 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	517,00	517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			517,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			625,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**782,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1210	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1210	Ø 125 мм / Выпуск с коллектора с оцинкованными штуцерами / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	709,00	709,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			709,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			817,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.022,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.170.1211	**Отверстия для термометра, ареометра и слива / Коллектор для холодной и горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.170.1211	Отверстия для термометра, ареометра и слива / Коллектор для холодной и горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14,50	14,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,50	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1101	**150 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1101	150 л — мин. расход горячей воды: 410 л/ч (0,3 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.290,00	15.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.290,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.450,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1102	**200 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1102	200 л — мин. расход горячей воды: 510 л/ч (0,4 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.470,00	19.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.470,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.012,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1103	**300 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1103	300 л — мин. расход горячей воды: 550 л/ч (0,4 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.340,00	24.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.340,00	3.526,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.866,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.407,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.832,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1104	**500 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1104	500 л — мин. расход горячей воды: 910 л/ч (0,6 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.010,00	40.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.010,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.591,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.739,99**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1105	**800 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1105	800 л — мин. расход горячей воды: 1130 л/ч (0,7 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.620,00	56.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.620,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.719,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.149,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1106	**1,000 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1106	1000 л — мин. расход горячей воды: 1200 л/ч (0,7 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.860,00	70.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.860,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.394,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.493,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1107	**1,500 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1107	1500 л — мин. расход горячей воды: 1540 л/ч (1,5 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.820,00	95.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.820,00	6.051,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101.871,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.564,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127.339,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1108	**2,000 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1108	2000 л — мин. расход горячей воды: 1920 л/ч (3,0 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.000,00	124.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.000,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.658,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.323,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1109	**2,500 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1109	2500 л — мин. расход горячей воды: 2320 л/ч (4,0 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.400,00	151.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.400,00	7.258,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.658,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.323,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1110	**3000 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1110	3000 л — мин. расход горячей воды: 2640 л/ч (7,0 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	176.400,00	176.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176.400,00	7.693,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184.093,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.617,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230.117,48**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1111	**4,000 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1111	4000 л — мин. расход горячей воды: 3260 л/ч (9,0 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	227.400,00	227.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227.400,00	9.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236.472,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.341,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295.591,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1112	**5000 л / Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм., прочие характеристики те же, что для поз. 110-100. / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1112	5000 л — мин. расход горячей воды: 4090 л/ч (12,0 кПа) Котел с медными трубчатыми змеевиками и рабочим давлением 10 атм. (Рыночная цена)	Кол-во	1	278.600,00	278.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278.600,00	9.507,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288.107,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.884,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360.134,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1401	**100 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 450 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1401	100 л — Минимальный расход горячей воды 240 л/час (0,3 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.840,00	11.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.840,00	2.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.075,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.593,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1402	**150 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 850 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1402	160 л — Минимальный расход горячей воды 340 л/час (0,2 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.830,00	14.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.830,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.500,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1403	**200 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1050 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1403	200 л — Минимальный расход горячей воды 440 л/час (1,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.300,00	16.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.300,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1404	**300 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1100 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1404	300 л — Минимальный расход горячей воды 530 л/час (1,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.930,00	20.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.930,00	3.526,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.456,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.407,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.570,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1405	**350 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1250 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1405	350 л — Минимальный расход горячей воды 580 л/час (2,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.260,00	27.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.260,00	4.064,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.324,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.080,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.155,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1406	**500 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1450 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1406	500 л — Минимальный расход горячей воды 920 л/час (4,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.400,00	31.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.400,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.981,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.977,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1407	**600 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1450 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1407	600 л — Минимальный расход горячей воды 920 л/час (4,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.820,00	35.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.820,00	4.664,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.484,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.830,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.605,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1408	**800 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 1800 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1408	800 л — Минимальный расход горячей воды 1340 л/час (10,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.950,00	46.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.950,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.049,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.061,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1409	**1000 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 2000 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1409	1000 л — Минимальный расход горячей воды 1340 л/час (10,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.700,00	52.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.700,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.234,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.793,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1410	**1250 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 2100 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1410	1250 л — Минимальный расход горячей воды 1450 л/час (14,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.390,00	72.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.390,00	5.616,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.006,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.021,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.508,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1411	**1500 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 2500 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1411	1500 л — Минимальный расход горячей воды 1710 л/час (20,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.310,00	77.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.310,00	6.223,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.533,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.417,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1412	**2000 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 3250 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1412	2000 л — Минимальный расход горячей воды 2210 л/час (40,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.810,00	90.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.810,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.468,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.836,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1413	**2500 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 4000 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1413	2500 л — Минимальный расход горячей воды 2880 л/час (38,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	122.700,00	122.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122.700,00	7.258,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.958,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.448,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1414	**3000 л - Минимальный расход горячей воды на выходе 4700 л/час / Скоростной котел с одним змеевиком / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1414	3000 л — Минимальный расход горячей воды 3330 л/час (58,0 кПа) Скоростной котел с одним змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.300,00	149.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.300,00	7.693,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.993,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.617,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196.242,48**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1501	160 л – Нижний змеевик: 210 л/час (0,1 кПа) - Верхний змеевик: 150 л/час (0,1 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.750,00	17.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.750,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.420,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.525,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1502	200 л – Нижний змеевик: 270 л/час (0,2 кПа) - Верхний змеевик: 210 л/час (0,2 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.650,00	19.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.650,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.237,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1503	300 л – Нижний змеевик: 270 л/час (0,2 кПа) - Верхний змеевик: 210 л/час (0,2 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.150,00	25.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.150,00	3.629,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.779,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.536,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.974,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1504	350 л – Нижний змеевик: 310 л/час (0,5 кПа) - Верхний змеевик: 250 л/час (0,3 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.840,00	28.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.840,00	4.064,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.904,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.080,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.130,61**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1505	500 л – Нижний змеевик: 920 л/час (4,0 кПа) - Верхний змеевик: 540 л/час (1,0 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.490,00	30.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.490,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.071,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.839,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1506						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1506	600 л – Нижний змеевик: 920 л/час (4,0 кПа) - Верхний змеевик: 540 л/час (1,0 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.230,00	37.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.230,00	4.664,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.894,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.830,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.368,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1507						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1507	800 л – Нижний змеевик: 1340 л/час (10,0 кПа) - Верхний змеевик: 600 л/час (1,5 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.220,00	48.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.220,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.319,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.649,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1508						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1508	1000 л – Нижний змеевик: 1340 л/час (10,0 кПа) - Верхний змеевик: 600 л/час (1,5 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.630,00	52.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.630,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.164,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.705,61**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1509						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1509	1250 л – Нижний змеевик: 1450 л/час (14,0 кПа) - Верхний змеевик: 600 л/час (1,5 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.850,00	81.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.850,00	5.616,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.466,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.021,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.333,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1510	1500 л – Нижний змеевик: 1710 л/час (20,0 кПа) - Верхний змеевик: 600 л/час (1,5 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.980,00	88.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.980,00	6.223,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.203,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.004,97**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1511						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1511	2000 л – Нижний змеевик: 2210 л/час (40,0 кПа) - Верхний змеевик: 1000 л/час (5,0 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.230,00	97.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.230,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103.888,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129.861,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1512						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1512	2500 л – Нижний змеевик: 2880 л/час (38,0 кПа) - Верхний змеевик: 1230 л/час (4,0 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	137.900,00	137.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137.900,00	7.258,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.158,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.448,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1513						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1513	3000 л – Нижний змеевик: 3330 л/час (58,0 кПа) - Верхний змеевик: 1530 л/час (7,0 кПа) Вертикальный котел с двумя стальными змеевиками (Рыночная цена)	Кол-во	1	156.200,00	156.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156.200,00	7.693,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163.893,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.617,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204.867,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1601						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1601	160 л — мин. расход горячей воды: 410 л/ч (0,3 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.970,00	16.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.970,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.343,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1602	200 л — мин. расход горячей воды: 510 л/ч (0,4 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.360,00	22.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.360,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.625,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1603						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1603	300 л — мин. расход горячей воды: 550 л/ч (0,4 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.680,00	23.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.680,00	3.629,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.309,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.536,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.136,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1604						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1604	350 л — мин. расход горячей воды: 630 л/ч (0,4 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.200,00	34.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.200,00	4.064,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.264,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.080,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.830,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1605						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1605	500 л — мин. расход горячей воды: 910 л/ч (0,6 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком	Кол-во	1	41.680,00	41.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.680,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.261,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.827,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1606						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1606	600 л — мин. расход горячей воды: 910 л/ч (0,6 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.340,00	51.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.340,00	4.664,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.004,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.830,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.005,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1607						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1607	800 л — мин. расход горячей воды: 1130 л/ч (0,7 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.080,00	60.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.080,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.179,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.474,36**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1608						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1608	1000 л — мин. расход горячей воды: 1200 л/ч (0,7 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.720,00	65.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.720,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.254,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.068,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1609						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1609	1250 л — мин. расход горячей воды: 1300 л/ч (0,9 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.160,00	70.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.160,00	5.616,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.776,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.021,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.721,24**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1610	1500 л — мин. расход горячей воды: 1540 л/ч (1,5 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	89.060,00	89.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89.060,00	6.223,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.283,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.104,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1611						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1611	2000 л — мин. расход горячей воды: 1920 л/ч (3,0 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.700,00	110.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.700,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.358,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146.698,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1612						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1612	2500 л — мин. расход горячей воды: 2320 л/ч (4,0 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	143.400,00	143.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143.400,00	7.258,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.658,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.323,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1613						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1613	3000 л — мин. расход горячей воды: 2640 л/ч (7,0 кПа) Вертикальный котел с одним медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.700,00	169.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.700,00	7.693,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177.393,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.617,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221.742,48**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1701						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1701	160 л — минимальный расход горячей воды: 410 л/ч (0,3 кПа) — 240 л/ч (0,2 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.070,00	25.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.070,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.675,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1702						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1702	200 л — минимальный расход горячей воды: 510 л/ч (0,4 кПа) — 290 л/ч (0,2 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.310,00	27.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.310,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.812,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1703						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1703	300 л — минимальный расход горячей воды: 550 л/ч (0,4 кПа) — 340 л/ч (0,3 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.850,00	29.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.850,00	3.629,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.479,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.536,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.849,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1704						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1704	350 л — минимальный расход горячей воды: 630 л/ч (0,4 кПа) — 370 л/ч (0,3 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.150,00	35.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.150,00	4.064,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.214,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.080,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.018,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1705						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1705	500 л — минимальный расход горячей воды: 910 л/ч (0,6 кПа) — 420 л/ч (0,3 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.890,00	39.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.890,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.471,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.589,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1706						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1706	600 л — минимальный расход горячей воды: 910 л/ч (0,6 кПа) — 420 л/ч (0,3 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.870,00	46.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.870,00	4.664,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.534,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.830,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.418,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1707						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1707	800 л — минимальный расход горячей воды: 1130 л/ч (0,7 кПа) — 610 л/ч (0,4 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.470,00	61.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.470,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.569,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.211,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1708						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1708	1000 л — минимальный расход горячей воды: 1200 л/ч (0,7 кПа) — 770 л/ч (0,6 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.650,00	73.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.650,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.184,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.980,61**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1709						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1709	1250 л — минимальный расход горячей воды: 1300 л/ч (0,9 кПа) — 800 л/ч (0,6 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	83.940,00	83.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83.940,00	5.616,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.556,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.021,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.946,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1710						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1710	1500 л — минимальный расход горячей воды: 1540 л/ч (1,5 кПа) — 870 л/ч (0,6 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	101.900,00	101.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.900,00	6.223,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108.123,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135.154,98**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1711						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1711	2000 л — минимальный расход горячей воды: 1920 л/ч (3,0 кПа) — 1370 л/ч (1,5 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	137.700,00	137.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137.700,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144.358,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180.448,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1712						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1712	2500 л — минимальный расход горячей воды: 2320 л/ч (4,0 кПа) — 1150 л/ч (0,2 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	174.300,00	174.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174.300,00	7.258,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181.558,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**226.948,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1713						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1713	3000 л — минимальный расход горячей воды: 2640 л/ч (7,0 кПа) — 1270 л/ч (0,2 кПа) Вертикальный котел с двойным медным змеевиком (Рыночная цена)	Кол-во	1	211.800,00	211.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211.800,00	7.693,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219.493,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.617,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274.367,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1801						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1801	160 л – минимальный расход горячей воды: 260 л/ч (5,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.650,00	13.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.650,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1802						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1802	200 л – минимальный расход горячей воды: 410 л/ч (16,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.370,00	17.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.370,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1803						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1803	300 л – минимальный расход горячей воды: 430 л/ч (24,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.920,00	21.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.920,00	3.629,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.549,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.536,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.936,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1804						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1804	500 л – минимальный расход горячей воды: 430 л/ч (30,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.270,00	29.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.270,00	4.581,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.851,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.727,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.314,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1805						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1805	800 л – минимальный расход горячей воды: 860 л/ч (50,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.980,00	40.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.980,00	5.099,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.079,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.374,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.599,36**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1806						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1806	1000 л – минимальный расход горячей воды: 860 л/ч (50,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.450,00	47.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.450,00	5.534,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.984,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.918,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.230,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1807						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1807	1500 л – минимальный расход горячей воды: 860 л/ч (63,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.370,00	59.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.370,00	6.223,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.593,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.992,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.1808						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.1808	2000 л – минимальный расход горячей воды: 860 л/ч (95,0 кПа) НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОТЕЛ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБКАМИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.820,00	78.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.820,00	6.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.478,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.323,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.848,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2501	**Накопительный резервуар, 100 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2501	Накопительный резервуар, 100 л	Кол-во	1	11.360,00	11.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.360,00	2.215,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.768,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.968,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2502	**Накопительный резервуар, 150 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2502	Накопительный резервуар, 150 л	Кол-во	1	13.150,00	13.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.150,00	2.630,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.287,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2503	**Накопительный резервуар, 200 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2503	Накопительный резервуар, 200 л	Кол-во	1	15.390,00	15.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.390,00	2.860,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.575,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.812,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2504	**Накопительный резервуар, 300 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2504	Накопительный резервуар, 300 л	Кол-во	1	18.080,00	18.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.080,00	3.436,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.516,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.295,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.895,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2505	**Накопительный резервуар, 350 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2505	Накопительный резервуар, 350 л	Кол-во	1	19.900,00	19.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.900,00	3.954,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.854,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.943,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.818,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2506	**Накопительный резервуар, 500 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2506	Накопительный резервуар, 500 л	Кол-во	1	24.980,00	24.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.980,00	4.461,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.441,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.577,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.802,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2507	**Накопительный резервуар, 600 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2507	Накопительный резервуар, 600 л	Кол-во	1	31.720,00	31.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.720,00	4.554,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.274,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.693,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.343,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2508	**Накопительный резервуар, 800 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2508	Накопительный резервуар, 800 л	Кол-во	1	39.880,00	39.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.880,00	4.969,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.849,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.211,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.061,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2509	**Накопительный резервуар, 1000 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2509	Накопительный резервуар, 1,000 л	Кол-во	1	44.340,00	44.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.340,00	5.384,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.724,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.730,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.155,61**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2510	**Накопительный резервуар, 1250 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2510	Накопительный резервуар, 1,250 л	Кол-во	1	50.780,00	50.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.780,00	5.476,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.256,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.846,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.321,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2511	**Накопительный резервуар, 1500 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2511	Накопительный резервуар, 1,500 л	Кол-во	1	66.820,00	66.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.820,00	6.063,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.883,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.579,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.104,97**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2512	**Накопительный резервуар, 2000 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2512	Накопительный резервуар, 2,000 л	Кол-во	1	78.990,00	78.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.990,00	6.478,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.468,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.098,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.836,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2513	**Накопительный резервуар, 2500 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2513	Накопительный резервуар, 2,500 л	Кол-во	1	101.700,00	101.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.700,00	7.078,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108.778,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.848,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135.973,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2514	**Накопительный резервуар, 3000 л / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2514	Накопительный резервуар, 3 000 л	Кол-во	1	115.400,00	115.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.400,00	7.493,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.893,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.367,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153.617,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2801	**Щит с нагревателем 1 × 2 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2801	Щит с нагревателем 1 × 2 кВт	Кол-во	1	3.105,00	3.105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.105,00	207,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.312,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**259,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.140,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2802	**Щит с нагревателем 1 × 3 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2802	Щит с нагревателем 1 × 3 кВт	Кол-во	1	4.158,00	4.158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.158,00	249,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.407,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**311,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.508,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2803	**Щит с нагревателем 1 × 4 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2803	Щит с нагревателем 1 × 4 кВт	Кол-во	1	7.986,00	7.986,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.986,00	290,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.276,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**363,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.345,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2804	**Щит с нагревателем 2 × 3 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2804	Щит с нагревателем 1 × 7,5 кВт	Кол-во	1	8.980,00	8.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.980,00	332,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.312,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.640,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2805	**Щит с нагревателем 2 × 4 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2805	Щит с нагревателем 1 × 10 кВт	Кол-во	1	12.400,00	12.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.400,00	373,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.773,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**466,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.966,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2806	**Щит с нагревателем 2 × 5 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2806	Щит с нагревателем 2 × 4 кВт	Кол-во	1	14.580,00	14.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.580,00	373,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.953,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**466,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.691,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2807	**Щит с нагревателем 3 × 4 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2807	Щит с нагревателем 2 × 7,5 кВт	Кол-во	1	18.570,00	18.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.570,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.985,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.731,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2808	**Щит с нагревателем 3 × 5 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2808	Щит с нагревателем 2 × 10 кВт	Кол-во	1	21.750,00	21.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.750,00	498,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.248,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**622,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.810,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2809	**Щит с нагревателем 3 × 6 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2809	Щит с нагревателем 3 × 7,5 кВт	Кол-во	1	22.530,00	22.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.530,00	539,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.069,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**674,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.836,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2810	**Щит с нагревателем 3 × 7,5 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2810	Щит с нагревателем 3 × 10 кВт	Кол-во	1	26.680,00	26.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.680,00	622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.302,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.128,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2811	**Щит с нагревателем 3 × 8 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2811	Щит с нагревателем 4 × 7,5 кВт	Кол-во	1	29.950,00	29.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.950,00	664,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.614,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**830,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.267,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.2812	**Щит с нагревателем 3 × 10 кВт / Водонагреватель с электронагревателем / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.2812	Щит с нагревателем 4 × 10 кВт	Кол-во	1	34.700,00	34.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.700,00	747,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.447,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**933,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.308,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3101	**85 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3101	85 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.665,00	4.665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.665,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3102	**100 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3102	100 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.312,00	8.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.312,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.977,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3103	**120 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3103	120 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.816,00	8.816,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.816,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.403,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.254,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3104	**150 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3104	150 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.510,00	10.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.510,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.615,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.018,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3105	**170 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3105	170 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.590,00	11.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.590,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.212,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.015,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3106	**200 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3106	200 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.540,00	12.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.540,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.680,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.850,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.3107	**300 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.3107	300 л / Гелиотермический котел с двойными стенками / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.300,00	15.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.300,00	4.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.050,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4201	**11 л/мин (19 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/сжиженном углеводородном газе (СУГ) (TS-615 EN 26) / Водонагреватель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4201	11 л/мин (19 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/СУГ (TS-615 EN 26) / Водонагреватель (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.610,00	11.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.610,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.521,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.651,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4202	**13 л/мин (22,5 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/сжиженном углеводородном газе (СУГ) (TS-615 EN 26) / Водонагреватель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4202	13 л/мин (22,5 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/СУГ (TS-615 EN 26) / Водонагреватель (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.460,00	12.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.460,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.371,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.714,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4203	**14 л/мин (24,4 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/сжиженном углеводородном газе (СУГ) (TS-615 EN 26) / Водонагреватель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4203	14 л/мин (24,4 кВт) / Герметичный водонагреватель на природном газе/СУГ (TS-615 EN 26) / Водонагреватель (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.280,00	13.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.280,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.191,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.739,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4301	**15 л 1000 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4301	15 л 1000 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.473,00	4.473,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.473,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.079,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.349,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4302	**50 л 1000 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4302	50 л 1000 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.330,00	5.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.330,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.936,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.420,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4303	**40 л 1500 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4303	40 л 1500 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.517,00	5.517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.517,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.123,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.654,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4304	**50 л 1500 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4304	50 л 1500 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.032,00	6.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.032,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.638,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.298,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4305	**60 л 1800 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4305	60 л 1800 Вт/ Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.435,00	6.435,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.435,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.041,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.802,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4306	**80 л 1800 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4306	80 л 1800 Вт и выше / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.969,00	6.969,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.969,00	805,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.774,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.006,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.718,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.175.4307	**100 л 1800 Вт / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.175.4307	100 л 1800 Вт и выше / Электрические водонагреватели (TS-2212 EN 60335-2-21) / Водонагреватель (*) (TS-615 EN 26) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.415,00	7.415,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.415,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.237,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.296,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.1010	**Коллектор из алюминиевых панелей со встроенными крыльями / Водонагреватели**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.178.1010	Коллектор из алюминиевых панелей со встроенными крыльями / Водонагреватели (Рыночная цена)	м²	1	2.792,00	2.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.792,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.827,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.783,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.1020	**Коллектор из медных панелей, производимый методом ультразвуковой или лазерной сварки / Водонагреватели**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.178.1020	Коллектор из медных панелей, производимый методом ультразвуковой или лазерной сварки / Водонагреватели (Рыночная цена)	м²	1	4.830,00	4.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.830,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.865,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.331,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.1031	**Солнечный коллектор с алюминиевой селективной поверхностью / Коллекторы с селективной поверхностью / Солнечные коллекторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.178.1031	Солнечный коллектор с алюминиевой селективной поверхностью / Коллекторы с селективной поверхностью / Солнечные коллекторы (Рыночная цена)	м²	1	6.804,00	6.804,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.804,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.839,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.798,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.1200	**Щит управления солнечным нагревом / Щит управления солнечным нагревом / Водонагреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.178.1200	Щит управления солнечным нагревом / Щит управления солнечным нагревом / Водонагреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.023,00	7.023,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.023,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.491,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.363,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.2001	**Опоры для солнечных систем из листовой оцинкованной стали / Опоры**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	1,1	36,70	40,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,37	53,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.2002	**Опоры для солнечных систем из алюминиевого профиля / Опоры**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2001	Алюминиевый профиль	кг	1,1	143,00	157,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,30	53,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.2003	**Опоры для солнечных систем из нержавеющей стали / Опоры**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1607	Профиль из нержавеющей стали марки 1.4301 (304)	кг	1,1	104,00	114,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,40	53,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.3101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.178.3101	Автоматический солнечный блок подачи жидкости с расходом 0,5 м³/ч и давлением 20–40 м водяного столба (mWC)	Кол-во	1	26.200,00	26.200,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,7	165,00		115,50
		ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.200,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.185,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.981,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.3102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.178.3102	**Компоненты материалов** Автоматический солнечный блок подачи жидкости с расходом 1 м³/ч и давлением 40–60 м водяного столба (mWC)	Кол-во	1	29.710,00	29.710,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,8	165,00		132,00
		ч	2,1	250,00		525,00
		ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.710,00	1.045,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.755,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.306,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.444,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.178.3103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.178.3103	**Компоненты материалов** Автоматический солнечный блок подачи жидкости с расходом 2 м³/ч и давлением 60–80 м водяного столба (mWC)	Кол-во	1	39.700,00	39.700,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,9	165,00		148,50
		ч	2,2	250,00		550,00
		ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.700,00	1.105,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.805,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.381,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.006,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1001	**Расход: 1,5 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 21 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 3/4" - 1" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1001	Расход: м³/час 1.5 Мин. Потребляемая мощность - 21 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 3/4" - 1" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.731,00	7.731,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.731,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.766,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.957,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1002	**Расход: 3,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 39 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1002	Расход: м³/час 3.0 Мин. Потребляемая мощность - 39 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.717,00	8.717,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.717,00	1.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.052,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.565,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1003	**Расход: м³/час 5,0 Мин. Потребляемая мощность - 75 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1½" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1003	Расход: м³/час 5.0 Мин. Потребляемая мощность - 75 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1½¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.500,00	16.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.500,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.565,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1004	**Расход: 10,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 150 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1½" - 2" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1004	Расход: м³/час 10.0 Мин. Потребляемая мощность - 150 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 1½¨ - 2¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.290,00	26.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.290,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1005	**Расход: 15,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 225 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2" - 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1005	Расход: м³/час 15.0 Мин. Потребляемая мощность - 225 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2¨ - 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.390,00	33.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.390,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.677,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.596,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1006	**Расход: 20,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 300 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1006	Расход: м³/час 20.0 Мин. Потребляемая мощность - 300 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.780,00	39.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.780,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.367,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.959,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1007	**Расход: 25,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 310 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1007	Расход: м³/час 25.0 Мин. Потребляемая мощность - 310 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.200,00	48.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.200,00	3.022,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.222,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.028,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1008	**Расход: 30,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 450 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1008	Расход: м³/час 30.0 Мин. Потребляемая мощность - 450 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 2½″ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.800,00	59.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.800,00	3.540,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.340,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.175,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1009	**Расход: м³/час 40.0 Мин. Потребляемая мощность - 600 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 3" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1009	Расход: м³/час 40.0 Мин. Потребляемая мощность - 600 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 3¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.440,00	71.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.440,00	3.757,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.197,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.996,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.1010	**Расход: 50,0 м³/час Мин. Потребляемая мощность - 750 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 4" / Устройство ультрафиолетовой стерилизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.1010	Расход: м³/час 50.0 Мин. Потребляемая мощность - 750 Вт Отверстия устройства на входе-выходе 4¨ / Устройство ультрафиолетовой стерилизации (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.390,00	98.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.390,00	3.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.365,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127.956,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2001	**Расход - 1,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 35 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,05 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2001	Расход - 1,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 35 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,05 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.228,00	9.228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.228,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.333,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.416,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2002	**Расход - 1,7 м³/час Количество фильтрующего материала - 75 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,08 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2002	Расход - 1,7 м³/час Количество фильтрующего материала - 75 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.08 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.350,00	14.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.350,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.972,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.465,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2003	**Расход - 2,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 100 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,10 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2003	Расход - 2,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 100 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.10 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.530,00	18.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.530,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.337,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2004	**Расход - 2.5 м³/час Количество фильтрующего материала - 125 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,12 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2004	Расход - 2.5 м³/час Количество фильтрующего материала - 125 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.12 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.220,00	21.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.220,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.877,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.346,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2005	**Расход - 3,2 м³/час Количество фильтрующего материала - 150 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,16 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2005	Расход - 3,2 м³/час Количество фильтрующего материала - 150 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.16 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.160,00	26.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.160,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.335,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.168,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2006	**Расход - 4,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 200 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,20 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2006	Расход - 4,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 200 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.20 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.120,00	35.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.120,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.812,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.015,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2007	**Расход - 6,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 300 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,3 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2007	Расход - 6,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 300 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.3 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.960,00	43.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.960,00	6.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.170,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2008	**Расход - 10,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2008	Расход - 10,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	83.990,00	83.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83.990,00	6.899,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.889,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.624,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.611,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2009	**Расход - 13,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2009	Расход - 13,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0.5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.100,00	114.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.100,00	7.416,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121.516,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.271,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151.896,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2010	**Расход - 15,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 600 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,6 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2010	Расход - 15,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 600 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,6 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Фильтры для воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.100,00	146.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.100,00	8.106,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.206,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.133,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.758,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2021	**Расход: 19,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1000 л Мин. Площадь сечения резервуара: 0,9 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2021	Расход: 19,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1000 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,9 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	209.600,00	209.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209.600,00	8.623,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218.223,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272.779,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2022	**Расход - 27,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 1250 л Мин. Площадь сечения резервуара: 1,3 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2022	Расход: 27,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1250 л Мин. Площадь сечения резервуара - 1,3 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	268.800,00	268.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268.800,00	9.141,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			277.941,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.426,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347.426,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2023	**Расход - 35,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара: 1,8 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2023	Расход: 35,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 1,8 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	319.000,00	319.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319.000,00	9.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			328.658,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**410.823,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2024	**Расход - 40,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 2000 л Мин. Площадь сечения резервуара: 2,0 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2024	Расход: 40,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 2000 л Мин. Площадь сечения резервуара - 2,0 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	405.800,00	405.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			405.800,00	10.176,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415.976,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.720,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**519.970,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2025	**Расход - 50,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара: 2,5 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2025	Расход: 50,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 2,5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	500.100,00	500.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			500.100,00	11.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			511.137,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**638.922,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2026	**Расход - 60,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 3000 л Мин. Площадь сечения резервуара: 2,8 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2026	Расход: 60,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 3000 л Мин. Площадь сечения резервуара - 2,8 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	615.200,00	615.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			615.200,00	12.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627.272,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.091,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**784.091,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2027	**Расход - 80,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 3750 л Мин. Площадь сечения резервуара: 3,8 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2027	Расход: 80,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 3750 л Мин. Площадь сечения резервуара - 3,8 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	797.000,00	797.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			797.000,00	12.590,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			809.590,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.738,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.011.988,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.2028	**Расход - 90,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 4500 л Мин. Площадь сечения резервуара: 4,5 м² / Автоматическая установка многоступенчатой фильтрации 19–90 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.2028	Расход: 90,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 4500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 4,5 м² / АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 19-90 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	877.100,00	877.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			877.100,00	13.707,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			890.807,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.134,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.113.509,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3001	**Расход - 1,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 35 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,05 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3001	Расход - 1,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 35 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,05 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.420,00	12.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.420,00	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.525,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.406,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3002	**Расход - 1,7 м³/час Количество фильтрующего материала - 75 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,08 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3002	Расход: 1,7 м³/ч Количество фильтрующего материала: 75 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,08 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.720,00	18.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.720,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.342,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.928,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3003	**Расход - 2,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 100 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,1 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3003	Расход - 2,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 100 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,1 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.180,00	24.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.180,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3004	**Расход - 2.5 м³/час Количество фильтрующего материала - 125 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,12 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3004	Расход - 2,5 м³/час Количество фильтрующего материала - 125 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,12 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.710,00	32.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.710,00	4.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.367,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.709,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3005	**Расход - 3,2 м³/час Количество фильтрующего материала - 150 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,16 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3005	Расход: 3,2 м³/ч Количество фильтрующего материала: 150 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,16 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.580,00	39.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.580,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.755,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.943,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3006	**Расход - 4,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 200 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,2 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3006	Расход: 4,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 200 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,2 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.730,00	49.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.730,00	5.692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.422,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.115,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.278,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3007	**Расход - 6,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 300 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,3 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3007	Расход - 6,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 300 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,3 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.090,00	77.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.090,00	6.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.125,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3008	**Расход - 10,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3008	Расход: 10,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 450 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.500,00	120.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.500,00	6.899,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.399,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.624,36**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.249,36**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3009	**Расход - 13,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 450 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3009	Расход: 13,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 450 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.400,00	142.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.400,00	7.416,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.816,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.271,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.271,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3010	**Расход - 15,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 600 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,6 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1−15 м³/ч**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3010	Расход: 15,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 600 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,6 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля 1-15 м³/час (Рыночная цена)	Кол-во	1	174.600,00	174.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174.600,00	8.106,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182.706,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.133,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**228.383,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3021	**Расход - 19,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 800 л Мин. Площадь сечения резервуара 0,78 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3021	Расход: 19,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 800 л Мин. Площадь сечения резервуара - 0,78 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	197.500,00	197.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197.500,00	8.623,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206.123,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.779,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257.654,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3022	**Расход - 27,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 1250 л Мин. Площадь сечения резервуара 1,3 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3022	Расход: 27,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1250 л Мин. Площадь сечения резервуара - 1,3 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	246.100,00	246.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			246.100,00	9.141,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255.241,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.426,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319.051,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3023	**Расход - 35,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара 1,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3023	Расход: 35,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 1,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	294.900,00	294.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294.900,00	9.658,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			304.558,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.073,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**380.698,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3024	**Расход - 40,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара 1,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3024	Расход: 40,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 1500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 1,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	430.700,00	430.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			430.700,00	10.176,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			440.876,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.720,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**551.095,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3025	**Расход - 50,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара 2,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3025	Расход: 50,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 2,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	751.200,00	751.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751.200,00	11.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			762.237,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**952.797,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3026	**Расход - 60,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара 2,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19−90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3026	Расход: 60,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 2500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 2,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	782.900,00	782.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			782.900,00	12.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			794.972,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.091,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**993.716,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3027	**Расход - 80,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 3750 л Мин. Площадь сечения резервуара 3,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3027	Расход: 80,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 3750 л Мин. Площадь сечения резервуара - 3,8 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.024.200,00	1.024.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.024.200,00	12.590,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.036.790,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.738,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.295.988,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.180.3028	**Расход - 90,0 м³/час Количество фильтрующего материала - 4500 л Мин. Площадь сечения резервуара 4,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19–90 м³/ч)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.180.3028	Расход: 90,0 м³/ч Количество фильтрующего материала: 4500 л Мин. Площадь сечения резервуара - 4,5 м² / Автоматическая установка фильтрации на основе активированного угля (19-90 м³/час) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.168.600,00	1.168.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.168.600,00	13.707,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.182.307,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.134,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.477.884,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1100	**Выдвижной спринклер (дождеватель) распылительного типа / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.1100	Выдвижной спринклер (дождеватель) распылительного типа / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	80,50	80,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,50	83,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1201	**Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (1/2″) / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.1201	Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (1/2″) / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	275,00	275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,00	120,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			395,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**150,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**493,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1202	**Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (3/4″) / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.1202	Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (3/4″) / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	295,00	295,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			295,00	180,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**593,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1203	**Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (1″) / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.1203	Выдвижной спринклер (дождеватель) вращающегося типа (1″) / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.565,00	1.565,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.565,00	240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.805,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.256,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.1301	**Компоненты материалов** Короткий излив ½" (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	133,00	133,00	
		ч	0,2	165,00		33,00
		ч	0,2	250,00		50,00
		ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,00	120,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**150,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.1302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.1302	**Компоненты материалов** Короткий излив ¾" (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	146,00	146,00	
		ч	0,2	165,00		33,00
		ч	0,2	250,00		50,00
		ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	120,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			266,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**150,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**332,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2001	**4 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2001	4 узлов (станций) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.423,00	2.423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.423,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.907,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.634,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2002	**6 узлов (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2002	6 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.013,00	3.013,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.013,00	571,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.584,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**714,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.480,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2003	**9 узлов (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2003	9 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.952,00	3.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.952,00	675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.627,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**843,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.783,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2004	**12 узлов (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2004	12 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.381,00	7.381,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.381,00	762,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.143,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**952,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.178,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2005	**16 узлов (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2005	16 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.203,00	9.203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.203,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.068,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.585,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2006	**24 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2006	24 узла (станции) / БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.380,00	16.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.380,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.332,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.665,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2051						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.2051	**Компоненты материалов** 1-станционные контроллеры орошения с питанием от батареи и поддержкой Bluetooth (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.776,00	2.776,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	165,00		49,50
		ч	0,7	250,00		175,00
		ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.776,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.130,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.912,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2052						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.2052	**Компоненты материалов** 2-станционные контроллеры орошения с питанием от батареи и поддержкой Bluetooth (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.419,00	3.419,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	165,00		49,50
		ч	0,8	250,00		200,00
		ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.419,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.816,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.770,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2053						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.2053	**Компоненты материалов** 4-станционные контроллеры орошения с питанием от батареи и поддержкой Bluetooth (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.750,00	3.750,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	165,00		49,50
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.750,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.234,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.293,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2054						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.182.2054	**Компоненты материалов** 6-станционные контроллеры орошения с питанием от батареи и поддержкой Bluetooth (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.250,00	4.250,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	165,00		49,50
		ч	1,1	250,00		275,00
		ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.250,00	528,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.778,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**660,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.972,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2100	**Датчик дождя / Детали автоматической системы орошения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2100	Датчик дождя / Детали автоматической системы орошения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.151,00	1.151,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.151,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.451,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.813,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2201	**Номинальный диаметр 25 мм / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2201	Номинальный диаметр: 25 мм / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	662,00	662,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			662,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2202	**Номинальный диаметр 40 мм / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2202	Номинальный диаметр: 40 мм / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.942,00	1.942,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.942,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.377,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.971,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2203	**Номинальный диаметр 50 мм / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2203	Номинальный диаметр: 50 мм / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.692,00	2.692,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.692,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.127,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.908,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2204	**Номинальный диаметр 80 мм / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2204	Номинальный диаметр: 80 мм / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.590,00	9.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.590,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.025,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.531,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2301	**Кубические 240 мм / Пластиковые клапанные коробки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2301	Кубические, 240 мм / Пластиковые клапанные коробки (Рыночная цена)	Кол-во	1	199,00	199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2302	**Тип: прямоугольный Ширина - мм 260 мм, длина - мм 380 мм Высота 300 мм / Пластиковые клапанные коробки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2302	Тип: прямоугольный, ширина в мм: 260 мм, длина в мм: 380 мм, высота: 300 мм / Пластиковые клапанные коробки (Рыночная цена)	Кол-во	1	350,00	350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			453,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**566,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.182.2303	**Тип: прямоугольный Ширина - мм 380 мм, длина - мм: 540 мм Высота 300 мм / Пластиковые клапанные коробки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.182.2303	Тип: прямоугольный, ширина в мм: 380 мм, длина в мм: 540 мм, высота: 300 мм / Пластиковые клапанные коробки (Рыночная цена)	Кол-во	1	515,00	515,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			515,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			618,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**773,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1111	**(375 000 ккал/час) 436 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1111	(375 000 ккал/час) 436 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.600,00	208.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.600,00	11.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.083,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.354,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275.104,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1112	**(425 000 ккал/час) 494 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1112	(425 000 ккал/час) 494 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	230.800,00	230.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			230.800,00	12.689,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			243.489,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.861,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**304.361,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1113	**(475 000 ккал/час) 552 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1113	(475 000 ккал/час) 552 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.700,00	254.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3,5	1.079,77		3.779,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.700,00	15.539,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			270.239,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.424,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**337.799,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1114	**(525 000 ккал/час) 611 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1114	(525 000 ккал/час) 611 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	275.200,00	275.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275.200,00	16.679,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291.879,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.848,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**364.848,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1115	**(575 000 ккал/час) 669 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1115	(575 000 ккал/час) 669 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	297.200,00	297.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			297.200,00	17.653,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			314.853,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.067,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**393.567,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1116	**(625 000 ккал/час) 727 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1116	(625 000 ккал/час) 727 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	430.800,00	430.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			430.800,00	18.628,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			449.428,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.286,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**561.786,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1117	**(675 000 ккал/час) 785 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1117	(675 000 ккал/час) 785 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	465.800,00	465.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,5	1.079,77		5.938,74
		Итого без прибыли (тур. лиры)			465.800,00	20.203,74
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			486.003,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.254,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**607.504,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1118	**(725 000 ккал/час) 843 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1118	(725 000 ккал/час) 843 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	515.700,00	515.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,5	1.079,77		5.938,74
		Итого без прибыли (тур. лиры)			515.700,00	20.638,74
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			536.338,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.798,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**670.423,43**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1119	**(775 000 ккал/час) 901 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1119	(775 000 ккал/час) 901 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	519.900,00	519.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			519.900,00	21.778,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			541.678,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.223,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**677.098,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1120	**(825 000 ккал/час) 959 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1120	(825 000 ккал/час) 959 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	523.900,00	523.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			523.900,00	22.213,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			546.113,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.767,02**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**682.642,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1121	**(875 000 ккал/час) 1017 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1121	(875 000 ккал/час) 1,017 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на жидком (дизельном) и газообразном топливе (Рабочее давление до 6 бар) (TS EN 303-1/2/3 и TS 430) (На жидком и газообразном топливе) (TS 430, TS EN 303-1/2/3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	587.100,00	587.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			587.100,00	22.648,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			609.748,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.310,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762.185,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1201	**30 000 ккал/час 37 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1201	30 000 ккал/час 37 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.400,00	40.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.400,00	3.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1202	**32 500 ккал/час 38 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1202	32 500 ккал/час 38 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.640,00	48.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.640,00	4.080,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.100,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.900,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.200.1203	**40 000 ккал/час 48 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.200.1203	40 000 ккал/час 48 кВт / Водогрейные секционные чугунные котлы отопления на твердом топливе (TS EN 303-5, TS EN 12809) (Рабочее давление до 6 бар) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.150,00	55.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.150,00	4.515,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.665,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.643,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.581,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1101	**(40 000 ккал/час) 46 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1101	(40 000 ккал/час) 46 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.770,00	60.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.770,00	5.010,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.225,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1102	**(60 000 ккал/час) 70 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1102	(60 000 ккал/час) 70 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.100,00	74.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.100,00	6.132,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.232,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.291,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1103	**(90 000 ккал/час) 100 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1103	(90 000 ккал/час) 100 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.370,00	96.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.370,00	7.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103.537,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.959,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129.422,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1104	**(100 000 ккал/час) 115 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1104	(100 000 ккал/час) 115 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.300,00	116.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.300,00	7.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123.467,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.959,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154.334,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1105	**(120 000 ккал/час) 140 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1105	(120 000 ккал/час) 140 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.200,00	124.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.200,00	7.602,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.802,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.503,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164.753,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1106	**(150 000 ккал/час) 175 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1106	(150 000 ккал/час) 175 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	129.000,00	129.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129.000,00	8.637,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.637,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172.047,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1107	**(180 000 ккал/час) 210 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1107	(180 000 ккал/час) 210 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.400,00	141.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.400,00	9.325,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.725,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.657,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.407,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1108	**(210 000 ккал/час) 245 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1108	(210 000 ккал/час) 245 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.400,00	151.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.400,00	9.760,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161.160,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.201,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201.451,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1109	**(240 000 ккал/час) 280 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1109	(240 000 ккал/час) 280 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	184.600,00	184.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184.600,00	10.195,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194.795,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.744,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243.494,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1110	**(270 000 ккал/час) 313 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1110	(270 000 ккал/час) 313 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	191.800,00	191.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191.800,00	10.195,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.995,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.744,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.494,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1111	**(300 000 ккал/час) 350 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1111	(300 000 ккал/час) 350 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	213.400,00	213.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213.400,00	11.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224.883,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.354,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281.104,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1112	**(330 000 ккал/час) 385 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1112	(330 000 ккал/час) 385 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	235.400,00	235.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235.400,00	11.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246.883,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.354,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**308.604,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1113	**(360 000 ккал/час) 420 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1113	(360 000 ккал/час) 420 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	253.500,00	253.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			253.500,00	11.918,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.418,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.898,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.773,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1114	**(390 000 ккал/час) 455 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1114	(390 000 ккал/час) 455 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	279.400,00	279.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279.400,00	14.129,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293.529,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.661,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366.911,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1115	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1115	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	288.400,00	288.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288.400,00	14.999,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			303.399,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.749,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**379.249,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1116	**(420 000 ккал/час) 490 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1116	(420 000 ккал/час) 490 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	292.600,00	292.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			292.600,00	14.999,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307.599,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.749,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384.499,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1117	**(450 000 ккал/час) 523 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1117	(450 000 ккал/час) 523 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	301.500,00	301.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			301.500,00	15.599,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			317.099,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.499,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**396.374,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1118	**(480 000 ккал/час) 560 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1118	(480 000 ккал/час) 560 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	308.800,00	308.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308.800,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			325.914,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**407.392,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1119	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1119	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	315.000,00	315.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315.000,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332.114,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415.142,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1120	**(540 000 ккал/час) 630 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1120	(540 000 ккал/час) 630 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	327.600,00	327.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			327.600,00	17.549,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			345.149,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.936,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**431.436,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1121	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1121	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	375.300,00	375.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			375.300,00	18.584,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393.884,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.230,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**492.355,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1122	**(660 000 ккал/час) 770 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1122	(660 000 ккал/час) 770 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	397.800,00	397.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			397.800,00	19.019,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			416.819,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.773,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**521.023,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1123	**(720 000 ккал/час) 840 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1123	(720 000 ккал/час) 840 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	404.700,00	404.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			404.700,00	20.698,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			425.398,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.873,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**531.748,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1124	**(780 000 ккал/час) 905 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1124	(780 000 ккал/час) 905 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	416.200,00	416.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416.200,00	21.133,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			437.333,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.417,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**546.667,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1125	**(840 000 ккал/час) 975 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1125	(840 000 ккал/час) 975 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	472.800,00	472.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			472.800,00	21.133,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			493.933,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.417,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**617.417,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1126	**(900 000 ккал/час) 1045 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1126	(900 000 ккал/час) 1045 кВт / ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, СТАЛЬНОЙ (СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ) Radiator Boilers (3 ATM construction pressure). / ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, СТАЛЬНОЙ (СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ) Radiator Boiler НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	514.700,00	514.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			514.700,00	22.648,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			537.348,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.310,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**671.685,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1127	**(1 050 000 ккал/час) 1220 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1127	(1 050 000 ккал/час) 1220 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	528.400,00	528.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	37	185,00		6.845,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			528.400,00	24.718,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			553.118,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.898,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**691.398,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1128	**(1 200 000 ккал/час) 1400 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1128	(1 200 000 ккал/час) 1400 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	602.100,00	602.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			602.100,00	26.188,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			628.288,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.735,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**785.360,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1129	**(1 350 000 ккал/час) 1570 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1129	(1 350 000 ккал/час) 1570 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	643.700,00	643.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			643.700,00	29.563,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			673.263,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.954,53**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**841.579,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1130	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1130	(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	678.300,00	678.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	51	250,00		12.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	51	185,00		9.435,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			678.300,00	31.468,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			709.768,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.335,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**887.210,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.1131	**(1 800 000 ккал/час) 2100 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.1131	(1 800 000 ккал/час) 2100 кВт / Водонагреватель, стальные котлы отопления (сварной конструкции) (рабочее давление 3 атм.). / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	757.300,00	757.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			757.300,00	35.878,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			793.178,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.848,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**991.473,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2108	**(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2108	(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.000,00	114.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.000,00	11.918,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.918,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.898,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157.398,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2109	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2109	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.700,00	123.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.700,00	14.129,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.829,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.661,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172.286,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2110	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2110	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.000,00	135.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.000,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152.114,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190.142,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2111	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2111	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	173.800,00	173.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173.800,00	17.549,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191.349,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.936,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239.186,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2112	**(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2112	(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	192.100,00	192.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192.100,00	20.098,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			212.198,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.123,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**265.248,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2113	**(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2113	(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	204.900,00	204.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204.900,00	22.648,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.548,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.310,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284.435,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2114	**(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2114	(1 000 000 ккал/час) 1,160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	319.300,00	319.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	37	185,00		6.845,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319.300,00	23.638,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			342.938,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.548,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**428.673,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2115	**(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2115	(1 250 000 ккал/час) 1,450 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	355.000,00	355.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355.000,00	28.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383.483,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.604,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**479.354,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2116	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2116	(1 500 000 ккал/час) 1,750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	389.900,00	389.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			389.900,00	35.878,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			425.778,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.848,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**532.223,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2117	**(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2117	(2 000 000 ккал/час) 2,325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	488.500,00	488.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			488.500,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			527.318,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**659.148,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2118	**(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2118	(2 500 000 ккал/час) 2,900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	588.300,00	588.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			588.300,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			634.033,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**792.542,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.2119	**(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.2119	(3 000 000 ккал/час) 3,490 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303–1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на твердом топливе (Рыночная цена)	Кол-во	1	700.800,00	700.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	93	250,00		23.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	93	185,00		17.205,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			700.800,00	52.048,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			752.848,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.060,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**941.060,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3111	**(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3111	(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.900,00	118.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.900,00	11.918,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.818,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.898,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.523,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3112	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3112	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	136.000,00	136.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136.000,00	14.129,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.129,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.661,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.661,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3113	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3113	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	156.300,00	156.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156.300,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173.414,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216.767,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3114	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3114	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.300,00	180.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.300,00	17.549,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197.849,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.936,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247.311,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3115	**(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3115	(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	213.500,00	213.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213.500,00	20.098,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233.598,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.123,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291.998,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3116	**(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3116	(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	251.700,00	251.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			251.700,00	22.648,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274.348,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.310,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**342.935,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3117	**(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3117	(1 100 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	294.400,00	294.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	37	185,00		6.845,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294.400,00	23.638,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318.038,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.548,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**397.548,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3118	**(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3118	(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4) (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	381.100,00	381.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			381.100,00	28.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			409.583,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.604,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**511.979,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3119	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3119	(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	450.800,00	450.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450.800,00	35.878,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			486.678,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.848,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**608.348,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3120	**(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3120	(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	530.700,00	530.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			530.700,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			569.518,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**711.898,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3121	**(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3121	(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	695.300,00	695.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			695.300,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			741.033,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**926.292,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.3122	**(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.3122	(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм.: (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции) (TS EN 303-1, TS EN 303-2, TS EN 303-4), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	795.800,00	795.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	93	250,00		23.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	93	185,00		17.205,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			795.800,00	52.048,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			847.848,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.060,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.059.810,77**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4108	**(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4108	(350 000 ккал/час) 405 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.000,00	114.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.000,00	11.918,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.918,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.898,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157.398,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4109	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4109	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	137.100,00	137.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137.100,00	14.129,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151.229,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.661,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189.036,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4110	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4110	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.300,00	152.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.300,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169.414,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211.767,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4111	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4111	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	154.900,00	154.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154.900,00	17.549,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.449,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.936,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215.561,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4112	**(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4112	(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.800,00	180.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.800,00	20.098,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200.898,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.123,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251.123,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4113	**(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4113	(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	199.600,00	199.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199.600,00	22.648,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.248,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.310,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**277.810,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4114	**(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4114	(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	290.000,00	290.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	37	185,00		6.845,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			290.000,00	23.638,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313.638,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.548,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**392.048,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4115	**(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4115	(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	343.200,00	343.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343.200,00	28.483,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			371.683,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.604,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**464.604,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4116	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4116	(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	419.500,00	419.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			419.500,00	35.878,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455.378,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.848,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569.223,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4117	**(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4117	(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	519.900,00	519.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			519.900,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			558.718,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**698.398,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4118	**(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4118	(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	596.800,00	596.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			596.800,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			642.533,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**803.167,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.202.4119	**(3 000 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.202.4119	(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные водогрейные котлы водонагревателя (сварной конструкции) на жидком и газообразном топливе с рабочим давлением 3 атм. / на жидком и газообразном топливе, Водонагреватель, стальной котел отопления (сварной конструкции), Ед. изм. (ккал/час) кВт, (Рыночная цена)	Кол-во	1	658.600,00	658.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	93	250,00		23.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	93	185,00		17.205,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			658.600,00	52.048,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			710.648,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.060,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**888.310,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1101	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 150 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1101	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 150 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.300,00	116.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.300,00	7.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123.467,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.959,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154.334,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1102	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 300 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1102	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 300 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	160.200,00	160.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160.200,00	8.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168.237,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.047,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210.297,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1103	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 400 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1103	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 400 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	171.500,00	171.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171.500,00	10.542,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182.042,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.178,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227.553,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1104	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1104	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	213.900,00	213.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213.900,00	16.075,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229.975,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.094,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**287.469,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1105	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 650 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1105	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 650 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	243.500,00	243.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243.500,00	18.580,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262.080,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.226,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**327.601,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1106	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 800 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1106	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 800 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	287.100,00	287.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			287.100,00	21.773,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308.873,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.217,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**386.092,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1107	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1107	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	322.000,00	322.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322.000,00	25.289,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347.289,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.611,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**434.111,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1108	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1250 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1108	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1250 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	350.500,00	350.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350.500,00	26.324,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			376.824,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.905,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**471.030,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1109	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1109	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 1500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	396.200,00	396.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55	250,00		13.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55	185,00		10.175,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			396.200,00	30.299,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			426.499,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**37.874,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**533.124,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1110	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 2000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1110	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 2000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	461.500,00	461.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			461.500,00	33.719,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			495.219,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.148,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**619.023,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1111	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 2500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1111	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 2500 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	535.900,00	535.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65	250,00		16.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65	185,00		12.025,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			535.900,00	37.303,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			573.203,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.629,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**716.504,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1112	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 3000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1112	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 3000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	621.200,00	621.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			621.200,00	43.228,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			664.428,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.035,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**830.535,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1113	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 4000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1113	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 4000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	749.400,00	749.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			749.400,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			795.133,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**993.917,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1114	**Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 5000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1114	Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. и производительностью 5000 кг/час пара (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	872.600,00	872.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			872.600,00	54.928,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			927.528,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.660,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.159.410,77**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1401	**Стальные котлы парогенератора производительностью 250 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1401	Стальные котлы парогенератора производительностью 250 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	216.600,00	216.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216.600,00	11.230,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.830,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.038,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284.788,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1402	**Стальные котлы парогенератора производительностью 300 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1402	Стальные котлы парогенератора производительностью 300 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	229.800,00	229.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			229.800,00	12.353,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242.153,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.442,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302.692,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1403	**Стальные котлы парогенератора производительностью 400 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1403	Стальные котлы парогенератора производительностью 400 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	257.400,00	257.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			257.400,00	12.953,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			270.353,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.192,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**337.942,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1404	**Стальные котлы парогенератора производительностью 500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1404	Стальные котлы парогенератора производительностью 500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	306.000,00	306.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			306.000,00	14.564,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			320.564,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.205,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**400.705,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1405	**Стальные котлы парогенератора производительностью 650 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1405	Стальные котлы парогенератора производительностью 650 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	351.300,00	351.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351.300,00	20.054,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			371.354,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.067,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**464.192,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1406	**Стальные котлы парогенератора производительностью 800 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1406	Стальные котлы парогенератора производительностью 800 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	399.200,00	399.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			399.200,00	21.089,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			420.289,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.361,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**525.361,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1407	**Стальные котлы парогенератора производительностью 1000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1407	Стальные котлы парогенератора производительностью 1000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	407.200,00	407.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			407.200,00	21.524,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428.724,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.905,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**535.905,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1408	**Стальные котлы парогенератора производительностью 1250 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1408	Стальные котлы парогенератора производительностью 1250 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	477.900,00	477.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			477.900,00	23.038,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			500.938,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.798,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**626.173,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1409	**Стальные котлы парогенератора производительностью 1500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1409	Стальные котлы парогенератора производительностью 1500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	537.200,00	537.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			537.200,00	25.978,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			563.178,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.473,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**703.973,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1410	**Стальные котлы парогенератора производительностью 2000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1410	Стальные котлы парогенератора производительностью 2000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	645.500,00	645.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	54	185,00		9.990,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			645.500,00	31.858,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			677.358,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.823,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**846.698,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1411	**Стальные котлы парогенератора производительностью 2500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1411	Стальные котлы парогенератора производительностью 2500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	781.400,00	781.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			781.400,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			820.218,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.025.273,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1412	**Стальные котлы парогенератора производительностью 3000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1412	Стальные котлы парогенератора производительностью 3000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	909.500,00	909.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			909.500,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			955.233,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.194.042,02**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1413	**Стальные котлы парогенератора производительностью 4000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1413	Стальные котлы парогенератора производительностью 4000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.126.400,00	1.126.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	95	250,00		23.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	95	185,00		17.575,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.126.400,00	53.083,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.179.483,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.354,53**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.474.354,53**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1414	**Стальные котлы парогенератора производительностью 5000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1414	Стальные котлы парогенератора производительностью 5000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.289.100,00	1.289.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.289.100,00	55.588,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.344.688,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**69.485,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.680.860,78**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1415	**Стальные котлы парогенератора производительностью 7000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1415	Стальные котлы парогенератора производительностью 7000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.738.600,00	1.738.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	105	250,00		26.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	105	185,00		19.425,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.738.600,00	60.583,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.799.183,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75.728,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.248.978,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1416	**Стальные котлы парогенератора производительностью 8500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1416	Стальные котлы парогенератора производительностью 8500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.051.400,00	2.051.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	40	165,00		6.600,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	110	250,00		27.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	110	185,00		20.350,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.051.400,00	63.088,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.114.488,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78.860,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.643.110,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1417	**Стальные котлы парогенератора производительностью 10 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1417	Стальные котлы парогенератора производительностью 10 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.255.200,00	2.255.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	42	165,00		6.930,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	115	250,00		28.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	115	185,00		21.275,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.255.200,00	65.593,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.320.793,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81.991,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.900.991,45**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1418	**Стальные котлы парогенератора производительностью 12 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1418	Стальные котлы парогенератора производительностью 12 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.638.500,00	2.638.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.638.500,00	70.257,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.708.757,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**87.822,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.385.947,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1419	**Стальные котлы парогенератора производительностью 14 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1419	Стальные котлы парогенератора производительностью 14 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.961.500,00	2.961.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	46	165,00		7.590,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	122	185,00		22.570,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.961.500,00	71.457,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.032.957,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.322,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.791.197,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1420	**Стальные котлы парогенератора производительностью 15 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1420	Стальные котлы парогенератора производительностью 15 000 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.336.400,00	3.336.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	48	165,00		7.920,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.336.400,00	75.252,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.411.652,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.065,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.264.565,30**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.1421	**Стальные котлы парогенератора производительностью 17 500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб на жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.1421	Стальные котлы парогенератора производительностью 17 500 кг/час пара с давлением в конструкции 6 атм., выполненные из бесшовных труб На жидком и газообразном топливе (TS 377-1 EN 12953-1 TS 377-2 EN 12953-2 TS 377-3 EN 12953-3 TS 377-4 EN 12953-4 TS 377-5 EN 12953-5 TS 377-6 EN 12953-6 TS 377-7 EN 12953-7 TS 377-8 EN 12953-8 TS 377-10 EN 12953-10 TS 377-11 EN 12953-11 TS 377-12 EN 12953-12 TSE 377-14 CR 12953-14) / Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.720.000,00	3.720.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50	165,00		8.250,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	130	250,00		32.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	130	185,00		24.050,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.720.000,00	77.757,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.797.757,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97.196,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.747.196,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2101	**(150 000 ккал/час) 175 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2101	(150 000 ккал/час) 175 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.240,00	69.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.240,00	9.325,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.565,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.657,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.207,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2102	**(200 000 ккал/час) 230 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2102	(200 000 ккал/час) 230 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.060,00	87.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.060,00	10.448,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.508,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.061,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.886,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2103	**(300 000 ккал/час) 350 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2103	(300 000 ккал/час) 350 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.800,00	116.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.800,00	10.883,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.683,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.604,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.604,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2104	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2104	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.800,00	141.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.800,00	12.659,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.459,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.824,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193.074,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2105	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2105	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	176.900,00	176.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176.900,00	17.114,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194.014,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.392,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242.517,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2106	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2106	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	191.800,00	191.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191.800,00	18.149,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.949,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.686,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.436,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2107	**(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2107	(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	209.600,00	209.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209.600,00	18.584,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228.184,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.230,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285.230,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2108	**(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2108	(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	224.900,00	224.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224.900,00	20.098,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244.998,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.123,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**306.248,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2109	**(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2109	(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	277.900,00	277.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			277.900,00	22.603,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300.503,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.254,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375.629,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2110	**(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2110	(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	341.200,00	341.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			341.200,00	27.448,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368.648,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.311,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**460.811,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2111	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2111	(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	412.000,00	412.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55	250,00		13.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55	185,00		10.175,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412.000,00	33.538,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			445.538,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.923,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**556.923,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2112	**(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2112	(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	523.100,00	523.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			523.100,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			561.918,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**702.398,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2113	**(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2113	(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	582.700,00	582.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			582.700,00	43.213,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			625.913,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.016,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**782.391,45**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2114	**(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2114	(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	649.800,00	649.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			649.800,00	45.883,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			695.683,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.353,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**869.603,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2115	**(4 000 000 ккал/час) 4650 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2115	(4 000 000 ккал/час) 4650 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с рабочим давлением 3 атм. (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3) / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	845.500,00	845.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			845.500,00	50.547,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			896.047,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63.184,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.120.059,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2401	**(150 000 ккал/час) 175 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2401	(150 000 ккал/час) 175 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.770,00	85.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.770,00	11.230,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.000,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.038,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.251,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2402	**(200 000 ккал/час) 230 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2402	(200 000 ккал/час) 230 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	115.800,00	115.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.800,00	12.353,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.153,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.442,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160.192,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2403	**(300 000 ккал/час) 350 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2403	(300 000 ккал/час) 350 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.200,00	141.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.200,00	12.953,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.153,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.192,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.692,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2404	**(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2404	(400 000 ккал/час) 465 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	172.900,00	172.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			172.900,00	14.564,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.464,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.205,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234.330,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2405	**(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2405	(500 000 ккал/час) 580 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.900,00	208.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.900,00	20.054,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228.954,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.067,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286.192,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2406	**(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2406	(600 000 ккал/час) 700 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	219.100,00	219.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219.100,00	21.089,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240.189,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.361,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**300.236,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2407	**(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2407	(700 000 ккал/час) 810 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	255.800,00	255.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			255.800,00	21.524,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			277.324,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.905,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**346.655,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2408	**(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2408	(800 000 ккал/час) 930 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	262.000,00	262.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262.000,00	23.038,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			285.038,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.798,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**356.298,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2409	**(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2409	(1 000 000 ккал/час) 1160 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	353.200,00	353.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			353.200,00	25.978,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			379.178,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.473,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**473.973,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2410	**(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2410	(1 250 000 ккал/час) 1450 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	414.600,00	414.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	54	185,00		9.990,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			414.600,00	31.858,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			446.458,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.823,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**558.073,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2411	**(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2411	(1 500 000 ккал/час) 1750 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	465.200,00	465.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			465.200,00	38.818,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			504.018,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.523,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**630.023,28**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2412	**(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2412	(2 000 000 ккал/час) 2325 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	495.200,00	495.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	80	185,00		14.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			495.200,00	45.733,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			540.933,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.167,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**676.167,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2413	**(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2413	(2 500 000 ккал/час) 2900 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	615.600,00	615.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90	185,00		16.650,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			615.600,00	52.408,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			668.008,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.510,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**835.010,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2414	**(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2414	(3 000 000 ккал/час) 3490 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	710.900,00	710.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90	185,00		16.650,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			710.900,00	52.738,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			763.638,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.922,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**954.547,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.205.2415	**(4 000 000 ккал/час) 4650 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.205.2415	(4 000 000 ккал/час) 4650 кВт / Стальные парогенераторы (сварной конструкции) на твердом топливе с давлением в конструкции 6 атм. / на жидком и газообразном топливе, Стальной генератор пара и перегретой воды (сварной конструкции) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.121.700,00	1.121.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.121.700,00	59.247,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.180.947,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.059,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.476.184,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.207.1000	**ПРОИЗВОДСТВО КОЛОСНИКОВЫХ РЕШЕТОК**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.207.1000	ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЕТОК (Рыночная цена)	кг	1	33,20	33,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,20	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1101	**Тепловая мощность 100 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1101	Тепловая мощность 100 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	134.900,00	134.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134.900,00	8.967,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143.867,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.209,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179.834,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1102	**Тепловая мощность 200 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1102	Тепловая мощность 200 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.000,00	208.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.000,00	9.485,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217.485,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.856,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271.856,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1103	**Тепловая мощность 300 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1103	Тепловая мощность 300 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	329.200,00	329.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			329.200,00	10.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			339.720,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.150,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**424.650,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1104	**Тепловая мощность 400 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1104	Тепловая мощность 400 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	397.600,00	397.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			397.600,00	11.555,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			409.155,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.444,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**511.444,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1105	**Тепловая мощность 500 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1105	Тепловая мощность 500 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	460.200,00	460.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			460.200,00	14.142,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			474.342,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.678,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**592.928,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1106	**Тепловая мощность 600 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1106	Тепловая мощность 600 кг/час угля / Червячные (шнековые) / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	473.800,00	473.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			473.800,00	18.800,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			492.600,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.500,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**615.750,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1201	**До 200 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1201	До 200 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	543.400,00	543.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			543.400,00	9.217,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552.617,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.522,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690.772,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1202	**До 300 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1202	До 300 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	675.800,00	675.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			675.800,00	10.252,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			686.052,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.816,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**857.566,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1203	**До 400 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1203	До 400 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	742.700,00	742.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			742.700,00	11.287,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			753.987,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.109,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**942.484,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1204	**До 500 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1204	До 500 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	822.300,00	822.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			822.300,00	14.375,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			836.675,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.969,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.045.844,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1205	**До 600 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1205	До 600 кг/час / Угольная горелка полностью автоматизированного действия / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	889.800,00	889.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			889.800,00	17.462,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			907.262,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.134.078,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1301	**Тепловая мощность до 100 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1301	Тепловая мощность до 100 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.700,00	149.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.700,00	8.967,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.667,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.209,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.334,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1302	**Тепловая мощность до 200 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1302	Тепловая мощность до 200 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	156.100,00	156.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156.100,00	9.485,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165.585,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.856,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206.981,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1303	**Тепловая мощность до 300 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1303	Тепловая мощность до 300 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	162.700,00	162.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162.700,00	10.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173.220,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.150,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216.525,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1304	**Тепловая мощность до 400 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1304	Тепловая мощность до 400 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.600,00	168.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.600,00	11.555,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180.155,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.444,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225.194,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1305	**Тепловая мощность до 500 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1305	Тепловая мощность до 500 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	182.000,00	182.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			182.000,00	14.142,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196.142,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.678,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245.178,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.208.1306	**Тепловая мощность до 600 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.208.1306	Тепловая мощность до 600 кг/час угля / Червячный (шнековый) углеподатчик с угле- и шлакодробилкой / Механические углеподатчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	201.300,00	201.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201.300,00	18.800,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.100,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.500,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275.125,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.210.1101	**14 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.210.1101	14.000 ккал/час / SECTIONAL CAST HOME BOILER, DIESEL-FUELED (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.760,00	16.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.760,00	2.340,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.100,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.875,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.210.1102	**18 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.210.1102	18 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.690,00	20.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.690,00	2.775,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.465,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.331,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.210.1103	**24 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.210.1103	24.000 ккал/час / SECTIONAL CAST HOME BOILER, DIESEL-FUELED (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.060,00	27.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.060,00	3.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.270,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.837,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.210.1104	**30 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.210.1104	30.000 ккал/час / SECTIONAL CAST HOME BOILER, DIESEL-FUELED (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.280,00	31.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.280,00	3.645,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.925,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.556,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.656,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.210.1105	**40 000 ккал/час / ЛИТОЙ СЕКЦИОННЫЙ БЫТОВОЙ КОТЕЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.210.1105	40.000 ккал/час / SECTIONAL CAST HOME BOILER, DIESEL-FUELED (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.990,00	35.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.990,00	4.080,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.100,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.087,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.212.1101	**Мин. 20 000 ккал/час, Герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.212.1101	Не менее 20 000 ккал/час, герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.700,00	23.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.700,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.887,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.212.1102	**Мин. 24 000 ккал/час, Герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.212.1102	Не менее 24 000 ккал/час, герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.850,00	28.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.850,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.212.1103	**Мин. 28 000 ккал/час, Герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.212.1103	Не менее 28 000 ккал/час, герметизированный, с электронным управлением / КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И СУГ (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.210,00	32.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.210,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.068,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1001	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 20—29,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.980,00	46.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.980,00	1.987,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.967,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.484,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.209,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1002	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 30—39,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.030,00	49.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.030,00	2.752,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.782,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.440,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.728,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1003	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 40—49,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.340,00	51.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.340,00	3.187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.527,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.159,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1004	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 50—59,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.890,00	59.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.890,00	3.622,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.512,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.528,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.390,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1005	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 60—69,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.820,00	65.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.820,00	3.922,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.742,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.178,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1006	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 70—79,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.110,00	74.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.110,00	4.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.415,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.018,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1007	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 80—89,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.630,00	76.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,5	250,00		2.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,5	185,00		1.572,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.630,00	4.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.235,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.543,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1008	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 90—99,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.540,00	80.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.540,00	4.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.445,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.806,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1009	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 100—114,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	84.690,00	84.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,5	250,00		2.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84.690,00	5.122,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.812,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.265,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1010	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 115—129,9 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	94.010,00	94.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94.010,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.597,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124.496,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.1011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.1011	Настенные конденсационные котлы на природном газе и/или СУГ 130—150 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.900,00	104.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.900,00	6.187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111.087,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138.859,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5001	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 150—189 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.600,00	142.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.600,00	8.196,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.796,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.245,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.495,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5002	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 190—224 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.500,00	149.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.500,00	8.578,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.078,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.723,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197.598,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5003	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 225—274 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	170.600,00	170.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170.600,00	10.186,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180.786,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.733,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225.983,21**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5004	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 285—324 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	198.100,00	198.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198.100,00	11.221,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.321,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.026,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261.651,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5005	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 325—399 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	202.000,00	202.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202.000,00	11.656,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213.656,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.570,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267.070,71**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5006	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 400—474 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	269.600,00	269.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269.600,00	13.255,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282.855,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.569,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353.569,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5007	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 475—549 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	312.600,00	312.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			312.600,00	13.690,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			326.290,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.112,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**407.862,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5008	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 550—624 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	324.600,00	324.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			324.600,00	14.560,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			339.160,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.200,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**423.950,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5009	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 625—699 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	373.000,00	373.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			373.000,00	16.090,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			389.090,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.112,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**486.362,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5010	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 700—799 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	406.300,00	406.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406.300,00	17.757,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			424.057,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.197,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**530.072,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5011	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 800—899 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	524.700,00	524.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			524.700,00	19.062,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			543.762,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**679.703,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.5012						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.5012	Напольные конденсационные котлы на газообразном или жидком топливе, без встроенной горелки, 900—1000 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	532.300,00	532.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			532.300,00	19.827,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552.127,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.784,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690.159,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6001	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 125—149 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.500,00	164.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.500,00	6.187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170.687,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213.359,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6002	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 150—189 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	201.800,00	201.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201.800,00	8.196,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.996,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.245,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.495,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6003	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 190—224 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.900,00	228.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.900,00	8.578,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.478,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.723,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296.848,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6004	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 225—284 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	249.600,00	249.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249.600,00	10.186,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			259.786,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.733,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**324.733,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6005	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 285—324 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	290.400,00	290.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			290.400,00	11.221,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			301.621,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.026,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377.026,96**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6006	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 325—399 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	393.000,00	393.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			393.000,00	11.656,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404.656,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.570,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505.820,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6007	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 400—474 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	408.900,00	408.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			408.900,00	13.255,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			422.155,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.569,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**527.694,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6008	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 475—549 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	433.800,00	433.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			433.800,00	13.690,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			447.490,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.112,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**559.362,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6009	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 550—624 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	514.500,00	514.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			514.500,00	14.560,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			529.060,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.200,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**661.325,45**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6010	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 625—699 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	540.300,00	540.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			540.300,00	16.090,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556.390,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.112,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695.487,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6011	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 700—799 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	572.800,00	572.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572.800,00	17.757,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			590.557,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.197,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**738.197,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6012						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6012	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 800—899 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	681.400,00	681.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			681.400,00	19.062,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700.462,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**875.578,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6013						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6013	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 900—999 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	801.600,00	801.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			801.600,00	19.827,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			821.427,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.784,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.026.784,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6014						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6014	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 1000—1149 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	832.600,00	832.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			832.600,00	19.827,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			852.427,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.784,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.065.534,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.214.6015						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.214.6015	Напольные конденсационные котлы с горелкой с предварительным смешением на газообразном топливе (природном газе и/или СУГ), 1152—1300 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	962.800,00	962.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33	185,00		6.105,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			962.800,00	20.322,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			983.122,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.403,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.228.903,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1101	Нейтрализатор, до 350 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.745,00	1.745,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.745,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.875,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.344,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1102	Нейтрализатор, до 500 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.184,00	2.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.184,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.314,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.893,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1103	Нейтрализатор, до 750 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.329,00	3.329,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.329,00	242,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.571,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.464,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1104	Нейтрализатор, до 1000 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.759,00	3.759,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.759,00	242,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.001,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.001,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1105	Нейтрализатор, до 1500 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.942,00	3.942,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.942,00	242,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.184,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.230,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1106	Нейтрализатор, до 2000 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.805,00	4.805,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.805,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.153,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.441,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1107	Нейтрализатор, до 2500 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.197,00	6.197,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.197,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.545,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.181,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.218.1108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.218.1108	Нейтрализатор, до 3000 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.167,00	7.167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.167,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.515,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.393,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1101	**Площадь теплообменника 1 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1101	Площадь теплообменника 1 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.910,00	42.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.910,00	3.627,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.537,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.534,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.172,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1102	**Площадь теплообменника 2 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1102	Площадь теплообменника 2 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.390,00	52.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.390,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.617,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.772,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1103	**Площадь теплообменника 3 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1103	Площадь теплообменника 3 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.230,00	65.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.230,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.457,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.822,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1104	**Площадь теплообменника 4 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1104	Площадь теплообменника 4 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.240,00	88.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.240,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92.467,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115.584,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1105	**Площадь теплообменника 5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1105	Площадь теплообменника 5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.440,00	96.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.440,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101.102,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126.378,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1106	**Площадь теплообменника 6 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1106	Площадь теплообменника 6 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	105.800,00	105.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105.800,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110.462,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138.078,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1107	**Площадь теплообменника 8 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1107	Площадь теплообменника 8 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.200,00	123.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.200,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.862,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.828,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1108	**Площадь теплообменника 10 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1108	Площадь теплообменника 10 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.100,00	144.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.100,00	5.097,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.197,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.372,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186.497,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1109	**Площадь теплообменника 12,5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1109	Площадь теплообменника 12,5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.700,00	169.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.700,00	5.097,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.797,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.372,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.497,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1110	**Площадь теплообменника 15 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1110	Площадь теплообменника 15 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	190.000,00	190.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			190.000,00	5.697,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195.697,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.122,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244.622,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1111	**Площадь теплообменника 17,5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1111	Площадь теплообменника 17,5 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	227.100,00	227.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227.100,00	6.132,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233.232,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291.541,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1112	**Площадь теплообменника 20 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1112	Площадь теплообменника 20 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	250.400,00	250.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250.400,00	6.132,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			256.532,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**320.666,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1113	**Площадь теплообменника 25 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1113	Площадь теплообменника 25 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	294.400,00	294.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294.400,00	7.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			301.567,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.959,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**376.959,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1114	**Площадь теплообменника 30 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1114	Площадь теплообменника 30 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	310.500,00	310.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			310.500,00	7.602,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318.102,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.503,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**397.628,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1115	**Площадь теплообменника 35 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1115	Площадь теплообменника 35 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	374.200,00	374.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			374.200,00	8.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			382.237,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.047,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**477.797,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1116	**Площадь теплообменника 40 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1116	Площадь теплообменника 40 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	453.600,00	453.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			453.600,00	9.760,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			463.360,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.201,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**579.201,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1117	**Площадь теплообменника 45 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1117	Площадь теплообменника 45 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	514.500,00	514.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			514.500,00	10.195,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			524.695,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.744,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**655.869,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1118	**Площадь теплообменника 50 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1118	Площадь теплообменника 50 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	559.600,00	559.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			559.600,00	10.795,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			570.395,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.494,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**712.994,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1119	**Площадь теплообменника 60 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1119	Площадь теплообменника 60 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	646.600,00	646.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			646.600,00	12.265,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			658.865,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.332,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**823.582,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1120	**Площадь теплообменника 70 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1120	Площадь теплообменника 70 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	737.700,00	737.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			737.700,00	13.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			751.435,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.169,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**939.294,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1121	**Площадь теплообменника 80 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1121	Площадь теплообменника 80 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	824.800,00	824.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			824.800,00	14.605,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			839.405,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.257,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.049.257,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1122	**Площадь теплообменника 90 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1122	Площадь теплообменника 90 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с TS EN 10217-1) / Теплообменники (Теплообменники) (Рыночная цена)	Кол-во	1	915.100,00	915.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			915.100,00	16.075,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			931.175,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.094,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.163.969,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1123	**Площадь теплообменника 100 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1123	Площадь теплообменника 100 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.007.200,00	1.007.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.007.200,00	17.110,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.024.310,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.388,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.280.388,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1124	**Площадь теплообменника 110 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1124	Площадь теплообменника 110 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.091.800,00	1.091.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.091.800,00	18.580,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.110.380,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.226,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.387.976,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1125	**Площадь теплообменника 120 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1125	Площадь теплообменника 120 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.177.100,00	1.177.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.177.100,00	20.050,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.197.150,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.063,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.496.438,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1126	**Площадь теплообменника 130 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1126	Площадь теплообменника 130 м² / Змеевидная медная труба Ру 10 (в соответствии с (TS EN 10217-1) / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.271.700,00	1.271.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.271.700,00	21.085,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.292.785,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.357,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.615.982,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1301	**Площадь теплообменника 1 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1301	Площадь теплообменника 1 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.740,00	42.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.740,00	3.627,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.367,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.534,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.959,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1302	**Площадь теплообменника 2 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1302	Площадь теплообменника 2 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.580,00	51.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.580,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.807,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.759,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1303	**Площадь теплообменника 3 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1303	Площадь теплообменника 3 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.720,00	54.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.720,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.947,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.684,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1304	**Площадь теплообменника 4 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1304	Площадь теплообменника 4 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.780,00	74.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.780,00	4.227,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.007,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.284,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.759,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1305	**Площадь теплообменника 5 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1305	Площадь теплообменника 5 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.800,00	77.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.800,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.462,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.078,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1306	**Площадь теплообменника 6 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1306	Площадь теплообменника 6 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.020,00	87.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.020,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.682,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.603,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1307	**Площадь теплообменника 8 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1307	Площадь теплообменника 8 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	100.800,00	100.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100.800,00	4.662,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105.462,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.828,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.828,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1308	**Площадь теплообменника 10 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1308	Площадь теплообменника 10 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	115.400,00	115.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.400,00	5.097,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120.497,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.372,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150.622,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1309	**Площадь теплообменника 12,5 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1309	Площадь теплообменника 12,5 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.200,00	155.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.200,00	5.097,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160.297,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.372,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200.372,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1310	**Площадь теплообменника 15 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1310	Площадь теплообменника 15 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	160.400,00	160.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160.400,00	5.697,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166.097,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.122,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.622,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1311	**Площадь теплообменника 17,5 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1311	Площадь теплообменника 17,5 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	192.200,00	192.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192.200,00	6.132,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198.332,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247.916,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1312	**Площадь теплообменника 20 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1312	Площадь теплообменника 20 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	227.600,00	227.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227.600,00	6.132,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233.732,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292.166,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1313	**Площадь теплообменника 25 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1313	Площадь теплообменника 25 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	236.400,00	236.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236.400,00	7.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			243.567,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.959,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**304.459,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1314	**Площадь теплообменника 30 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1314	Площадь теплообменника 30 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	247.800,00	247.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			247.800,00	7.602,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255.402,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.503,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319.253,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1315	**Площадь теплообменника 35 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1315	Площадь теплообменника 35 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	296.200,00	296.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296.200,00	8.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			304.237,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.047,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**380.297,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1316	**Площадь теплообменника 40 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1316	Площадь теплообменника 40 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	357.800,00	357.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			357.800,00	9.760,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			367.560,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.201,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**459.451,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1317	**Площадь теплообменника 45 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1317	Площадь теплообменника 45 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	407.800,00	407.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			407.800,00	10.195,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			417.995,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.744,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**522.494,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1318	**Площадь теплообменника 50 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1318	Площадь теплообменника 50 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	452.400,00	452.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			452.400,00	10.795,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			463.195,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.494,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**578.994,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1319	**Площадь теплообменника 60 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1319	Площадь теплообменника 60 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	525.300,00	525.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			525.300,00	12.265,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			537.565,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.332,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**671.957,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1320	**Площадь теплообменника 70 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1320	Площадь теплообменника 70 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	587.900,00	587.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			587.900,00	13.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			601.635,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.169,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**752.044,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1321	**Площадь теплообменника 80 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1321	Площадь теплообменника 80 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	666.300,00	666.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			666.300,00	14.605,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			680.905,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.257,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**851.132,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1322	**Площадь теплообменника 90 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1322	Площадь теплообменника 90 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	792.400,00	792.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			792.400,00	16.075,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			808.475,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.094,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.010.594,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1323	**Площадь теплообменника 100 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1323	Площадь теплообменника 100 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	903.600,00	903.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			903.600,00	17.110,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			920.710,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.388,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.150.888,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1324	**Площадь теплообменника 110 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1324	Площадь теплообменника 110 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	945.800,00	945.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			945.800,00	18.580,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			964.380,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.226,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.205.476,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1325	**Площадь теплообменника 120 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1325	Площадь теплообменника 120 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.013.700,00	1.013.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.013.700,00	20.050,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.033.750,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.063,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.292.188,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.1326	**Площадь теплообменника 130 м² / Змеевик со стальными трубками Ру 10 / Теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.1326	Площадь теплообменника 130 м² / Змеевидная стальная труба Ру 10 / Теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.119.900,00	1.119.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.119.900,00	21.085,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.140.985,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.357,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.426.232,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2101	**Мощность: 20 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 0,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2101	Объем: 20 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 0,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.308,00	9.308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.308,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.343,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.928,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2102	**Мощность: 50 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2102	Объем: 50 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.730,00	10.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.730,00	1.122,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.852,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.402,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.815,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2103	**Мощность: 75 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2103	Объем: 75 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.210,00	11.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.210,00	1.209,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.419,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.511,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.523,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2104	**Мощность: 100 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 2,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2104	Объем: 100 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 2 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.770,00	13.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.770,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.778,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2105	**Мощность: 200 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2105	Объем: 200 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.000,00	16.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.000,00	1.383,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.383,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.728,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.728,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2106	**Мощность: 300 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2106	Объем: 300 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.250,00	27.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.250,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.900,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2107	**Мощность: 400 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2107	Объем: 400 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.340,00	29.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.340,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.990,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2108	**Мощность: 500 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2108	Объем: 500 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.110,00	31.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.110,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.475,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2109	**Мощность: 600 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2109	Объем: 600 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.230,00	35.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.230,00	2.157,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.387,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.733,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2110	**Мощность: 700 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2110	Объем: 700 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.450,00	37.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.450,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.737,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.671,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2111	**Мощность: 800 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2111	Объем: 800 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.150,00	42.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.150,00	2.418,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.568,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.022,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.710,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2112	**Мощность: 900 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2112	Объем: 900 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.130,00	46.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.130,00	2.461,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.591,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.076,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.739,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2113	**Мощность: 1 000 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2113	Объем: 1 000 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.150,00	56.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.150,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.655,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.318,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2201	**Мощность: 20 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 0,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2201	Мощность: 20 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 0,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.780,00	10.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.780,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.815,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.768,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2202	**Мощность: 50 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2202	Мощность: 50 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.640,00	13.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.640,00	1.122,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.762,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.402,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.452,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2203	**Мощность: 75 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2203	Мощность: 75 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 1,5 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.920,00	15.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.920,00	1.209,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.129,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.511,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.411,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2204	**Мощность: 100 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 2,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2204	Мощность: 100 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 2 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.360,00	18.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.360,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.612,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.515,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2205	**Мощность: 200 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2205	Мощность: 200 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.110,00	27.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.110,00	1.383,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.493,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.728,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.616,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2206	**Мощность: 300 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2206	Мощность: 300 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.090,00	34.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.090,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.560,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.450,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2207	**Мощность: 400 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2207	Мощность: 400 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.350,00	39.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.350,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.202,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.503,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2208	**Мощность: 500 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2208	Мощность: 500 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.770,00	46.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.770,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2209	**Мощность: 600 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2209	Мощность: 600 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.060,00	49.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.060,00	2.157,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.217,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.021,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2210	**Мощность: 700 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2210	Мощность: 700 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.840,00	51.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.840,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.127,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.659,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2211	**Мощность: 800 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2211	Мощность: 800 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.440,00	59.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.440,00	2.418,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.858,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.022,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.322,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2212	**Мощность: 900 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2212	Мощность: 900 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.480,00	66.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.480,00	2.461,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.941,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.076,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.176,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.220.2213	**Мощность: 1 000 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 4,0 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. / Пластинчатые теплообменники для линии отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.220.2213	Мощность: 1 000 000 ккал/час, макс. потеря напора в первичном контуре: 3 м вод. ст. / Пластинчатый теплообменник для линии отопления / Пластинчатые теплообменники (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.930,00	77.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.930,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.435,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.543,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1101	**70/900 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1101	70/900 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.142,00	2.142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.142,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.659,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.324,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1102	**160/900 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1102	160/900 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.028,00	2.028,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.028,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.545,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.181,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1103	**110/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1103	110/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.364,00	2.364,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.364,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.881,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.601,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1104	**160/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1104	160/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.926,00	1.926,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.926,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.443,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.054,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1105	**220/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1105	220/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.994,00	1.994,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.994,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.511,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.139,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1106	**160/350 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1106	160/350 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.116,00	2.116,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.116,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.633,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.291,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1107	**70/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1107	70/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой поверхностью серии B (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.096,00	2.096,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.096,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.613,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.266,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1201	**144/800 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1201	144/800 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.204,00	2.204,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.204,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.721,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.401,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1202	**221/800 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1202	221/800 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.145,00	2.145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.145,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.662,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.328,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1203	**144/650 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1203	144/650 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.165,00	2.165,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.165,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.682,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.353,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1204	**221/650 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1204	221/650 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.466,00	1.466,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.466,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.983,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.479,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1205	**144/500 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1205	144/500 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.274,00	2.274,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.274,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.791,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.489,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1206	**221/500 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1206	221/500 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.236,00	2.236,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.236,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.753,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.441,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1207	**144/350 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1207	144/350 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.380,00	2.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.380,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.897,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.621,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1208	**221/350 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1208	221/350 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.249,00	2.249,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.249,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.766,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.458,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1209	**144/600 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1209	144/600 мм / Секционные чугунные колончатые радиаторы: (TS EN 442-1/2/3) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	2.094,00	2.094,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.094,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.611,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.264,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1301	**99/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1301	99/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.439,00	1.439,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.439,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.956,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.445,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1302	**134/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1302	134/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.214,00	1.214,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.214,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.731,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.164,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1303	**99/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1303	99/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.499,00	1.499,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.499,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.016,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.520,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1304	**134/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1304	134/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.481,00	1.481,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.481,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.998,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.498,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1305	**99/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1305	99/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.560,00	1.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.560,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.077,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.596,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1306	**134/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1306	134/500 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.548,00	1.548,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.548,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.065,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.581,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1307	**170/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1307	170/623 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.109,00	1.109,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.109,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.626,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.033,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1308	**170/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1308	170/813 мм / Секционные чугунные радиаторы с гладкой наружной поверхностью (TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.097,00	1.097,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.097,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.614,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.018,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1501	**Кронштейн для настенного крепления радиатора (Ts 1107). / Опоры радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1501	Кронштейн для настенного крепления радиатора (TS 1107). / Опоры радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	35,30	35,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,30	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1502	**Подставка под радиатор (Ts 1107). / Опоры радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1502	Подставка под радиатор (TS 1107). / Опоры радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	35,30	35,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,30	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.1503	**Держатели для радиаторов. (в соответствии с TS-1107) / Опоры радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.1503	Держатели для радиаторов. (В соответствии с TS 1107). / Кронштейны для радиаторов (Рыночная цена)	Кол-во	1	18,80	18,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,80	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2101	**300 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2101	300 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.747,00	1.747,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.747,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.144,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.680,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2102	**375 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2102	375 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.600,00	1.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.600,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.997,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.496,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2103	**450 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2103	450 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.522,00	1.522,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.522,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.919,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.399,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2104	**525 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2104	525 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.463,00	1.463,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.463,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.860,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.325,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2105	**600 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2105	600 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.410,00	1.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.410,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.807,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.259,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2106	**750 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2106	750 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.318,00	1.318,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.318,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.715,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.144,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2107	**825 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2107	825 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.303,00	1.303,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.303,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.700,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.125,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2108	**900 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2108	900 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.274,00	1.274,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.274,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.671,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.089,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2109	**1000 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2109	1000 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.243,00	1.243,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.243,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.640,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.050,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2110	**1250 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (согласно TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2110	1250 мм / Алюминиевые радиаторы панельного типа (в соответствии с TS EN 442) / Отопительные батареи (Радиаторы (Рыночная цена)	м²	1	1.197,00	1.197,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.197,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.594,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.993,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2201	**300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2201	300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.687,00	1.687,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.687,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.084,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.605,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2202	**375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2202	375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.519,00	1.519,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.519,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.916,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.395,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2203	**450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2203	450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.424,00	1.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.424,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.821,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.276,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2204	**525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2204	525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.382,00	1.382,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.382,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.779,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.224,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2205	**600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2205	600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.315,00	1.315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.315,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.712,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.140,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2206	**750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2206	750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.148,00	1.148,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.148,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.545,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.931,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2207	**825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2207	825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.194,00	1.194,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.194,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.591,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.989,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2208	**900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2208	900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.194,00	1.194,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.194,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.591,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.989,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2209	**1,000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2209	1000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.194,00	1.194,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.194,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.591,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.989,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2210	**1,250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2210	1250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2211	**1,500 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2211	1500 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2212	**1,750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2212	1750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2213	**2,000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2213	2000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2214	**2,250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2214	2250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 36 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2301	**300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2301	300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.596,00	1.596,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.596,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.993,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.491,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2302	**375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2302	375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.509,00	1.509,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.509,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.906,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.383,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2303	**450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2303	450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.427,00	1.427,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.427,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.824,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.280,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2304	**525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2304	525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.320,00	1.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.320,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.717,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.146,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2305	**600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2305	600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.258,00	1.258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.258,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.655,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.069,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2306	**750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2306	750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.197,00	1.197,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.197,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.594,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.993,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2307	**825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2307	825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.190,00	1.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.190,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.984,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2308	**900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2308	900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.190,00	1.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.190,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.984,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2309	**1,000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2309	1000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.190,00	1.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.190,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.984,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2310	**1,250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2310	1250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 68 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.132,00	1.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.132,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.529,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.911,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2401	**300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2401	300 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.442,00	1.442,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.442,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.839,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.299,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2402	**375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2402	375 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.335,00	1.335,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.335,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.732,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.165,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2403	**450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2403	450 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.250,00	1.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.250,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.647,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.059,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2404	**525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2404	525 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.220,00	1.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.220,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.021,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2405	**600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2405	600 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.174,00	1.174,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.174,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.571,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.964,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2406	**750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2406	750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.117,00	1.117,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.117,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.514,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.893,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2407	**825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2407	825 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.109,00	1.109,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.109,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.506,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.883,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2408	**900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2408	900 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.088,00	1.088,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.088,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.485,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.856,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2409	**1,000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2409	1000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.068,00	1.068,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.068,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.465,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.831,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2410	**1,250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2410	1250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.047,00	1.047,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.444,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.805,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2411	**1,500 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2411	1500 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.084,00	1.084,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.084,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.481,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.851,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2412	**1,750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2412	1750 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.084,00	1.084,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.084,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.481,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.851,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2413	**2,000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2413	2000 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.077,00	1.077,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.077,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.474,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.843,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.2414	**2,250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.2414	2250 мм / Ширина секции: 80 мм, толщина радиатора: 105 мм / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м²	1	1.077,00	1.077,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.077,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.474,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.843,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3001	**(Тип 10) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3001	(Тип 10) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	767,00	767,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			767,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.077,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.346,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3002	**(Тип 10) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3002	(Тип 10) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	821,00	821,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			821,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.131,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.414,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3003	**(Тип 10) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3003	(Тип 10) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	950,00	950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			950,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.260,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.575,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3004	**(Тип 10) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3004	(Тип 10) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.103,00	1.103,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.103,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.413,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.766,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3005	**(Тип 10) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3005	(Тип 10) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.271,00	1.271,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.271,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.581,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.976,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3006	**(Тип 10) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3006	(Тип 10) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.420,00	1.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.420,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.730,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.163,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3007	**(Тип 10) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3007	(Тип 10) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.503,00	1.503,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.503,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.813,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.266,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3008	**(Тип 11) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3008	(Тип 11) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	866,00	866,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			866,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.176,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.470,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3009	**(Тип 11) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3009	(Тип 11) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	959,00	959,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			959,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.269,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.586,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3010	**(Тип 11) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3010	(Тип 11) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.089,00	1.089,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.089,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.749,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3011	**(Тип 11) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3011	(Тип 11) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.307,00	1.307,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.307,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.021,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3012	**(Тип 11) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3012	(Тип 11) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.505,00	1.505,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.505,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.815,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.269,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3013	**(Тип 11) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3013	(Тип 11) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.758,00	1.758,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.758,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.068,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.585,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3014	**(Тип 11) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3014	(Тип 11) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.774,00	1.774,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.774,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.084,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.605,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3015	**(Тип 21) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3015	(Тип 21) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.233,00	1.233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.233,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.543,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.929,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3016	**(Тип 21) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3016	(Тип 21) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.408,00	1.408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.408,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.718,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.148,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3017	**(Тип 21) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3017	(Тип 21) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.602,00	1.602,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.602,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.390,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3018	**(Тип 21) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3018	(Тип 21) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.842,00	1.842,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.842,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.152,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.690,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3019	**(Тип 21) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3019	(Тип 21) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.129,00	2.129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.129,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.439,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.049,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3020	**(Тип 21) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3020	(Тип 21) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.254,00	2.254,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.254,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.564,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.205,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3021	**(Тип 21) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3021	(Тип 21) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.602,00	2.602,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.602,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.640,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3022	**(Тип 22) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3022	(Тип 22) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.434,00	1.434,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.434,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.744,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.180,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3023	**(Тип 22) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3023	(Тип 22) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.695,00	1.695,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.695,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.005,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.506,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3024	**(Тип 22) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3024	(Тип 22) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.055,00	2.055,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.055,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.365,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.956,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3025	**(Тип 22) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3025	(Тип 22) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.279,00	2.279,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.279,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.589,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.236,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3026	**(Тип 22) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3026	(Тип 22) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.699,00	2.699,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.699,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.009,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.761,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3027	**(Тип 22) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3027	(Тип 22) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	3.166,00	3.166,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.166,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.476,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.345,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3028	**(Тип 22) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3028	(Тип 22) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	3.222,00	3.222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.222,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.532,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.415,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3029	**(Тип 33) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3029	(Тип 33) 300 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	1.887,00	1.887,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.887,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.197,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.746,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3030	**(Тип 33) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3030	(Тип 33) 400 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.315,00	2.315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.315,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.625,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.281,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3031	**(Тип 33) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3031	(Тип 33) 500 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.715,00	2.715,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.715,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.025,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.781,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3032	**(Тип 33) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3032	(Тип 33) 600 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	2.991,00	2.991,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.991,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.301,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.126,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3033	**(Тип 33) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3033	(Тип 33) 750 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	3.564,00	3.564,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.564,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.874,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.843,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3034	**(Тип 33) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3034	(Тип 33) 800 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	4.055,00	4.055,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.055,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.365,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.456,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.3035	**(Тип 33) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.3035	(Тип 33) 900 / ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	м	1	4.413,00	4.413,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.413,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.723,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.904,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4001	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4001	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.299,00	1.299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.299,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.566,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.957,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4002	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4002	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.552,00	1.552,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.552,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.819,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.273,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4003	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4003	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.682,00	1.682,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.682,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.949,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.436,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4004	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4004	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.928,00	1.928,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.928,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.195,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.743,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4005	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4005	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.111,00	2.111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.111,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.378,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.972,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4006	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4006	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.298,00	2.298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.298,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.206,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4007	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4007	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.327,00	2.327,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.327,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.594,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.242,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4008	**Межосевое расстояние (мм) 400-500, высота: (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4008	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.408,00	2.408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.408,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.675,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.343,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4009	**Межосевое расстояние (мм) , высота 400-500 (мм) 1,500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4009	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 1500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.498,00	3.498,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.498,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.706,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4010	**Межосевое расстояние (мм) Высота 400-500 (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4010	Межосевое расстояние (мм) 400-500 Высота (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.827,00	3.827,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.827,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.094,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.117,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4011	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4011	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.773,00	1.773,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.773,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.550,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4012	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4012	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.051,00	2.051,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.051,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.318,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.897,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4013	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4013	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.174,00	2.174,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.174,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.441,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.051,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4014	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4014	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.426,00	2.426,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.426,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.693,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.366,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4015	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4015	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.782,00	2.782,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.782,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.049,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.811,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4016	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4016	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.063,00	3.063,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.063,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.330,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.162,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4017	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4017	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.375,00	3.375,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.375,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.642,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.552,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4018	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4018	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.512,00	3.512,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.512,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.779,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.723,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4019	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 1500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4019	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 1500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.269,00	4.269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.269,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.536,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.670,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4020	**Межосевое расстояние (мм) 500-600, высота: (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4020	Межосевое расстояние (мм) 500-600 Высота (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.680,00	4.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.680,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.947,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.183,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4021	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4021	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.946,00	1.946,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.946,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.213,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.766,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4022	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4022	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 600 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.279,00	2.279,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.279,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.546,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.182,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4023	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4023	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 700 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.304,00	2.304,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.304,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.571,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.213,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4024	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4024	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 800 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.459,00	2.459,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.459,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.726,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.407,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4025	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4025	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 900 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.164,00	3.164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.164,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.431,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.288,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4026	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4026	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 1000 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.230,00	3.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.230,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.497,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.371,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4027	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4027	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 1100 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.558,00	3.558,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.558,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.825,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.781,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4028	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4028	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 1250 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.665,00	3.665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.665,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.932,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.915,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4029	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 1500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4029	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 1500 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.420,00	4.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.420,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.687,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.858,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.4030	**Межосевое расстояние (мм) 600-700, высота: (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных: / Отопительные батареи (Радиаторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.4030	Межосевое расстояние (мм) 600-700 Высота (мм) 1750 / Алюминиевые лестничные полотенцесушители для ванных / Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.961,00	4.961,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.961,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.228,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.535,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6101	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	988,00	988,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			988,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.568,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6102	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.157,00	1.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.424,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.780,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6103	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.272,00	1.272,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.272,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.539,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.923,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6104	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.383,00	1.383,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.383,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.062,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6105	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.521,00	1.521,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.521,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.788,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.235,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6106	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.086,00	1.086,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.086,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.353,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.691,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6107	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.215,00	1.215,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.215,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.482,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.852,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6108	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.336,00	1.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.336,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.603,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.003,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6109	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.521,00	1.521,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.521,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.788,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.235,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6110	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.672,00	1.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.672,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.423,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6111	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.164,00	1.164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.164,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.431,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.788,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6112	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.324,00	1.324,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.324,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.591,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.988,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6113						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6113	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.456,00	1.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.456,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.723,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.153,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6114						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6114	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.659,00	1.659,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.659,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.926,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.407,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6115	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.824,00	1.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.824,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.091,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.613,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6116						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6116	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.282,00	1.282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.282,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.549,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.936,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6117						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6117	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.456,00	1.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.456,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.723,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.153,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6118						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6118	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.601,00	1.601,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.601,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.868,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.335,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6119						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6119	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.824,00	1.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.824,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.091,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.613,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6120	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (покрытые белой краской)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.007,00	2.007,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.007,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.274,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.842,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6201	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.481,00	1.481,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.481,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.748,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.185,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6202	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.697,00	1.697,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.697,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.964,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.455,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6203	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.869,00	1.869,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.869,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.136,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.670,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6204	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.152,00	2.152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.152,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.419,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.023,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6205	Межосевое расстояние (мм) 400, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.367,00	2.367,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.367,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.634,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.292,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6206	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.659,00	1.659,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.659,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.926,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.407,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6207	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.888,00	1.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.888,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6208	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.085,00	2.085,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.085,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.352,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.940,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6209	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.428,00	2.428,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.428,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.695,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.368,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6210	Межосевое расстояние (мм) 500, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.670,00	2.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.670,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.937,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.671,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6211						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6211	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.835,00	1.835,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.835,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.102,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.627,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6212	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.092,00	2.092,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.092,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.359,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.948,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6213						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6213	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.302,00	2.302,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.302,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.569,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.211,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6214						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6214	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.704,00	2.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.704,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.971,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.713,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6215	Межосевое расстояние (мм) 600, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.974,00	2.974,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.974,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.241,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.051,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6216						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6216	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 700 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.020,00	2.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.020,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.287,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.858,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6217						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6217	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 800 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.302,00	2.302,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.302,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.569,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.211,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6218						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6218	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 900 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.531,00	2.531,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.531,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.798,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.497,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6219						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6219	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 1000 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.974,00	2.974,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.974,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.241,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.051,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.225.6220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.225.6220	Межосевое расстояние (мм) 700, высота: (мм) 1250 / Стальные лестничные полотенцесушители для ванных (хромированные)/ Отопительные батареи (Радиаторы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.270,00	3.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.270,00	267,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.537,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**333,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.421,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1101	**Ø 15 мм (½) / Прямой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1101	Ø15 мм (½) / Прямой радиаторный вентиль (TS 579). / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,00	173,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			281,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**352,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1102	**Ø 20 мм (¾) / Прямой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1102	Ø20 мм (¾) / Прямой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	271,00	271,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			271,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			379,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**474,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1201	**Ø 15 мм (1/2) / Угловой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1201	Ø15 мм (½) / Угловой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	143,00	143,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**314,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1202	**Ø 20 мм (3/4) / Угловой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1202	Ø20 мм (¾) / Угловой радиаторный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	233,00	233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			341,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**427,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1301	**Ø 15 мм (1/2) / Прямые термостатические радиаторные вентили (TS EN 215-1) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1301	Ø15 мм (1/2) / Прямые термостатические радиаторные вентили (TS EN 215-1) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	355,00	355,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			463,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**579,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1401	**Ø 15 мм (1/2) / Угловые термостатические радиаторные вентили (TS EN 215-1) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1401	Ø15 мм (1/2) / Угловые термостатические радиаторные вентили (TS EN 215-1) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	344,00	344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			344,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			452,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**565,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1501	**Ø 15 мм (1/2) / Прямой радиаторный вентиль на обратную трубу (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1501	Ø15 мм (1/2) / Прямой радиаторный обратный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	120,00	120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1502	**Ø 20 мм (3/4) / Прямой радиаторный вентиль на обратную трубу (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1502	Ø20 мм (3/4) / Прямой радиаторный обратный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**367,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1601	**Ø 15 мм (1/2) / Угловой радиаторный вентиль на обратную трубу (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1601	Ø15 мм (1/2) / Угловой радиаторный обратный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	136,00	136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**305,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.1602	**Ø 20 мм (3/4) / Угловой радиаторный вентиль на обратную трубу (TS 579) / Радиаторный вентиль**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.1602	Ø20 мм (3/4) / Угловой радиаторный обратный вентиль (TS 579) / Радиаторный вентиль (Рыночная цена)	Кол-во	1	213,00	213,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2101	**Ø 15 мм (½) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2101	Ø15 мм (½) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	106,00	106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2102	**Ø 20 мм (¾) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2102	Ø20 мм (¾) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	160,00	160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			268,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**335,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2103	**Ø 25 мм (1) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2103	Ø25 мм (1) / Прямая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	242,00	242,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			350,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**438,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2201	**Ø 15 мм (1/2) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2201	Ø15 мм (½) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			263,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**329,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2202	**Ø 20 мм (3/4) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2202	Ø20 мм (¾) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	210,00	210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**398,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.2203	**Ø 25 мм (1) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.2203	Ø25 мм (1) / Угловая радиаторная втулка (TS 579) / Радиаторная втулка (Рыночная цена)	Кол-во	1	330,00	330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			330,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			438,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**548,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.3001	**Спускной вентиль с утопленным переключателем. / Спускной вентиль радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.3001	Спускной вентиль с утопленным переключателем. / Спускной вентиль радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	16,30	16,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,30	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.4001	**Длина 400 мм / Соединительный патрубок для радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.4001	Длина 400 мм / Соединительный патрубок для радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	101,00	101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,00	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.4002	**Длина 500 мм / Соединительный патрубок для радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.4002	Длина 500 мм / Соединительный патрубок для радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.4003	**Длина 600 мм / Соединительный патрубок для радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.4003	Длина 600 мм / Соединительный патрубок для радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.230.4004	**Длина 900 мм / Соединительный патрубок для радиатора**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.230.4004	Длина 900 мм / Соединительный патрубок для радиатора (Рыночная цена)	Кол-во	1	154,00	154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,00	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1001	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 15 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 300-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1001	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 15 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 300-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.220,00	42.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.220,00	6.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.773,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.192,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.967,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1002	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 20 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1002	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 20 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.170,00	44.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.170,00	7.657,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.827,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.572,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.784,71**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1003	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 25 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1003	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 25 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.130,00	45.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.130,00	8.692,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.822,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.865,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.278,46**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1004	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 30 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1004	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 30 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.500,00	48.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.500,00	9.313,46
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.813,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.641,82**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.266,82**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1005	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 35 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1005	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 35 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.140,00	50.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.140,00	9.830,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.970,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.288,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.963,70**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1006	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 40 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1006	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 40 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.530,00	50.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.530,00	10.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.050,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.150,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.313,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1007	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 45 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1007	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 45 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.740,00	53.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.740,00	11.555,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.295,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.444,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.619,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1008	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 50 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1008	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 50 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.990,00	57.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,1	687,95		756,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.990,00	12.659,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.649,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.824,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88.311,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.1009	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 55 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1500-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.1009	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 55 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1500-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.180,00	61.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,2	687,95		825,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.180,00	13.245,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.425,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.556,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.031,93**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2001	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами номинальной мощностью 15 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 300-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2001	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 15 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 300-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.480,00	45.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.480,00	6.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.033,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.192,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.042,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2002	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 20 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2002	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 20 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.550,00	47.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.550,00	7.657,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.207,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.572,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.009,71**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2003	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 25 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2003	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 25 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 600-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.780,00	48.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.780,00	8.692,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.472,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.865,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.840,96**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2004	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 30 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2004	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 30 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.470,00	51.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.470,00	9.313,46
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.783,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.641,82**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.979,32**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2005	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 35 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2005	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 35 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.060,00	53.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.060,00	9.830,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.890,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.288,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.613,70**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2006	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 40 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2006	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 40 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 900-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.950,00	54.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.950,00	10.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.470,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.150,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.838,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2007	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами номинальной мощностью 45 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2007	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 45 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.440,00	59.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21	185,00		3.885,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.440,00	11.555,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.995,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.444,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88.744,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2008	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 50 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2008	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 50 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1200-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.900,00	67.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,1	687,95		756,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.900,00	12.659,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.559,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.824,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.699,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.2009	**Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами номинальной мощностью 55 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1500-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с П-образными трубами / Отопительные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.2009	Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с прямыми трубами номинальной мощностью 55 кВт, с 300-см пламенной трубой, мин. 1500-см излучающей трубой и достаточным числом алюминиевых рефлекторов толщиной 0,7 мм. / Единичный трубчатый газовый ИК-обогреватель с U-образными трубами / Отопительные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.980,00	70.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,2	687,95		825,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.980,00	13.245,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84.225,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.556,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105.281,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.235.3002	Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 10 кВт	Кол-во	1	21.620,00	21.620,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.620,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.100,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.375,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3003	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 15 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.290,00	28.290,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8,5	185,00		1.572,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.290,00	3.572,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.862,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.465,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.828,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3004	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 20 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.870,00	30.870,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.870,00	3.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.660,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.737,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.325,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3005	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 25 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.540,00	33.540,00	
	Компоненты монтажа	ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.540,00	3.882,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.422,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.853,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.778,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3006	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 30 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.350,00	34.350,00	
	Компоненты монтажа	ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.350,00	4.100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.450,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.062,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3007	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 35 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.720,00	37.720,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.720,00	4.192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.390,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3008	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 40 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.790,00	41.790,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.790,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.750,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3009	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 45 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.470,00	45.470,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.470,00	4.502,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.972,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.628,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.465,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3010	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 50 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.690,00	47.690,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	10	250,00		2.500,00
		ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.690,00	4.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.235.3011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.235.3011	**Компоненты материалов** Газовый керамический лучистый обогреватель мощностью 55 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.810,00	49.810,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	10	250,00		2.500,00
		ч	12,5	185,00		2.312,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.810,00	4.812,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.622,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.015,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.278,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1101	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 15 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.920,00	53.920,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.920,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.750,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1102	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 20 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.840,00	56.840,00	
	Компоненты монтажа	ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8,5	185,00		1.572,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.840,00	3.572,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.412,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.465,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.515,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1103	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 25 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.740,00	58.740,00	
	Компоненты монтажа	ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.740,00	3.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.530,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.737,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.162,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1104	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 30 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.430,00	60.430,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.430,00	3.882,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.312,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.853,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.390,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1105	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 35 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.140,00	64.140,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.140,00	4.100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.300,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1106	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 40 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.130,00	67.130,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.130,00	4.192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.153,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1107	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 45 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.610,00	70.610,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.610,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.020,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.775,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1108	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 55 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.080,00	78.080,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.080,00	4.502,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.582,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.628,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.228,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1109	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с трубчатым теплообменником мощностью 65 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	89.360,00	89.360,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	10	250,00		2.500,00
		ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89.360,00	4.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.600,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1201	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 15 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.670,00	56.670,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.670,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.187,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1202	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 20 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.470,00	59.470,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8,5	185,00		1.572,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.470,00	3.572,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.042,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.465,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.803,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1203	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 25 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.030,00	62.030,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.030,00	3.790,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.737,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.275,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1204	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 30 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.510,00	64.510,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8,5	250,00		2.125,00
		ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.510,00	3.882,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.392,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.853,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.490,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1205	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 35 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.320,00	68.320,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.320,00	4.100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.420,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.525,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1206	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 40 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.460,00	70.460,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9	250,00		2.250,00
		ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.460,00	4.192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.652,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.315,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1207	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 45 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.590,00	72.590,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.590,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.236.1208	**Компоненты материалов** Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 55 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.990,00	75.990,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	9,5	250,00		2.375,00
		ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.990,00	4.502,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.492,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.628,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.615,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.236.1209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.236.1209	Генератор горячего воздуха с пластинчатым теплообменником мощностью 65 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.600,00	90.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	10	250,00		2.500,00
		ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.600,00	4.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.150,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1101	**Тепловая мощность ккал/ч 5,000 максимальное количество воздуха м³/ч 1,300 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1101	Тепловая мощность 5000 ккал/час Максимальное количество воздуха 1300 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.980,00	17.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.980,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.797,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.496,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1102	**Тепловая мощность ккал/ч 6,000 максимальное количество воздуха м³/ч 1,300 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1102	Тепловая мощность 6000 ккал/час Максимальное количество воздуха 1300 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.050,00	19.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.050,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.867,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.834,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1103	**Тепловая мощность ккал/ч 8,000 максимальное количество воздуха м³/ч 1,500 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1103	Тепловая мощность 8000 ккал/час Максимальное количество воздуха 1500 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.520,00	21.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.520,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.921,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1104	**Тепловая мощность ккал/ч 10,000 максимальное количество воздуха м³/ч 1,500 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1104	Тепловая мощность 10 000 ккал/час, Максимальное количество воздуха 1500 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.000,00	23.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.000,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.252,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.315,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1105	**Тепловая мощность ккал/ч 12,000 максимальное количество воздуха м³/ч 2,500 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1105	Тепловая мощность ккал/час 12,000 Максимальное количество воздуха 2500 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.360,00	24.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.360,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.612,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.015,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1106	**Тепловая мощность ккал/ч 16,000 максимальное количество воздуха м³/ч 3,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1106	Тепловая мощность ккал/час 16,000 Максимальное количество воздуха 3000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.720,00	30.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.720,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.972,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.965,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1107	**Тепловая мощность ккал/ч 20,000 максимальное количество воздуха м³/ч 3,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1107	Тепловая мощность 20 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 3000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.540,00	36.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.540,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.010,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1108	**Тепловая мощность ккал/ч 24,000 максимальное количество воздуха м³/ч 4,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1108	Тепловая мощность 24 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 4000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.180,00	41.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.180,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.312,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1109	**Тепловая мощность ккал/ч 28,000 максимальное количество воздуха м³/ч 4,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1109	Тепловая мощность 28 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 4000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.760,00	41.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.760,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.230,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.037,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1110	**Тепловая мощность ккал/ч 32,000 максимальное количество воздуха м³/ч 5,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1110	Тепловая мощность 32 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 5000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.890,00	43.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.890,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.450,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1111	**Тепловая мощность ккал/ч 40,000 максимальное количество воздуха м³/ч 5,500 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1111	Тепловая мощность 40 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 5500 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.500,00	59.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.500,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.570,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1112	**Тепловая мощность ккал/ч 50,000 максимальное количество воздуха м³/ч 6,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1112	Тепловая мощность 50 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 6000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.930,00	63.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.930,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1113	**Тепловая мощность ккал/ч 60,000 максимальное количество воздуха м³/ч 8,000 / Радиальные тепловентиляторы (настенного монтажа). / Воздухонагреватели (Награжден Сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1113	Тепловая мощность 60 000 ккал/час Максимальное количество воздуха 8000 м³/час / Радиальные тепловентиляторы (Настенные). / Обогревательные устройства (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.990,00	67.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.990,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.060,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.575,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1201	**Тепловая мощность кВт: 4,5 Тепловая мощность ккал/час: 4000 Максимальное количество воздуха м³/час: 900 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1201	Тепловая мощность кВт: 4,5, Тепловая мощность ккал/час: 4000, Максимальное количество воздуха м³/час: 900 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.230,00	12.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.230,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.037,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1202	**Тепловая мощность кВт: 6,9 Тепловая мощность ккал/час: 6000 Максимальное количество воздуха м³/час: 900 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1202	Тепловая мощность кВт: 6,9, Тепловая мощность ккал/час: 6000, Максимальное количество воздуха м³/час: 900 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.860,00	12.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.860,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.825,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1203	**Тепловая мощность кВт: 9,3 Тепловая мощность ккал/час: 8000 Максимальное количество воздуха м³/час: 1100 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1203	Тепловая мощность кВт: 9,3, Тепловая мощность ккал/час: 8000, Максимальное количество воздуха м³/час: 1100 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.350,00	13.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.350,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.950,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.437,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1204	**Тепловая мощность кВт: 11,6 Тепловая мощность ккал/час: 10 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 1200 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1204	Тепловая мощность кВт: 11,6, Тепловая мощность ккал/час: 10 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 1200 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.660,00	16.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.660,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.695,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.118,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1205	**Тепловая мощность кВт: 13,9 Тепловая мощность ккал/час: 12 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 1600 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1205	Тепловая мощность кВт: 13,9, Тепловая мощность ккал/час: 12 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 1600 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.610,00	17.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.610,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.306,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1206	**Тепловая мощность кВт: 18,6 Тепловая мощность ккал/час: 16 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 2000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1206	Тепловая мощность кВт: 18,6, Тепловая мощность ккал/час: 16 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 2000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.300,00	19.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.300,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.335,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.418,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1207	**Тепловая мощность кВт: 23,0 Тепловая мощность ккал/час: 20 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 2000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1207	Тепловая мощность кВт: 23,0, Тепловая мощность ккал/час: 20 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 2000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.930,00	22.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.930,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1208	**Тепловая мощность кВт: 28,0 Тепловая мощность ккал/час: 24 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 3000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1208	Тепловая мощность кВт: 28,0, Тепловая мощность ккал/час: 24 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 3000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.510,00	24.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.510,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.475,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1209	**Тепловая мощность кВт: 32,5 Тепловая мощность ккал/час: 28 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 3000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1209	Тепловая мощность кВт: 32,5, Тепловая мощность ккал/час: 28 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 3000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.000,00	28.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.000,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.470,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.837,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1210	**Тепловая мощность кВт: 37,0 Тепловая мощность ккал/час: 32 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 3600 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1210	Тепловая мощность кВт: 37,0, Тепловая мощность ккал/час: 32 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 3600 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.680,00	31.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.680,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.532,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.915,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1211	**Тепловая мощность кВт: 45,0 Тепловая мощность ккал/час: 40 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 4400 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1211	Тепловая мощность кВт: 45,0, Тепловая мощность ккал/час: 40 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 4400 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.430,00	38.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.430,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.282,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.353,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.240.1212	**Тепловая мощность кВт: 58,0 Тепловая мощность ккал/час: 50 000 Максимальное количество воздуха м³/час: 5000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.240.1212	Тепловая мощность кВт: 58,0, Тепловая мощность ккал/час: 50 000, Максимальное количество воздуха м³/час: 5000 / Осевые тепловентиляторы / Обогревательные устройства , (С сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.490,00	45.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.490,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.560,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1101	**Сварная труба Ø 57 /3,0 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1203	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 57,0/3,0 Вес кг/м 4,0 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	155,00	170,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170,50	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1102	**Сварная труба Ø 83/3,25 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1207	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 83,0/3,2 Вес кг/м 6,46 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	250,00	275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			492,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**615,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1103	**Сварная труба Ø108/3,71 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1210	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 108,0/3,5 Вес кг/м 9,7 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	375,00	412,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412,50	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			630,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**787,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1104	**Сварная труба Ø133/4,0 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1213	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 133,0/4,0 Вес кг/м 12,7 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	491,00	540,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			540,10	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			801,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.001,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1105	**Сварная труба Ø159/4,5 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1215	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 159,0/4,5 Вес кг/м 17,2 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	665,00	731,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			731,50	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.079,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.349,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1106	**Сварная труба Ø219/4,5 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1301	8″ ----- 219,1 × 4,5 ----- 23,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	792,00	871,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			871,20	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.262,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.578,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1107	**Сварная труба Ø273/5,0 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1307	10″ ----- 273,0 × 5,0 ----- 33,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	1.101,00	1.211,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.211,10	478,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.689,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**598,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.112,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1108	**Сварная труба Ø324/5,6 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1313	12″ ----- 323,9 × 5,6 ----- 44,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	1.466,00	1.612,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.612,60	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.178,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.722,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1109	**Сварная труба Ø 407 /6,3 мм / Коллекторная труба /Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1325	16″ ----- 406,4 × 6,3 ----- 62,2 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	2.072,00	2.279,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.279,20	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.844,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.555,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1201	**Ø57/2.9 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1516	Внешний диаметр/толщина стенки мм 57,0/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	246,00	270,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,60	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			357,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**447,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1202	**Ø82.5/3.2 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1521	Внешний диаметр/толщина стенки мм 82,5/3,2 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	383,00	421,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			421,30	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			638,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**798,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1203	**Ø108/3.6 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1524	Внешний диаметр/толщина стенки мм 108,0/3,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	567,00	623,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,70	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			841,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.051,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1204	**Ø133/4.0 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1528	Внешний диаметр/толщина стенки мм 133,0/4,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	749,00	823,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			823,90	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.215,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.519,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1205	**Ø159/4.5 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1530	Внешний диаметр/толщина стенки мм 159,0/4,5 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	973,00	1.070,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.070,30	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.461,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.827,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1206	**Ø219/5.9 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1533	Внешний диаметр/толщина стенки мм 219,1/6,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	1.916,00	2.107,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.107,60	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.499,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.123,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1207	**Ø267/6.3 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1535	Внешний диаметр/толщина стенки мм 273,0/6,3 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	1.947,00	2.141,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.141,70	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.576,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.220,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1208	**Ø324/7.1 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1536	Внешний диаметр/толщина стенки мм 323,9/7,1 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	2.676,00	2.943,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.943,60	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.378,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.223,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.1209	**Ø419/10 мм сварные трубы / Коллекторная труба из стальной трубы, изготовленной по защищенной патентом технологии, и с прочими характеристиками теми же, что для поз. 173-100 / Коллектор**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1539	Внешний диаметр/толщина стенки мм 419,0/10,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1,1	4.466,00	4.912,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.912,60	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.347,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.684,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2001	**Диаметр отвода 15 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2001	Диаметр отвода Ø 15 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,50	62,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,50	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2002	**Диаметр отвода 20 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2002	Диаметр отвода Ø 20 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	112,00	112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2003	**Диаметр отвода 25 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2003	Диаметр отвода Ø 25 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	118,00	118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2004	**Диаметр отвода 32 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2004	Диаметр отвода Ø 32 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	207,00	207,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2005	**Диаметр отвода 40 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2005	Диаметр отвода Ø 40 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	224,00	224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			324,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**405,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2006	**Диаметр отвода 50 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2006	Диаметр отвода Ø 50 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	258,00	258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**447,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2007	**Диаметр отвода 65 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2007	Диаметр отвода Ø 65 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	343,00	343,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			443,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**553,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2008	**Диаметр отвода 80 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2008	Диаметр отвода Ø 80 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	379,00	379,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			379,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			504,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**630,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2009	**Диаметр отвода 100 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2009	Диаметр отвода Ø 100 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	389,00	389,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			389,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			514,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**642,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2010	**Диаметр отвода 125 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2010	Диаметр отвода Ø 125 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	499,00	499,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			499,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2011	**Диаметр отвода 150 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2011	Диаметр отвода Ø 150 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	633,00	633,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			633,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			783,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**978,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2012	**Диаметр отвода 200 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2012	Диаметр отвода Ø 200 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	824,00	824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			824,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			974,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.217,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2013	**Диаметр отвода 250 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2013	Диаметр отвода Ø 250 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.202,00	1.202,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.202,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.402,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.752,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.2014	**Диаметр отвода 300 Ø мм / Отводы коллектора / Коллектор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.2014	Диаметр отвода Ø 300 мм / Отводы коллектора / Коллектор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.271,00	1.271,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.271,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.471,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.838,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3101	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 2 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3101	1″ Коллектор с краном с 2 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	363,00	363,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,32	185,00		59,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			363,00	139,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			502,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**627,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3102	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 3 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3102	1″ Коллектор с краном с 3 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	532,00	532,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,33	185,00		61,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			532,00	143,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			675,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**844,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3103	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 4 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3103	1″ Коллектор с краном с 3 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	667,00	667,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			667,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			819,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.024,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3104	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 5 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3104	1″ Коллектор с краном с 5 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	803,00	803,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			803,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			977,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.221,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3105	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 6 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3105	1″ Коллектор с краном с 6 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	949,00	949,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			949,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.166,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.458,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3106	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 7 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3106	1″ Коллектор с краном с 7 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.091,00	1.091,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.091,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.352,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.690,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3107	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 8 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3107	1″ Коллектор с краном с 8 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.257,00	1.257,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.257,00	282,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.539,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.924,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3108	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 9 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3108	1″ Коллектор с краном с 9 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.389,00	1.389,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,68	250,00		170,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,68	185,00		125,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.389,00	295,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.684,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**369,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.106,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3109	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 10 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3109	1″ Коллектор с краном с 10 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.540,00	1.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.540,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.844,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.305,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3110	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 11 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3110	1″ Коллектор с краном с 11 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.731,00	1.731,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.731,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.057,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.571,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.3111	**1″ Коллектор с малым шаровым краном с 12 выходами**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.3111	1″ Коллектор с краном с 12 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.793,00	1.793,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.793,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.141,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.676,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4101	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 2 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	630,00	630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,32	185,00		59,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			630,00	139,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			769,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**961,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4102	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 3 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.087,00	1.087,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,33	185,00		61,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.087,00	143,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.230,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.538,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4103	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 4 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.397,00	1.397,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.397,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.549,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.936,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4104	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 5 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.728,00	1.728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.728,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.902,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.377,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4105	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 6 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.056,00	2.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.056,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.273,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.841,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4106	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 7 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.379,00	2.379,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.379,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.629,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.286,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4107	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 8 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.710,00	2.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.710,00	282,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.992,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.740,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4108	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 9 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.976,00	2.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,68	250,00		170,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,68	185,00		125,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.976,00	295,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.271,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**369,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.089,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4109	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 10 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.370,00	3.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.370,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.674,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.593,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4110	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 11 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.696,00	3.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.696,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.022,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.027,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.4111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.245.4111	1″ Коллектор с регулировкой расхода с 12 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.008,00	4.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.008,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.356,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.445,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5101	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 2 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.731,00	1.731,00	
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.731,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.381,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5102	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 3 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.437,00	2.437,00	
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.437,00	183,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.620,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**229,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.275,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5103	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 4 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.166,00	3.166,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,45	250,00		112,50
		ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.166,00	195,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.361,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.202,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5104	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 5 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.873,00	3.873,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.873,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.090,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.113,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5105	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 6 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	4.598,00	4.598,00	
		ч	0,6	250,00		150,00
		ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.598,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.859,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.073,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5106	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 7 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	5.327,00	5.327,00	
		ч	0,7	250,00		175,00
		ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.327,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.631,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.039,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5107	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 8 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.038,00	6.038,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,7	250,00		175,00
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.038,00	313,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.351,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**392,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.939,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5108	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 9 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.764,00	6.764,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.764,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.090,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.862,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5109	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 10 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,8 0,8	7.497,00 250,00 185,00	7.497,00	 200,00 148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.497,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.845,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.806,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5110	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 11 выходами (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,8 0,85	8.181,00 250,00 185,00	8.181,00	 200,00 157,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.181,00	357,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.538,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**446,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.672,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5111	**Компоненты материалов** 1″ Коллектор с приводом управления с 12 выходами (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.298,00	9.298,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,9	250,00		225,00
		ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.298,00	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.689,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.111,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5151						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5151	**Компоненты материалов** Двухходовой клапан с приводом управления DN20 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.450,00	1.450,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,1	165,00		16,50
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.450,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.597,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.996,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5152						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5152	**Компоненты материалов** Двухходовой клапан с приводом управления DN25 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.650,00	1.650,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,1	165,00		16,50
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.650,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.840,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.300,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5201	**Компоненты материалов** Распределительный щит управления – Клеммный блок для подключения до 6 комнатных термостатов (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.800,00	1.800,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,1	165,00		16,50
		ч	0,2	250,00		50,00
		ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.800,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.903,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.379,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5202	**Компоненты материалов** Распределительный щит управления – Клеммный блок для подключения до 8 комнатных термостатов (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.950,00	1.950,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,2	165,00		33,00
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.950,00	141,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.091,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.614,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5203	**Компоненты материалов** Распределительный щит управления – Клеммный блок для подключения до 10 комнатных термостатов (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.250,00	2.250,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.250,00	213,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.463,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**266,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.078,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5301	**Компоненты материалов** Коллекторный шкаф с 2—5 выпусками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.773,00	2.773,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,1	165,00		16,50
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.773,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.963,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.704,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5302	**Компоненты материалов** Коллекторный шкаф с 6—8 выпусками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.262,00	3.262,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,1	165,00		16,50
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.262,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.496,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.370,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5303	**Компоненты материалов** Коллекторный шкаф с 9—11 выпусками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.892,00	3.892,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,12	165,00		19,80
		ч	0,6	250,00		150,00
		ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.892,00	280,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.172,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.216,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.245.5304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.245.5304	**Компоненты материалов** Коллекторный шкаф с 12—13 выпусками (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.451,00	4.451,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,12	165,00		19,80
		ч	0,7	250,00		175,00
		ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.451,00	324,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.775,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.969,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.246.1100						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.246.1100	**Компоненты материалов** Модульная панель с защитным покрытием и подогревом пола (Рыночная цена)	м²	1	147,00	147,00	
	Компоненты монтажа	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,00	3,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.246.1150						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.246.1150	**Компоненты материалов** Изоляционная лента для кромок (Рыночная цена)	м	1	9,45	9,45	
	Компоненты монтажа	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,45	3,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2101	**Ø100 мм Термометр с 120°C секциями / Термометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.250.2101	**Компоненты материалов** Ø100 мм Термометр с делениями 120 °C / Термометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	341,00	341,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			341,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**504,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2102	**Ø100 мм Термометр с 250°C секциями / Термометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2102	Ø100 мм Термометр с делениями 250 °C / Термометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	341,00	341,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			341,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**504,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2103	**Ø160 мм Термометр с 120°C секциями / Термометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2103	Ø160 мм Термометр с делениями 120 °C / Термометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	805,00	805,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			805,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			867,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.084,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2104	**Ø160 мм Термометр с 250°C секциями / Термометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2104	Ø160 мм Термометр с делениями 250 °C / Термометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	805,00	805,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			805,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			867,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.084,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2201	**Ø100 мм Ареометр до 2,22 атм. (25 м вод. ст.) / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2201	Ø100 мм, до 2,22 атм. (25 м вод. ст.). / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2202	**Ø100 мм Ареометр до 4,44 атм. (50 м вод. ст.) / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2202	Ø100 мм, до 4,44 атм. (50 м вод. ст.). / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2203	**Ø160 мм Ареометр до 2,22 атм. (25 м вод. ст.) / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2203	Ø160 мм, до 2,22 атм. (25 м вод. ст.). / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2204	**Ø160 мм Ареометр до 4,44 атм. (50 м вод. ст.) / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2204	Ø160 мм, до 4,44 атм. (50 м вод. ст.). / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2301	**Ø100 мм, с делениями до 1 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2301	Ø100 мм, с делениями до 1 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2302	**Ø100 мм, с делениями до 3 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2302	Ø100-мм Манометр с делениями 3 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2303	**Ø100 мм, с делениями до 5 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2303	Ø100 мм, с делениями до 5 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2304	**Ø100 мм, с делениями до 10 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2304	Ø100 мм, с делениями до 10 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2305	**Ø100 мм, с делениями до 15 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2305	Ø100 мм, с делениями до 15 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2306	**Ø160 мм, с делениями до 3 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2306	Ø160 мм, с делениями до 3 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2307	**Ø160 мм, с делениями до 5 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2307	Ø160 мм, с делениями до 5 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2308	**Ø160 мм, с делениями до 10 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2308	Ø160 мм, с делениями до 10 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2309	**Ø160 мм, с делениями до 15 атм. / Манометр**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.2309	Ø160 мм, с делениями до 15 атм. / Манометр (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.2500						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.250.2500	**Компоненты материалов** Трехходовой кран для манометра (Рыночная цена)	Кол-во	1	419,00	419,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			419,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			481,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**601,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.3100	**Счетчик-распределитель потребленного тепла с радиомодулем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.250.3100	**Компоненты материалов** Счетчик-распределитель потребленного тепла с радиомодулем (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.095,00	1.095,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.095,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.525,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4000	**Теплосчетчик (калориметр)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.250.4000	**Компоненты материалов** Теплосчетчик (калориметр) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.422,00	1.422,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.422,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.547,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.933,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4101	**Номинальный расход 0.6 м³/час, Ду15 / Механический теплосчетчик для линии отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4101	Номинальный расход 0,6 м³/час, DN15 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.760,00	3.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.760,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.630,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.787,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4102	**Номинальный расход 1.5 м³/час, Ду15-20 / Механический теплосчетчик для линии отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4102	Номинальный расход 1,5 м³/час, DN15-20 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.791,00	3.791,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.791,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.661,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.826,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4103	**Номинальный расход 2,5 м³/час, Ду 20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4103	Номинальный расход 2,5 м³/час, DN20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.261,00	4.261,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.261,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.131,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.413,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4104	**Номинальный расход 3,5 м³/час, Ду 20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4104	Номинальный расход 3,5 м³/час, DN20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.916,00	8.916,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.916,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.786,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.232,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4105	**Номинальный расход 6,0 м³/час, Ду 25-32 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4105	Номинальный расход 6,0 м³/час, DN25-32 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.924,00	9.924,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.924,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.229,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.036,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4106	**Номинальный расход 10.0 м³/час, Ду40 / Механический теплосчетчик для линии отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4106	Номинальный расход 10,0 м³/час, DN40 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.750,00	15.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.750,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.055,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.318,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4107	**Номинальный расход 15,0 м³/час, Ду 50 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4107	Номинальный расход 15,0 м³/час, DN50 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.770,00	17.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.770,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.075,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.843,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4108	**Номинальный расход 25,0 м³/час, Ду 65 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4108	Номинальный расход 25,0 м³/час, DN65 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.990,00	24.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.990,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.295,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.868,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4109	**Номинальный расход 40,0 м³/час, Ду 80 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4109	Номинальный расход 40,0 м³/час, DN80 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.300,00	31.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.300,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.300,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4110	**Номинальный расход 60,0 м³/час, Ду 100 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4110	Номинальный расход 60,0 м³/час, DN100 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.550,00	35.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.550,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.290,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.612,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4201	**Номинальный расход 0,6 м³/час, Ду 15-20 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4201	Номинальный расход 0,6 м³/час, DN15-20 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.860,00	3.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.860,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.730,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.912,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4202	**Номинальный расход 1,5 м³/час, Ду 15-20 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4202	Номинальный расход 1,5 м³/час, DN15-20 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.318,00	4.318,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.318,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.405,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.756,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4203	**Номинальный расход 2,5 м³/час, Ду 20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4203	Номинальный расход 2,5 м³/час, DN20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.356,00	4.356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.356,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.443,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.804,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4204	**Номинальный расход 3,5 м³/час, Ду 20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4204	Номинальный расход 3,5 м³/час, DN20-25 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.777,00	9.777,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.777,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.864,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.580,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4205	**Номинальный расход 6,0 м³/час, Ду 25-32 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4205	Номинальный расход 6,0 м³/час, DN25-32 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.760,00	10.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.760,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.065,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.081,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4206	**Номинальный расход 10,0 м³/час, Ду 40 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4206	Номинальный расход 10,0 м³/час, DN40 / Механический теплосчетчик, для линий отопления / Счетчики-распределители потребленного тепла, электронные (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.860,00	16.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.860,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.706,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4501	**Номинальный расход 0,6 м³/час Ду 15 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4501	Номинальный расход 0,6 м³/час DN15 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.930,00	3.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.930,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.000,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4502	**Номинальный расход 1,5 м³/час Ду 15-20 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4502	Номинальный расход 1,5 м³/час DN15-20 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.999,00	3.999,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.999,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.086,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.358,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4503	**Номинальный расход 2,5 м³/час Ду 20-25 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4503	Номинальный расход 2,5 м³/час DN20-25 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.682,00	4.682,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.682,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.769,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.211,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4504	**Номинальный расход 3,5 м³/час Ду 20-25 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4504	Номинальный расход 3,5 м³/час DN20-25 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.244,00	7.244,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.244,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.331,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.414,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4505	**Номинальный расход 6,0 м³/час Ду 25-32 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4505	Номинальный расход 6,0 м³/час DN25-32 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.792,00	7.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.792,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.097,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.371,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4506	**Номинальный расход 10,0 м³/час Ду 40 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4506	Номинальный расход 10,0 м³/час DN40 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.672,00	9.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.672,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.977,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.721,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4507	**Номинальный расход 15,0 м³/час Ду 50 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4507	Номинальный расход 15,0 м³/час DN50 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.000,00	18.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.000,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4508	**Номинальный расход 25,0 м³/час Ду 65 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4508	Номинальный расход 25,0 м³/час DN65 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.190,00	23.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.190,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.930,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.162,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4509	**Номинальный расход 40,0 м³/час Ду 80 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4509	Номинальный расход 40,0 м³/час DN80 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.070,00	29.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.070,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4510	**Номинальный расход 60,0 м³/час Ду 100 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4510	Номинальный расход 60,0 м³/час DN100 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий отопления (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.450,00	34.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.450,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.190,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.237,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4601	**Интерфейс передачи данных с шиной M-bus / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4601	Интерфейс передачи данных с шиной M-bus / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.439,00	1.439,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.439,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.874,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.342,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4602	**Интерфейс импульсной передачи данных / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4602	Интерфейс импульсной передачи данных / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.119,00	1.119,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.119,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.942,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4603	**Интерфейс передачи данных по радио / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4603	Интерфейс передачи данных по радио / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.258,00	1.258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.258,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.693,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.116,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.250.4604	**Интерфейс передачи данных с шиной RS232 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.250.4604	Интерфейс передачи данных с шиной RS232 / Ультразвуковой теплосчетчик, для линий охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.124,00	1.124,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.124,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.559,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.948,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.1301	**5 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.1301	5 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	343,00	343,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			405,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**506,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.1302	**10 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.1302	10 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	415,00	415,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			415,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			477,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**596,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.1303	**20 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.1303	20 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	909,00	909,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			909,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			971,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.214,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.1304	**40 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.1304	40 л / Цилиндрический дыхательный резервуар / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.298,00	1.298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.298,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.360,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.700,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2001	**25 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2001	При рабочем давлении 8 атм.: 25 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.180,00	1.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.180,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.697,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.121,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2002	**50 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2002	При рабочем давлении 8 атм.: 50 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.075,00	2.075,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.075,00	776,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.851,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.564,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2003	**80 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2003	При рабочем давлении 8 атм.: 80 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.397,00	3.397,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.397,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.432,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.540,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2004	**100 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2004	При рабочем давлении 8 атм.: 100 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.783,00	3.783,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.783,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.818,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.022,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2005	**150 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2005	При рабочем давлении 8 атм.: 150 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.062,00	5.062,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00		206,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.062,00	1.293,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.355,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.617,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.944,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2006	**200 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2006	При рабочем давлении 8 атм.: 200 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.407,00	6.407,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00		206,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.407,00	1.293,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.700,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.617,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.625,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2007	**250 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2007	При рабочем давлении 8 атм.: 250 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.432,00	6.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.432,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.984,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.980,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2008	**300 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2008	При рабочем давлении 8 атм.: 300 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.108,00	8.108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.108,00	1.621,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.729,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.026,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.161,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2009	**500 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2009	При рабочем давлении 8 атм.: 500 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.360,00	11.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.360,00	2.241,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.601,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.802,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.002,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2010	**750 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2010	При рабочем давлении 8 атм.: 750 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.380,00	17.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.380,00	2.241,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.621,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.802,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.527,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2011	**1000 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2011	При рабочем давлении 8 атм.: 1000 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.990,00	22.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.990,00	2.241,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.231,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.802,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.539,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2012	**1500 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2012	При рабочем давлении 8 атм.: 1500 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.280,00	35.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.280,00	3.448,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.728,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.311,23**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.411,23**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2013	**2000 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2013	При рабочем давлении 8 атм.: 2000 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.880,00	49.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.880,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.846,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.308,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2014	**2500 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2014	При рабочем давлении 8 атм.: 2500 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.290,00	54.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.290,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.600,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.250,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.255.2015	**3000 л при рабочем давлении 8 атм. / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.255.2015	При рабочем давлении 8 атм.: 3000 л / Стальной герметичный расширительный резервуар со сменной мембраной / Расширительные и дыхательные резервуары (без изоляции). (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.280,00	80.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.280,00	4.827,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.107,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.034,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.384,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1101	**4 м³/час, Ø114, Ø50 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1101	4 м³/час, Ø114, Ø50 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.491,00	2.491,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.491,00	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.878,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.597,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1102	**6 м³/час, Ø165, Ø65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1102	6 м³/час, Ø165, Ø65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.918,00	2.918,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.918,00	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.326,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.158,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1103	**8 м³/час, Ø165, Ø65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1103	8 м³/час, Ø165, Ø65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.777,00	3.777,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.777,00	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.207,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.259,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1104	**10 м³/час, Ø229, Ø80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1104	10 м³/час, Ø219, Ø80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.991,00	3.991,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.991,00	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.465,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.581,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1105	**15 м³/час, Ø229, Ø80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1105	15 м³/час, Ø219, Ø80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.202,00	6.202,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.202,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.719,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.399,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1106	**20 м³/час, Ø273, Ø100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1106	20 м³/час, Ø273, Ø100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.418,00	7.418,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.418,00	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.979,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.973,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1107	**25 м³/час, Ø273, Ø100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1107	25 м³/час, Ø273, Ø100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.200,00	10.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.200,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.804,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.505,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1108	**30 м³/час, Ø323, Ø125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1108	30 м³/час, Ø323, Ø125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.940,00	11.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.940,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.588,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.735,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1109	**40 м³/час, Ø323, Ø125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1109	40 м³/час, Ø323, Ø125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.180,00	14.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.180,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.871,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.589,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1110	**50 м³/час, Ø323, Ø150 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1110	50 м³/час, Ø323, Ø150 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.910,00	17.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,45	185,00		268,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.910,00	713,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.623,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**891,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.279,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1111	**75 м³/час, Ø400, Ø200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1111	75 м³/час, Ø400, Ø200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.530,00	22.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.530,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.081,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1112	**100 м³/час, Ø450, Ø200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1112	100 м³/час, Ø450, Ø200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ НА СВАРКЕ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.300,00	29.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.300,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.078,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.598,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1201	**4 м³/час, Ø114, Ду 50 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1201	4 м³/час, Ø114, Ду 50 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.921,00	4.921,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.921,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.438,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.798,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1202	**6 м³/час, Ø165, Ду 65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1202	6 м³/час, Ø165, Ду 65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.289,00	6.289,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.289,00	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.850,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.562,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1203	**8 м³/час, Ø165, Ду 65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1203	8 м³/час, Ø165, Ду 65 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.917,00	7.917,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.917,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.521,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.651,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1204	**10 м³/час, Ø219, Ду 80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1204	10 м³/час, Ø219, Ду 80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.874,00	8.874,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.874,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.522,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.902,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1205	**15 м³/час, Ø219, Ду 80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1205	15 м³/час, Ø219, Ду 80 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.460,00	12.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.460,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.151,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.439,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1206	**20 м³/час, Ø273, Ду 100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1206	20 м³/час, Ø273, Ду 100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.690,00	13.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.690,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.031,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1207	**25 м³/час, Ø273, Ду 100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1207	25 м³/час, Ø273, Ду 100 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.450,00	17.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.450,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.228,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.785,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1208	**30 м³/час, Ø323, Ду 125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1208	30 м³/час, Ø323, Ду 125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.920,00	20.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.920,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.742,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.177,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1209	**40 м³/час, Ø323, Ду 125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1209	40 м³/час, Ø323, Ду 125 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.240,00	24.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.240,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.105,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.381,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1210	**50 м³/час, Ø323, Ду 150 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1210	50 м³/час, Ø323, Ду 150 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.450,00	31.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.450,00	909,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.359,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.448,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1211	**75 м³/час, Ø400, Ду 200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1211	75 м³/час, Ø400, Ду 200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.290,00	42.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.290,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.242,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.053,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.260.1212	**100 м³/час, Ø450, Ду 200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.260.1212	100 м³/час, Ø450, Ду 200 / УРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ (РАСХОД - ДИАМЕТР КОРПУСА - ДИАМЕТР ВХОДА/ВЫХОДА) / Уравнительный резервуар (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.390,00	48.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.390,00	996,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.386,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.245,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.732,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.262.1010	**Покрытие радиаторов масляной краской / Покрытие радиаторов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,3	200,00	60,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			185,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**231,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.1001	**Ø20 мм (3/4) / Наполнительные и спускные краны (в соответствии с TS 481).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.1001	Ø20 мм (3/4) / Наполнительные и спускные краны (в соответствии с TS 481). (Рыночная цена)	Кол-во	1	347,00	347,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.1002	**Ø25 мм (1) / Наполнительные и спускные краны (в соответствии с TS 481).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.1002	Ø25 мм (1) / Наполнительные и спускные краны (в соответствии с TS 481). (Рыночная цена)	Кол-во	1	395,00	395,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			395,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**629,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.1020	**Продувочный клапан котла; / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.1020	Продувочный клапан котла; / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.610,00	11.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.610,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.045,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.056,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.1040	**Краны для слива с котла и подачи воды; / Ареометр (TS-617)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.1040	Краны для слива с котла и подачи воды; / Ареометр (TS-617) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.014,00	2.014,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.014,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.231,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.789,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2101	**Расстояние между фланцами: 31 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2101	Расстояние между фланцами: 31 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.352,00	8.352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.352,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.656,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.820,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2102	**Расстояние между фланцами: 34 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2102	Расстояние между фланцами: 34 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.933,00	8.933,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.933,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.237,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2103	**Расстояние между фланцами: 37 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2103	Расстояние между фланцами: 37 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.908,00	9.908,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.908,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.256,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.820,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2104	**Расстояние между фланцами: 40 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2104	Расстояние между фланцами: 40 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.560,00	10.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.560,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.908,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.635,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2105	**Расстояние между фланцами: 44 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2105	Расстояние между фланцами: 44 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.790,00	10.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.790,00	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.181,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.976,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2106	**Расстояние между фланцами: 51 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2106	Расстояние между фланцами: 51 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.630,00	13.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.630,00	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.021,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.526,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2107	**Расстояние между фланцами: 57 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2107	Расстояние между фланцами: 57 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.160,00	14.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.160,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.595,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.243,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2108	**Расстояние между фланцами: 63 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2108	Расстояние между фланцами: 63 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.860,00	14.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.860,00	478,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.338,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**598,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.173,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2109	**Расстояние между фланцами: 69 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2109	Расстояние между фланцами: 69 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.040,00	16.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.040,00	478,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.518,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**598,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.648,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2110	**Расстояние между фланцами: 77 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2110	Расстояние между фланцами: 77 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.660,00	16.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.660,00	522,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.182,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**652,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.477,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2111	**Расстояние между фланцами: 81 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2111	Расстояние между фланцами: 81 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.660,00	17.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.660,00	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.225,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.781,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2112	**Расстояние между фланцами: 90 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2112	Расстояние между фланцами: 90 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.090,00	19.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.090,00	609,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.699,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**761,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.623,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.2113	**Расстояние между фланцами: 99 см / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.2113	Расстояние между фланцами: 99 см. / Для давления 10 атм.: в стальном корпусе, с отражающим стеклом, с группой клапанов с верхним, нижним и спускным золотниками (TS 517). / Указатель уровня воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.080,00	22.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.080,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.732,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.415,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3101	**Ø6 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3101	Ø6 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	890,00	890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			890,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.107,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.384,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3102	**Ø10 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3102	Ø10 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	964,00	964,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			964,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.531,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3103	**Ø15 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3103	Ø15 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.122,00	1.122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.122,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.426,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.783,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3104	**Ø20 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3104	Ø20 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.215,00	1.215,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.215,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.563,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.953,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3105	**Ø25 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3105	Ø25 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.366,00	1.366,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.366,00	391,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.757,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**489,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.196,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3106	**Ø30 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3106	Ø30 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.412,00	1.412,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.412,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.847,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.308,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3107	**Ø40 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3107	Ø40 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.481,00	1.481,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.481,00	478,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.959,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**598,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.449,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3108	**Ø50 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3108	Ø50 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.877,00	1.877,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.877,00	522,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**652,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.998,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3109	**Ø65 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3109	Ø65 мм / Механическое устройство подачи котла / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.384,00	2.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.384,00	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.686,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3201	**Электрическое устройство подачи котла. / Электрическое устройство подачи котла (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3201	Электрическое устройство подачи котла. / Электрическое устройство подачи котла. (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.519,00	3.519,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.519,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.823,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.779,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3202	**Каждое дополнительное реле для устройств сигнализации низкого уровня воды. (Устройства сигнализации горелки или низкого уровня воды для контроллеров). / Электрическое устройство подачи котла (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3202	Каждое дополнительное реле для устройств сигнализации низкого уровня воды. (Устройства сигнализации горелки или низкого уровня воды для контроллеров). / Электрическое устройство подачи котла: (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	309,00	309,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			309,00	304,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			613,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**766,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3301	**3 функции (до 16 атм.) / Электромагнитное устройство подачи котла: (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3301	3 функции (до 16 атм.) / Электромагнитное устройство подачи котла: (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.388,00	4.388,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.388,00	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.953,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.191,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3302	**3 функции (до 16 атм.) / Электромагнитное устройство подачи котла: (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3302	3 функции (до 16 атм.) / Электромагнитное устройство подачи котла: (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.492,00	4.492,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.492,00	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.057,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.321,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3303	**Доплата за каждый дополнительный контакт. / Электромагнитное устройство подачи котла (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3303	Доплата за каждый дополнительный контакт. / Электромагнитное устройство подачи котла: (автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями). (с сертификатом качества TSE). / Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	170,00	170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.264.3401	**3 функции (до 16 атм.) / Электрическое, полностью автоматическое устройство подачи котла автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями. (для паровых котлов) (с сертификатом качества TSE) /Устройство подачи котла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.264.3401	3 функции (до 16 атм.) / Электрическое, полностью автоматическое устройство подачи котла автоматическое, электромагнитное устройство подачи котла с тремя функциями. (для паровых котлов) (с сертификатом качества TSE) /Устройства подачи котла (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.770,00	4.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.770,00	565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.335,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**706,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.669,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.266.1000						**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.266.1000	Жидкий антифриз с ингибитором коррозии (Рыночная цена)	кг	1	252,00	252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			252,00	37,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**361,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.266.2000						**м³**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.266.2000	Промывка трубопроводов (Рыночная цена)	м³	1	2.521,00	2.521,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.521,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.261,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.326,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.266.2101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.266.2101	С расходом 5 м³/ч) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.940,00	20.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.940,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.115,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.893,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.266.2102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.266.2102	С расходом 10 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.400,00	23.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.400,00	2.392,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.792,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.990,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.240,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.266.2103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.266.2103	С расходом 20 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.490,00	34.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.490,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.100,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.375,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1101	**До 50 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1101	До 50 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.980,00	20.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.980,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.567,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.459,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1102	**До 80 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1102	До 80 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.430,00	25.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.430,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.017,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.021,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1103	**До 120 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1103	До 120 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.420,00	28.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.420,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.007,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.759,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1201	**До 200 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1201	До 200 кВт / Двухступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.230,00	41.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.230,00	3.276,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.506,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.096,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.633,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1202	**До 450 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1202	До 450 кВт / Двухступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.710,00	57.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.710,00	3.494,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.204,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.368,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.505,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1203	**До 700 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1203	До 700 кВт / Двухступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.170,00	72.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.170,00	3.876,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.046,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.846,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.058,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1204	**До 1,000 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1204	До 1000 кВт / Двухступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.690,00	87.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.690,00	4.266,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.956,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.333,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.945,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.1205	**До 1,300 кВт / Одноступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.1205	До 1300 кВт / Двухступенчатые горелки без подогревателя, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка без подогревателя (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	107.800,00	107.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107.800,00	4.483,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112.283,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.604,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140.354,98**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2101	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2101	До 50—100 кВт / Одноступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.830,00	47.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.830,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.417,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.021,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2102	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2102	До 140 кВт / Одноступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.070,00	62.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.070,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.821,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2201	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2201	До 150—250 кВт / Двухступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.010,00	57.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.010,00	3.276,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.286,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.096,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.358,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2202	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2202	До 450 кВт / Двухступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.620,00	69.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.620,00	3.494,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.114,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.368,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.393,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2203	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2203	До 700 кВт / Двухступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.390,00	86.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.390,00	3.876,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.266,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.846,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.833,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2204	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2204	До 1000 кВт / Двухступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.920,00	90.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.920,00	4.266,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.186,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.333,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.983,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.2205	**(TS EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.2205	До 1300 кВт / Двухступенчатые горелки с подогревателем, используемые с котлами с нормальной тягой / Автоматическая горелка с подогревателем (с сертификатом качества TSE). (TS EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	132.600,00	132.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132.600,00	4.483,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.083,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.604,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171.354,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3101	**До 50 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3101	До 50 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.880,00	30.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.880,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.467,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.834,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3102	**До 80 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3102	До 80 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.250,00	34.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.250,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.837,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.046,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3103	**До 140 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3103	До 140 кВт / Одноступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.680,00	43.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.680,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.267,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.834,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3201	**До 50-90 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3201	До 50—90 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.100,00	48.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.100,00	2.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.687,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.359,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3202	**До 200 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3202	До 200 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.440,00	56.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.440,00	3.276,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.716,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.096,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.646,24**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3203	**До 350 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3203	До 350 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.130,00	70.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,2	250,00		1.550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,2	185,00		1.147,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.130,00	3.363,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.493,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.204,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.867,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3204	**До 550 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3204	До 550 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.590,00	86.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.590,00	3.494,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.084,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.368,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.605,61**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3205	**До 700 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3205	До 700 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.190,00	98.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.190,00	3.876,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.066,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.846,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127.583,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3206	**До 1000 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3206	До 1000 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.600,00	124.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.600,00	4.266,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.866,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.333,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.083,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3207	**До 1300 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3207	До 1300 кВт / Двухступенчатые горелки / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.900,00	155.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.900,00	4.483,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160.383,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.604,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200.479,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3301	**До 200-300 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3301	До 200—300 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	94.990,00	94.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94.990,00	3.276,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.266,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.096,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122.833,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3302	**До 450 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3302	До 450 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.860,00	99.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.860,00	3.494,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103.354,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.368,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129.193,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3303	**До 700 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3303	До 700 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.600,00	113.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.600,00	3.876,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.476,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.846,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146.846,24**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3304	**До 1000 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3304	До 1000 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.300,00	125.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.300,00	4.266,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.566,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.333,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.958,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3305	**До 1250 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3305	До 1250 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.200,00	152.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.200,00	4.483,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.683,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.604,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.854,98**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3306	**До 1500 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3306	До 1500 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	197.700,00	197.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197.700,00	5.001,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202.701,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.251,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253.376,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3307	**До 2000 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3307	До 2000 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	217.100,00	217.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217.100,00	5.690,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.790,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.113,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278.488,70**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3308	**До 2750 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3308	До 2750 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	265.700,00	265.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			265.700,00	6.297,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			271.997,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.872,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**339.997,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.280.3309	**До 3500 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.280.3309	До 3500 кВт / Горелки с пропорциональным регулированием (с постоянной модуляцией горения) / Газовая горелка (Природный газ, СУГ), Автоматическая (с сертификатом согласно TS 11392 EN 676) (Рыночная цена)	Кол-во	1	323.500,00	323.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			323.500,00	6.897,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			330.397,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.622,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**412.997,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1101	**500 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1101	500 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.930,00	13.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.930,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1102	**1000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1102	1000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.530,00	16.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,1	250,00		775,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,1	185,00		573,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.530,00	1.513,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.043,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.891,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.554,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1103	**2000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1103	2000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.040,00	20.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.040,00	1.683,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.723,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.103,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.153,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1104	**3000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1104	3000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.610,00	21.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.610,00	1.770,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.380,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.225,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1105	**4000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1105	4000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.800,00	24.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.800,00	1.854,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.654,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.318,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.318,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1106	**6000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1106	6000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.980,00	26.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,7	250,00		925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,7	185,00		684,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.980,00	1.898,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.878,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.372,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.097,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.1107	**10000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.1107	10 000 л/час / давление 3 атм. / Мазутные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.190,00	47.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.190,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.575,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2101	**Ø15 мм (1/2) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2101	Ø15 мм (1/2) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	730,00	730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			730,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			980,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.225,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2102	**Ø20 мм (3/4) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2102	Ø20 мм (3/4) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	825,00	825,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			825,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.075,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.344,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2103	**Ø25 мм (1) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2103	Ø25 мм (1) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.100,00	1.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.100,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.350,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.688,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2104	**Ø32 мм (1¼) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2104	Ø32 мм (1¼) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.195,00	1.195,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.195,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.445,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.806,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2105	**Ø40 мм (1½) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2105	Ø40 мм (1½) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.367,00	1.367,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.367,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.021,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2106	**Ø50 мм (2) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2106	Ø50 мм (2) / Одноступенчатый фильтр / Мазутные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.537,00	1.537,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.537,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.787,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.234,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2501	**500 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2501	500 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	354,00	354,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			604,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**755,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2502	**1000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2502	1000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	423,00	423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			673,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**841,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2503	**1500 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2503	1500 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	437,00	437,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			437,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			687,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**859,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2504	**2000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2504	2000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	442,00	442,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			692,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**865,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2505	**3000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2505	3000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	532,00	532,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			532,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			782,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**978,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.282.2506	**4000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.282.2506	4000 Вт / Электронагреватель с термостатом (TS 5101) / Мазутные подогреватели (Рыночная цена)	Кол-во	1	600,00	600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			850,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.063,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1101	**Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1101	1000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.920,00	40.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.920,00	5.950,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.870,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.438,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.588,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1102	**3000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1102	3000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.660,00	64.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.660,00	6.385,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.045,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.982,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88.807,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1103	**5000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1103	5000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.230,00	76.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10,5	250,00		2.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10,5	185,00		1.942,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.230,00	7.387,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.617,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.233,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.521,30**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1104	**7000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1104	7000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.060,00	97.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.060,00	7.769,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104.829,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.711,92**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.036,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1105	**10000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1105	10 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.800,00	124.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2,5	1.079,77		2.699,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.800,00	8.909,43
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133.709,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.136,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167.136,79**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1106	**13000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1106	13 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	170.700,00	170.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2,5	1.079,77		2.699,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170.700,00	9.944,43
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180.644,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.430,54**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225.805,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1107	**16000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1107	16 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	184.600,00	184.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184.600,00	11.519,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196.119,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.399,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245.149,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1108	**20000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1108	20 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	211.100,00	211.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211.100,00	12.389,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223.489,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.486,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**279.361,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1109	**25000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1109	25 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	291.800,00	291.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291.800,00	13.259,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			305.059,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.574,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**381.324,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1110	**30000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1110	30 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	333.000,00	333.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			333.000,00	15.539,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348.539,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.423,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435.673,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1111	**40000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1111	40 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	356.800,00	356.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			356.800,00	16.409,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			373.209,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.511,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**466.511,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1112	**50000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1112	50 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	426.800,00	426.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			426.800,00	17.818,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			444.618,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.273,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**555.773,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1113	**60000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1113	60 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	477.600,00	477.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			477.600,00	20.428,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			498.028,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.536,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**622.536,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1114	**80000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1114	80 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	622.400,00	622.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			622.400,00	24.178,62
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			646.578,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.223,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**808.223,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1115	**100000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1115	100 000 л / Главный топливный резервуар с подогревателем (TSE 712) / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	751.600,00	751.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7	1.079,77		7.558,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751.600,00	28.258,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			779.858,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.322,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**974.822,99**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1201	**100 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1201	100 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.209,00	4.209,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.209,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.714,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.392,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1202	**200 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1202	200 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.106,00	6.106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.106,00	2.887,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.993,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.241,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1203	**300 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1203	300 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.783,00	8.783,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.783,00	3.322,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.105,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.153,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.131,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1204	**400 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1204	400 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.720,00	10.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.720,00	3.540,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.825,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1205	**500 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1205	500 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.860,00	11.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.860,00	4.183,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.043,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.229,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.054,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1206	**600 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1206	600 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.120,00	15.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.120,00	4.401,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.521,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.501,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.401,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1207	**800 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1207	800 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.820,00	23.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,5	250,00		2.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,5	185,00		1.572,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.820,00	5.045,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.865,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.306,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.081,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.1208	**1,000 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.1208	1000 л / Расходный топливный резервуар с подогревателем / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.410,00	34.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.410,00	5.950,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.360,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.438,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.451,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.4001	**30 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.4001	30 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.452,00	1.452,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.452,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.969,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.461,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.4002	**40 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.4002	40 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.883,00	1.883,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.883,00	621,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.504,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**776,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.130,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.4003	**50 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.4003	50 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.099,00	2.099,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.099,00	828,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.927,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.035,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.658,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.285.4004	**100 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.285.4004	100 л / Резервуар предварительного подогрева / Мазутные резервуары (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.412,00	4.412,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.412,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.447,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.808,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5101	**Ø140 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5101	Ø140 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.091,00	1.091,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.091,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.608,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.010,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5102	**Ø150 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5102	Ø150 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.226,00	1.226,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.226,00	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.787,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.233,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5103	**Ø160 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5103	Ø160 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.338,00	1.338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.338,00	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.899,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.373,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5104	**Ø180 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5104	Ø180 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.397,00	1.397,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.397,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.001,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.501,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5105	**Ø200 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5105	Ø200 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.601,00	1.601,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.601,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.249,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.811,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5106	**Ø225 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5106	Ø225 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.802,00	1.802,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.802,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.493,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.116,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5107	**Ø250 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5107	Ø250 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.948,00	1.948,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.948,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.683,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.353,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5108	**Ø280 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5108	Ø280 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.118,00	2.118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.118,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.853,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.566,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5109	**Ø300 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5109	Ø300 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.371,00	2.371,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.371,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.149,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.936,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5110	**Ø350 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5110	Ø350 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.828,00	2.828,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.828,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.606,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.508,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5111	**Ø400 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5111	Ø400 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.269,00	3.269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.269,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.091,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.113,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5112	**Ø450 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5112	Ø450 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.713,00	3.713,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.713,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.535,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.668,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5113	**Ø500 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5113	Ø500 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	4.431,00	4.431,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.431,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.296,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.620,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5114	**Ø600 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5114	Ø600 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	5.172,00	5.172,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.172,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.037,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5115	**Ø700 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5115	Ø700 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	7.959,00	7.959,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.959,00	909,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.868,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.085,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5116	**Ø800 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5116	Ø800 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	8.987,00	8.987,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.987,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.939,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.424,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5120	**Ø140 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5120	Ø100 / Дымовая труба с одинарной стенкой из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	856,00	856,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			856,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.373,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.716,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5201	**Ø140 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5201	Ø140 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.635,00	1.635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.635,00	768,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.403,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**960,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.003,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5202	**Ø150 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5202	Ø150 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.822,00	1.822,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.822,00	811,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.633,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.014,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.291,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5203	**Ø160 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5203	Ø160 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.975,00	1.975,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.975,00	811,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.786,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.014,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.483,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5204	**Ø180 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5204	Ø180 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.141,00	2.141,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.141,00	855,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.996,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.068,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.745,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5205	**Ø200 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5205	Ø200 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.307,00	2.307,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.307,00	898,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.205,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.123,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.006,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5206	**Ø225 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5206	Ø225 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.564,00	2.564,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.564,00	942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.506,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.382,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5207	**Ø250 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5207	Ø250 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.711,00	2.711,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.711,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.696,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.620,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5208	**Ø280 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5208	Ø280 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.910,00	2.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.910,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.895,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.869,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5209	**Ø300 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5209	Ø300 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.085,00	3.085,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.085,00	1.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.114,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.286,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.142,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5210	**Ø350 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5210	Ø350 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.571,00	3.571,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.571,00	1.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.286,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5211	**Ø400 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5211	Ø400 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	4.017,00	4.017,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.017,00	1.072,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.089,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.340,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.361,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5212	**Ø450 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5212	Ø450 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	4.379,00	4.379,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.379,00	1.072,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.451,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.340,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.814,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5213	**Ø500 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5213	Ø500 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	5.089,00	5.089,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.089,00	1.116,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.205,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.395,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.756,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5214	**Ø600 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5214	Ø600 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	5.875,00	5.875,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.875,00	1.116,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.991,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.395,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.738,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5215	**Ø700 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5215	Ø700 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	8.685,00	8.685,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.685,00	1.159,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.844,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.449,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.305,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5216	**Ø800 / Дымовая труба из нержавеющей стали с термоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5216	Ø800 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	10.200,00	10.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.200,00	1.203,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.403,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.503,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.253,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5220						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5220	Ø100 / Дымовая труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией (внешняя обшивка из рифленого алюминиевого листа) / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.326,00	1.326,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.326,00	768,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.094,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**960,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.617,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5301	**Ø140 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5301	Ø140 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.770,00	1.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.770,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.805,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.506,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5302	**Ø150 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5302	Ø150 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.961,00	1.961,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.961,00	1.078,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.039,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.348,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.799,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5303	**Ø160 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5303	Ø160 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.022,00	2.022,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.022,00	1.078,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.100,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.348,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.875,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5304	**Ø180 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5304	Ø180 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.252,00	2.252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.252,00	1.122,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.374,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.402,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.217,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5305	**Ø200 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5305	Ø200 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.500,00	2.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.500,00	1.165,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.665,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.456,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.581,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5306	**Ø225 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5306	Ø225 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.722,00	2.722,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.722,00	1.209,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.931,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.511,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.913,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5307	**Ø250 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5307	Ø250 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	2.941,00	2.941,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.941,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.193,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.241,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5308	**Ø280 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5308	Ø280 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.225,00	3.225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.225,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.477,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.596,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5309	**Ø300 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5309	Ø300 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	3.636,00	3.636,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.636,00	1.296,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.932,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.620,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.165,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5310	**Ø350 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5310	Ø350 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	4.201,00	4.201,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.201,00	1.296,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.497,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.620,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.871,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5311	**Ø400 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5311	Ø400 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	5.041,00	5.041,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.041,00	1.339,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.380,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.674,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.975,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5312	**Ø450 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5312	Ø450 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	5.559,00	5.559,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.559,00	1.339,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.898,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.674,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.623,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5313	**Ø500 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5313	Ø500 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	6.320,00	6.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.320,00	1.383,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.703,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.728,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.628,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5314	**Ø600 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5314	Ø600 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	7.479,00	7.479,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.479,00	1.383,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.862,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.728,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.077,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5315	**Ø700 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5315	Ø700 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	10.180,00	10.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.180,00	1.426,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.606,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.783,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.508,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5316	**Ø800 / Дымоход из нержавеющей стали с покрытием / лист из нержавеющей стали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5316	Ø800 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	11.640,00	11.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.640,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.110,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.387,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5320						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5320	Ø100 / Внешнее покрытие из нержавеющей стали / Дымовая труба из нержавеющей стали (Рыночная цена)	м	1	1.371,00	1.371,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.371,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.406,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.007,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5501	**Ø140 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5501	Ø140 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	3.130,00	3.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.130,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.206,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5502	**Ø160 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5502	Ø160 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	3.597,00	3.597,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.597,00	1.165,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.762,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.456,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.953,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5503	**Ø180 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5503	Ø180 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	3.866,00	3.866,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.866,00	1.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.201,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.501,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5504	**Ø200 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5504	Ø200 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	4.209,00	4.209,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.209,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.761,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.201,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5505	**Ø225 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5505	Ø225 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	4.454,00	4.454,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.454,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.306,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.883,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5506	**Ø250 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5506	Ø250 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	5.439,00	5.439,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.439,00	1.983,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.422,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.478,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.277,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5507	**Ø300 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5507	Ø300 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	6.779,00	6.779,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.779,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.066,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.333,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5508	**Ø350 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5508	Ø350 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	7.886,00	7.886,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.886,00	2.583,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.469,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.228,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.086,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5509	**Ø400 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5509	Ø400 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД С теплоизОЛЯЦИЕЙ (Рыночная цена)	м	1	10.940,00	10.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.940,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.012,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5511	**Ø140 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5511	Ø140 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	2.636,00	2.636,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.636,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.671,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.588,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5512	**Ø160 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5512	Ø160 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	2.888,00	2.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.888,00	1.165,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.053,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.456,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.066,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5513	**Ø180 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5513	Ø180 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	3.130,00	3.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.130,00	1.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.465,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.581,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5514	**Ø200 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5514	Ø200 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	3.244,00	3.244,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.244,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.796,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.995,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5515	**Ø225 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5515	Ø225 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	3.489,00	3.489,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.489,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.124,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.405,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5516	**Ø250 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5516	Ø250 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	4.943,00	4.943,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.943,00	1.983,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.926,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.478,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.657,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5517	**Ø300 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5517	Ø300 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	6.563,00	6.563,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.563,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.850,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.063,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5518	**Ø350 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5518	Ø350 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	8.105,00	8.105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.105,00	2.583,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.688,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.228,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.360,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5519	**Ø400 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5519	Ø400 / КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЫМОХОД БЕЗ теплоизОЛЯЦИИ (Рыночная цена)	м	1	12.510,00	12.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.510,00	2.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.975,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5601	**Ø140 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5601	Ø140 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	3.251,00	3.251,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.251,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.286,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.357,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5602	**Ø160 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5602	Ø160 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	3.581,00	3.581,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.581,00	1.165,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.456,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5603	**Ø180 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5603	Ø180 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	4.106,00	4.106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.106,00	1.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.441,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.801,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5604	**Ø200 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5604	Ø200 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	4.354,00	4.354,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.354,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.906,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.383,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5605	**Ø225 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5605	Ø225 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	4.640,00	4.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.640,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.492,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.115,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5606	**Ø250 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (LAS)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5606	Ø250 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	5.536,00	5.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.536,00	1.983,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.519,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.478,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.398,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5607	**Ø300 / КЕРАМИЧЕСКАЯ ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (с вводом жидких добавок)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5607	Ø300 / СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ИЗ КЕРАМИКИ (с вводом жидких добавок) (Рыночная цена)	м	1	9.132,00	9.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.132,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.419,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.274,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5701	**Ø140 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5701	Ø140 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	1.918,00	1.918,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.918,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.653,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.316,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5702	**Ø150 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5702	Ø150 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.131,00	2.131,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.131,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.909,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.636,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5703	**Ø160 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5703	Ø160 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.305,00	2.305,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.305,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.083,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.854,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5704	**Ø180 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5704	Ø180 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.471,00	2.471,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.471,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.293,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.116,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5705	**Ø200 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5705	Ø200 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.742,00	2.742,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.742,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.607,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.509,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5706	**Ø225 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5706	Ø225 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.897,00	2.897,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.897,00	909,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.806,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.757,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5707	**Ø250 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5707	Ø250 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	2.966,00	2.966,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.966,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.918,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.898,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5708	**Ø280 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5708	Ø280 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	3.285,00	3.285,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.285,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.237,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.296,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5709	**Ø300 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5709	Ø300 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	3.606,00	3.606,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.606,00	996,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.602,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.245,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.752,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5710	**Ø350 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5710	Ø350 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	3.775,00	3.775,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.775,00	996,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.771,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.245,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.963,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5711	**Ø400 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5711	Ø400 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	4.071,00	4.071,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.071,00	1.039,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.110,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.299,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.388,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5712	**Ø450 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5712	Ø450 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	4.672,00	4.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.672,00	1.039,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.711,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.299,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.139,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.288.5713	**Ø500 / КОМПОЗИТНЫЙ ДЫМОХОД С ГРУНТОВКОЙ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.288.5713	Ø500 / КОМПОЗИТНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА С ГРУНТОВКОЙ (Рыночная цена)	м	1	5.882,00	5.882,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.882,00	1.083,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.353,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.706,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1101	**½″ ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1101	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	39,70	39,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,70	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1102	**¾ ″ ----- 20 ----- 26,9/2,60 ----- 1,57 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1102	3/4″ ----- 20 ----- 26,9/2,60 ----- 1,57 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	51,50	51,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,50	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1103	**1″ ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1103	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,20 ----- 2,43 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	78,50	78,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,50	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1104	**1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1104	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,20 ----- 3,13 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	100,00	100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			285,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**356,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1105	**1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1105	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	115,00	115,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1106	**2″ ----- 50 ----- 60,3/3,60 ----- 5,10 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1106	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,60 ----- 5,10 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	162,00	162,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			390,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**488,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1107	**2½″ ----- 65 ----- 76,1/3,60 ----- 6,54 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1107	2½″ ----- 65 ----- 76,1/3,60 ----- 6,54 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			449,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**562,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1108	**3″ ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1108	3″ ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	289,00	289,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			539,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**674,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1109	**4″ ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1109	4″ ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	412,00	412,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			684,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**855,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1110	**5″ ----- 125 ----- 139,7/5,00 ----- 17,10 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1110	5″ ----- 125 ----- 139,7/5,00 ----- 17,10 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	562,00	562,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			562,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			856,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.070,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1111	**6″ ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- 20,40 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (?) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1111	6″ ----- 150 ----- 165,1/5,00 ----- 20,40 (Диаметр (дюймы) --- Диаметр (мм) --- внешний диаметр / толщина стенки ---- вес позиции) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	677,00	677,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			677,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.009,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.261,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1201	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 44,5/2,5 мм Вес: 2,6 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1201	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 44,5/2,5 Вес кг/м 2.6 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	101,00	101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**357,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1202	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 51,0/3,0 мм Вес: 3,6 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1202	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 51,0/3,0 Вес кг/м 3,6 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	140,00	140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**433,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1203	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 57,0/3,0 мм Вес: 4,0 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1203	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 57,0/3,0 Вес кг/м 4,0 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1204	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 60,0/3,0 мм Вес: 4,5 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1204	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 60,0/3,0 Вес кг/м 4,5 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**478,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1205	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 70,0/3,0 мм Вес: 4,95 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1205	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 70,0/3,0 Вес кг/м 4,95 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	192,00	192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**498,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1206	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 76,0/3,2 мм Вес: 5,45 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1206	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 76,0/3,2 Вес кг/м 5,45 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	212,00	212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			440,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**550,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1207	**Внешний диаметр / Толщина стенки 83,0/3,2 мм Вес: 6,46 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1207	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 83,0/3,2 Вес кг/м 6,46 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	250,00	250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			478,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**598,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1208	**Внешний диаметр / Толщина стенки 89,0/3,6 мм Вес: 6,85 / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1208	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 89,0/3,6 Вес кг/м 6,85 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	266,00	266,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1209	**Внешний диаметр / Толщина стенки 102,0/3,75 мм Вес: 9,1 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1209	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 102,0/3,75 Вес кг/м 9,1 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	352,00	352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			352,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			602,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**753,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1210	**Внешний диаметр / Толщина стенки 108,0/3,5 мм Вес: 9,7 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1210	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 108,0/3,5 Вес кг/м 9,7 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	375,00	375,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			375,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			647,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**809,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1211	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 114,0/3,75 мм Вес: 10,2 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1211	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 114,0/3,75 Вес кг/м 10,2 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	395,00	395,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			395,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			667,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**834,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1212	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 127,0/4,0 мм Вес: 12,2 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1212	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 127,0/4,0 Вес кг/м 12,2 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	472,00	472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			472,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			744,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**930,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1213	**Внешний диаметр / Толщина стенки: 133,0/4,0 мм Вес: 12,7 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1213	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 133,0/4,0 Вес кг/м 12,7 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	491,00	491,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			491,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			763,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**954,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1214	**Внешний диаметр / Толщина стенки 140,0/4,0 мм Вес: 13,5 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1214	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 140,0/4,0 Вес кг/м 13,5 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	522,00	522,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			522,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			816,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.020,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1215	**Внешний диаметр / Толщина стенки 159,0/4,5 мм Вес: 17,2 кг/м / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1215	Внешний диаметр / Толщина стенки мм 159,0/4,5 Вес кг/м 17,2 / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	665,00	665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			665,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			959,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.198,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1301	**8″ ----- 219,1 × 4,5 ----- 23,8 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1301	8″ ----- 219,1 × 4,5 ----- 23,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	792,00	792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			792,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.086,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.357,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1302	**8″ ----- 219,1 × 5,0 ----- 26.4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1302	8″ ----- 219,1 × 5,0 ----- 26.4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.174,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.467,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1303	**8″ ----- 219,1 × 5,6 ----- 29,5 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1303	8″ ----- 219,1 × 5,6 ----- 29,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	983,00	983,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			983,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.277,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.596,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1304	**8″ ----- 219,1 × 6,3 ----- 33,1 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1304	8″ ----- 219,1 × 6,3 ----- 33,1 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.103,00	1.103,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.103,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.746,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1305	**8″ ----- 219,1 × 7,1 ----- 37,1 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1305	8″ ----- 219,1 × 7,1 ----- 37,1 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.236,00	1.236,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.236,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.530,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.912,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1306	**10″ ----- 273,0 × 4,5 ----- 29,8 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1306	10″ ----- 273,0 × 4,5 ----- 29,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	993,00	993,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			993,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.390,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.738,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1307	**10″ ----- 273,0 × 5,0 ----- 33,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1307	10″ ----- 273,0 × 5,0 ----- 33,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.101,00	1.101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.101,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.498,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.873,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1308	**10″ ----- 273,0 × 5,6 ----- 36,9 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1308	10″ ----- 273,0 × 5,6 ----- 36,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.228,00	1.228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.228,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.625,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.031,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1309	**10″ ----- 273,0 × 6,3 ----- 41,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1309	10″ ----- 273,0 × 6,3 ----- 41,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.379,00	1.379,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.379,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.776,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.220,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1310	**10″ ----- 273,0 × 7,1 ----- 46,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1310	10″ ----- 273,0 × 7,1 ----- 46,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.552,00	1.552,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.552,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.436,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1311	**12″ ----- 323,9 × 4,5 ----- 35,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1311	12″ ----- 323,9 × 4,5 ----- 35,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.180,00	1.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.180,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.621,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.026,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1312	**12″ ----- 323,9 × 5,0 ----- 39,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1312	12″ ----- 323,9 × 5,0 ----- 39,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.310,00	1.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.310,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.751,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.188,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1313	**12″ ----- 323,9 × 5,6 ----- 44,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1313	12″ ----- 323,9 × 5,6 ----- 44,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.466,00	1.466,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.466,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.907,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.383,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1314	**12″ ----- 323,9 × 6,3 ----- 49,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1314	12″ ----- 323,9 × 6,3 ----- 49,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.642,00	1.642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.642,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.083,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.603,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1315	**12″ ----- 323,9 × 7,1 ----- 55,5 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1315	12″ ----- 323,9 × 7,1 ----- 55,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.848,00	1.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.848,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.289,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.861,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1316	**14″ ----- 355,6 × 4,5 ----- 39,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1316	14″ ----- 355,6 × 4,5 ----- 39,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.300,00	1.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.300,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.822,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.278,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1317	**14″ ----- 355,6 × 5,0 ----- 43,2 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1317	14″ ----- 355,6 × 5,0 ----- 43,2 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.439,00	1.439,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.439,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.961,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.452,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1318	**14″ ----- 355,6 × 5,6 ----- 48,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1318	14″ ----- 355,6 × 5,6 ----- 48,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.608,00	1.608,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.608,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.130,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.663,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1319	**14″ ----- 355,6 × 6,3 ----- 54,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1319	14″ ----- 355,6 × 6,3 ----- 54,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.809,00	1.809,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.809,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.331,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.914,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1320	**14″ ----- 355,6 × 7,1 ----- 61,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1320	14″ ----- 355,6 × 7,1 ----- 61,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.032,00	2.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.032,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.554,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.193,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1321	**14″ ----- 355,6 × 8,0 ----- 68,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1321	14″ ----- 355,6 × 8,0 ----- 68,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.284,00	2.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,05	250,00		262,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,05	185,00		194,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.284,00	522,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.806,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**653,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.508,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1322	**16″ ----- 406,4 × 4,5 ----- 44,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1322	16″ ----- 406,4 × 4,5 ----- 44,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.485,00	1.485,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.485,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.073,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.591,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1323	**16″ ----- 406,4 × 5,0 ----- 49,5 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1323	16″ ----- 406,4 × 5,0 ----- 49,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.648,00	1.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.648,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.236,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.795,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1324	**16″ ----- 406,4 × 5,6 ----- 55,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1324	16″ ----- 406,4 × 5,6 ----- 55,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.841,00	1.841,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.841,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.429,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.036,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1325	**16″ ----- 406,4 × 6,3 ----- 62,2 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1325	16″ ----- 406,4 × 6,3 ----- 62,2 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.072,00	2.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.072,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.660,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.325,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1326	**16″ ----- 406,4 × 7,1 ----- 69,9 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1326	16″ ----- 406,4 × 7,1 ----- 69,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.328,00	2.328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.328,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.916,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.645,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1327	**16″ ----- 406,4 × 8,0 ----- 78,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1327	16″ ----- 406,4 × 8,0 ----- 78,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.616,00	2.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.616,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.204,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.005,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1328	**18″ ----- 457,2 × 4,5 ----- 50,2 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1328	18″ ----- 457,2 × 4,5 ----- 50,2 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.672,00	1.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.672,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.900,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1329	**18″ ----- 457,2 × 5,0 ----- 55,8 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1329	18″ ----- 457,2 × 5,0 ----- 55,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.858,00	1.858,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.858,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.506,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.132,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1330	**18″ ----- 457,2 × 5,6 ----- 62,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1330	18″ ----- 457,2 × 5,6 ----- 62,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.074,00	2.074,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.074,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.722,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.402,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1331	**18″ ----- 457,2 × 6,3 ----- 70,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1331	18″ ----- 457,2 × 6,3 ----- 70,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.331,00	2.331,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.331,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.979,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.723,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1332	**18″ ----- 457,2 × 7,1 ----- 78,8 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1332	18″ ----- 457,2 × 7,1 ----- 78,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.622,00	2.622,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.622,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.270,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.087,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1333	**18″ ----- 457,2 × 8,0 ----- 88,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1333	18″ ----- 457,2 × 8,0 ----- 88,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.949,00	2.949,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.949,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.597,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.496,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1334	**20″ ----- 508,0 × 4,5 ----- 55,9 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1334	20″ ----- 508,0 × 4,5 ----- 55,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.862,00	1.862,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.862,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.597,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.246,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1335	**20″ ----- 508,0 × 5,0 ----- 62,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1335	20″ ----- 508,0 × 5,0 ----- 62,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.064,00	2.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.064,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.799,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.498,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1336	**20″ ----- 508,0 × 5,6 ----- 69,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1336	20″ ----- 508,0 × 5,6 ----- 69,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.310,00	2.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.310,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.045,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.806,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1337	**20″ ----- 508,0 × 6,3 ----- 77,9 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1337	20″ ----- 508,0 × 6,3 ----- 77,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.594,00	2.594,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.594,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.329,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.161,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1338	**20″ ----- 508,0 × 7,1 ----- 87,7 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1338	20″ ----- 508,0 × 7,1 ----- 87,7 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.919,00	2.919,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.919,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.654,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.567,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1339	**20″ ----- 508,0 × 8,0 ----- 98,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1339	20″ ----- 508,0 × 8,0 ----- 98,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.281,00	3.281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.281,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.016,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.020,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1340	**22″ ----- 588,8 × 5,0 ----- 68,3 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1340	22″ ----- 588,8 × 5,0 ----- 68,3 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.274,00	2.274,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,65	185,00		305,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.274,00	816,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.090,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.020,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.863,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1341	**22″ ----- 588,8 × 5,6 ----- 76,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1341	22″ ----- 588,8 × 5,6 ----- 76,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.543,00	2.543,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,65	185,00		305,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.543,00	816,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.359,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.020,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.199,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1342	**22″ ----- 588,8 × 6,3 ----- 85,9 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1342	22″ ----- 588,8 × 6,3 ----- 85,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.860,00	2.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,65	185,00		305,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.860,00	816,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.676,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.020,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.595,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1343	**22″ ----- 588,8 × 7,1 ----- 96,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1343	22″ ----- 588,8 × 7,1 ----- 96,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.215,00	3.215,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,65	185,00		305,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.215,00	816,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.031,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.020,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.039,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1344	**22″ ----- 588,8 × 8,0 ----- 109,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1344	22″ ----- 588,8 × 8,0 ----- 109,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.628,00	3.628,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,65	250,00		412,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,65	185,00		305,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.628,00	816,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.444,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.020,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.555,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1345	**24″ ----- 609,6 × 5,0 ----- 74,6 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1345	24″ ----- 609,6 × 5,0 ----- 74,6 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.483,00	2.483,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.483,00	860,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.343,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.075,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.179,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1346	**24″ ----- 609,6 × 5,6 ----- 83,5 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1346	24″ ----- 609,6 × 5,6 ----- 83,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.780,00	2.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.780,00	860,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.640,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.075,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.550,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1347	**24″ ----- 609,6 × 6,3 ----- 93,8 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1347	24″ ----- 609,6 × 6,3 ----- 93,8 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.123,00	3.123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.123,00	860,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.983,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.075,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.979,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1348	**24″ ----- 609,6 × 7,1 ----- 106,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1348	24″ ----- 609,6 × 7,1 ----- 106,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.528,00	3.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.528,00	860,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.388,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.075,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.485,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1349	**24″ ----- 609,6 × 8,0 ----- 119,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1349	24″ ----- 609,6 × 8,0 ----- 119,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.960,00	3.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.960,00	860,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.820,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.075,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.025,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1350	**26″ ----- 660,4 × 5,6 ----- 90,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1350	26″ ----- 660,4 × 5,6 ----- 90,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.009,00	3.009,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.009,00	942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.951,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.938,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1351	**26″ ----- 660,4 × 6,3 ----- 102,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1351	26″ ----- 660,4 × 6,3 ----- 102,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.395,00	3.395,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.395,00	942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.337,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.421,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1352	**26″ ----- 660,4 × 7,1 ----- 115,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1352	26″ ----- 660,4 × 7,1 ----- 115,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.828,00	3.828,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.828,00	942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.962,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1353	**26″ ----- 660,4 × 8,0 ----- 129,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1353	26″ ----- 660,4 × 8,0 ----- 129,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.294,00	4.294,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.294,00	942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.236,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.545,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1354	**28″ ----- 711,2 × 6,3 ----- 109,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1354	28″ ----- 711,2 × 6,3 ----- 109,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.628,00	3.628,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.628,00	1.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.657,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.286,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.821,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1355	**28″ ----- 711,2 × 7,1 ----- 123,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1355	28″ ----- 711,2 × 7,1 ----- 123,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.094,00	4.094,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.094,00	1.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.123,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.286,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.403,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1356	**28″ ----- 711,2 × 8,0 ----- 139,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1356	28″ ----- 711,2 × 8,0 ----- 139,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.626,00	4.626,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.626,00	1.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.655,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.286,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.068,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1357	**30″ ----- 762,0 × 6,3 ----- 117,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1357	30″ ----- 762,0 × 6,3 ----- 117,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.894,00	3.894,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,25	250,00		562,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,25	185,00		416,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.894,00	1.110,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.004,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.388,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.255,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1358	**30″ ----- 762,0 × 7,1 ----- 132,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1358	30″ ----- 762,0 × 7,1 ----- 132,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.394,00	4.394,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,25	250,00		562,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,25	185,00		416,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.394,00	1.110,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.504,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.388,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.880,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1359	**30″ ----- 762,0 × 8,0 ----- 149,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1359	30″ ----- 762,0 × 8,0 ----- 149,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.959,00	4.959,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,25	250,00		562,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,25	185,00		416,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.959,00	1.110,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.069,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.388,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.587,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1360	**32″ ----- 812,8 × 7,1 ----- 141,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1360	32″ ----- 812,8 × 7,1 ----- 141,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.692,00	4.692,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,35	250,00		587,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,35	185,00		434,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.692,00	1.154,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.846,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.442,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.307,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1361	**32″ ----- 812,8 × 8,0 ----- 159,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1361	32″ ----- 812,8 × 8,0 ----- 159,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.291,00	5.291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,35	250,00		587,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,35	185,00		434,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.291,00	1.154,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.445,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.442,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.056,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1362	**34″ ----- 863,6 × 7,1 ----- 150.0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1362	34″ ----- 863,6 × 7,1 ----- 150,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.992,00	4.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.992,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.228,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.785,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1363	**34″ ----- 863,6 × 8,0 ----- 169,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1363	34″ ----- 863,6 × 8,0 ----- 169,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.624,00	5.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.624,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.860,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.575,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1364	**34″ ----- 863,6 × 8,8 ----- 186,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1364	34″ ----- 863,6 × 8.8 ----- 186,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	6.190,00	6.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.190,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.426,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.282,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1365	**36″ ----- 914,4 × 7,1 ----- 159,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1365	36″ ----- 914,4 × 7,1 ----- 159,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.291,00	5.291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.291,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.614,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.267,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1366	**36″ ----- 914,4 × 8,0 ----- 179,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1366	36″ ----- 914,4 × 8,0 ----- 179,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.957,00	5.957,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.957,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.100,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1367	**36″ ----- 914,4 × 10,0 ----- 196,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1367	36″ ----- 914,4 × 10.0 ----- 196,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	6.522,00	6.522,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.522,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.845,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.806,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1368	**40″ ----- 1016,0 × 7,1 ----- 177,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1368	40″ ----- 1016,0 × 7,1 ----- 177,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.890,00	5.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,95	250,00		737,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,95	185,00		545,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.890,00	1.448,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.338,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.810,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.172,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1369	**40″ ----- 1016,0 × 8,0 ----- 199,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1369	40″ ----- 1016,0 × 8,0 ----- 199,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	6.622,00	6.622,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,95	250,00		737,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,95	185,00		545,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.622,00	1.448,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.070,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.810,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.087,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1370	**40″ ----- 1016,0 × 10,0 ----- 248,0 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1370	40″ ----- 1016,0 × 10.0 ----- 248,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр/толщина стенки (мм/мм) ----- Вес (кг/м)) / Сварные трубы / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	8.252,00	8.252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,95	250,00		737,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,95	185,00		545,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.252,00	1.448,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.700,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.810,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.125,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1401	**½″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	55,00	55,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1402	**¾ ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1403	**1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			230,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**287,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1404	**1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			320,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**400,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1405	**1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1406	**2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			449,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**562,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1407	**2½″ ----- 65 ----- 76,1/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1407	2½″ ----- 65 ----- 76,1/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	281,00	281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**637,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1408	**3″ ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1408	3″ ----- 80 ----- 88,9/4,05 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	368,00	368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			618,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**773,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1409	**4″ ----- 100 ----- 114,3/4,50 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1409	4″ ----- 100 ----- 114,3/4,50 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	538,00	538,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			538,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			810,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.012,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1410	**5″ ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1410	5″ ----- 125 ----- 139,7/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	734,00	734,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			734,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.285,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1411	**6″ ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1411	6″ ----- 150 ----- 165,1/5,0 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	876,00	876,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			876,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1501	**Внешний диаметр/толщина стенки 10,2/1,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1501	Внешний диаметр/толщина стенки мм 10,2/1,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	43,30	43,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,30	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1502	**Внешний диаметр/толщина стенки 13,5/1,8 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1502	Внешний диаметр/толщина стенки мм 13,5/1,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	69,00	69,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,00	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1503	**Внешний диаметр/толщина стенки 16,0/1,8 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1503	Внешний диаметр/толщина стенки мм 16,0/1,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	86,00	86,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,00	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1504	**Внешний диаметр/толщина стенки 17,2/1,8 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1504	Внешний диаметр/толщина стенки мм 17,2/1,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1505	**Внешний диаметр/толщина стенки 20,0/2,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1505	Внешний диаметр/толщина стенки мм 20,0/2,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	106,00	106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1506	**Внешний диаметр/толщина стенки 21,3/2,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1506	Внешний диаметр/толщина стенки мм 21,3/2,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	107,00	107,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1507	**Внешний диаметр/толщина стенки 25,0/2,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1507	Внешний диаметр/толщина стенки мм 25,0/2,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1508	**Внешний диаметр/толщина стенки 26,9/2,3 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1508	Внешний диаметр/толщина стенки мм 26,9/2,3 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	125,00	125,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1509	**Внешний диаметр/толщина стенки 30,0/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1509	Внешний диаметр/толщина стенки мм 30,0/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			263,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**329,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1510	**Внешний диаметр/толщина стенки 31,8/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1510	Внешний диаметр/толщина стенки мм 31,8/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	142,00	142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1511	**Внешний диаметр/толщина стенки 33,7/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1511	Внешний диаметр/толщина стенки мм 33,7/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	148,00	148,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1512	**Внешний диаметр/толщина стенки 38,0/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1512	Внешний диаметр/толщина стенки мм 38,0/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	154,00	154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1513	**Внешний диаметр/толщина стенки 42,4/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1513	Внешний диаметр/толщина стенки мм 42,4/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**381,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1514	**Внешний диаметр/толщина стенки 44,5/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1514	Внешний диаметр/толщина стенки мм 44,5/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	174,00	174,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**401,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1515	**Внешний диаметр/толщина стенки 48,3/2,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1515	Внешний диаметр/толщина стенки мм 48,3/2,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	183,00	183,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			330,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**412,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1516	**Внешний диаметр/толщина стенки 57,0/2,9 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1516	Внешний диаметр/толщина стенки мм 57,0/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	246,00	246,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			246,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**491,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1517	**Внешний диаметр/толщина стенки 60,3/2,9 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1517	Внешний диаметр/толщина стенки мм 60,3/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	260,00	260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			445,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**556,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1518	**Внешний диаметр/толщина стенки 63,5/2,9 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1518	Внешний диаметр/толщина стенки мм 63,5/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	284,00	284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**586,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1519	**Внешний диаметр/толщина стенки 70,0/2,9 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1519	Внешний диаметр/толщина стенки мм 70,0/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	315,00	315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			500,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**625,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1520	**Внешний диаметр/толщина стенки 76,1/2,9 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1520	Внешний диаметр/толщина стенки мм 76,1/2,9 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	328,00	328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			328,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			513,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**641,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1521	**Внешний диаметр/толщина стенки 82,5/3,2 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1521	Внешний диаметр/толщина стенки мм 82,5/3,2 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	383,00	383,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			383,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1522	**Внешний диаметр/толщина стенки 88,9/3,2 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1522	Внешний диаметр/толщина стенки мм 88,9/3,2 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	386,00	386,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			386,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1523	**Внешний диаметр/толщина стенки 101,6/3,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1523	Внешний диаметр/толщина стенки мм 101,6/3,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	527,00	527,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			527,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			755,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**944,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1524	**Внешний диаметр/толщина стенки 108,0/3,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1524	Внешний диаметр/толщина стенки мм 108,0/3,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	567,00	567,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			795,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**994,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1525	**Внешний диаметр/толщина стенки 114,3/3,6 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1525	Внешний диаметр/толщина стенки мм 114,3/3,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	573,00	573,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			573,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			845,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.056,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1526	**Внешний диаметр/толщина стенки 121,0/4,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1526	Внешний диаметр/толщина стенки мм 121,0/4,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	651,00	651,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			651,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			923,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.154,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1527	**Внешний диаметр/толщина стенки 127,0/4,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1527	Внешний диаметр/толщина стенки мм 127,0/4,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	706,00	706,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			706,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			978,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.222,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1528	**Внешний диаметр/толщина стенки 133,0/4,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1528	Внешний диаметр/толщина стенки мм 133,0/4,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	749,00	749,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			749,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.021,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.276,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1529	**Внешний диаметр/толщина стенки 139,7/4,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1529	Внешний диаметр/толщина стенки мм 139,7/4,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	767,00	767,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			767,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.099,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.374,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1530	**Внешний диаметр/толщина стенки 159,0/4,5 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1530	Внешний диаметр/толщина стенки мм 159,0/4,5 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	973,00	973,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			973,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.631,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1531	**Внешний диаметр/толщина стенки 165,1/4,5 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1531	Внешний диаметр/толщина стенки мм 165,1/4,5 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	979,00	979,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			979,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.333,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.666,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1532	**Внешний диаметр/толщина стенки 177,8/5,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1532	Внешний диаметр/толщина стенки мм 177,8/5,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.254,00	1.254,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.254,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.608,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.010,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1533	**Внешний диаметр/толщина стенки 219,1/6,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1533	Внешний диаметр/толщина стенки мм 219,1/6,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.916,00	1.916,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.916,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.313,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.891,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1534	**Внешний диаметр/толщина стенки 244,5/6,3 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1534	Внешний диаметр/толщина стенки мм 244,5/6,3 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.932,00	1.932,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.932,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.329,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.911,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1535	**Внешний диаметр/толщина стенки 273,0/6,3 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1535	Внешний диаметр/толщина стенки мм 273,0/6,3 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.947,00	1.947,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.947,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.344,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.930,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1536	**Внешний диаметр/толщина стенки 323,9/7,1 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1536	Внешний диаметр/толщина стенки мм 323,9/7,1 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	2.676,00	2.676,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.676,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.177,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.971,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1537	**Внешний диаметр/толщина стенки 368,0/8,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1537	Внешний диаметр/толщина стенки мм 368,0/8,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.681,00	3.681,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.681,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.182,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.227,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1538	**Внешний диаметр/толщина стенки 406,4/8,8 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1538	Внешний диаметр/толщина стенки мм 406,4/8,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.152,00	4.152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,15	250,00		287,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,15	185,00		212,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.152,00	566,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.718,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.897,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1539	**Внешний диаметр/толщина стенки 419,0/10,8 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1539	Внешний диаметр/толщина стенки мм 419,0/10,8 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.466,00	4.466,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,15	250,00		287,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,15	185,00		212,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.466,00	566,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.032,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.290,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1540	**Внешний диаметр/толщина стенки 457,2/10,0 мм / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (согласно TS EN 10216-1, из материала Fe 33) / Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.300.1540	Внешний диаметр/толщина стенки мм 457,2/10,0 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.988,00	4.988,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.988,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.636,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.045,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1601	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 21,3/2,8 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3600	1/2 дюйм. (21,3 × 2,80) марка A	м	1	50,00	50,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1602	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 26,7/2,9 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3601	3/4 дюйм. (26,7 × 2,90) марка A	м	1	70,00	70,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1603	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 33,4/3,4 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3602	1 дюйм (33,4 × 3,40) марка A	м	1	101,00	101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1604	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 42,2/3,6 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3603	1¼ дюйма (42,2 × 3,60) марка A	м	1	132,00	132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			317,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**396,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1605	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 48,3/3,7 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3604	1½ дюйма (48,3 × 3,70) марка A	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1606	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 60,3/3,9 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3605	2 дюйма (60,3 × 3,90) марка A	м	1	205,00	205,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			433,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**542,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1607	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 76,0/5,2 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3606	2½ дюйма (73,0 × 5,20) марка A	м	1	315,00	315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			543,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**679,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1608	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 88,9/5,5 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3607	3 дюйма (88,9 × 5,50) марка A	м	1	440,00	440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			440,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			690,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**863,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1609	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 114,3/6,0 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3608	4 дюйма (114,3 × 6,00) марка B	м	1	620,00	620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			620,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			892,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.115,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1610	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 141,0/6,0 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3609	5 дюймов (141,0 × 6,60) марка B	м	1	845,00	845,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			845,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.139,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.423,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1611	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 168,3/7,1 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3610	6 дюймов (168,3 × 7,10) марка B	м	1	1.090,00	1.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.090,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.422,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.777,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1612	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 219,1/8,2 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3611	8 дюймов (219,1 × 8,18) марка B	м	1	1.620,00	1.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.620,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.952,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.440,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1613	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 273./9,3 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3612	10 дюймов (273,0 × 9,27) марка B	м	1	2.315,00	2.315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.315,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.669,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.336,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1614	**Внешний диаметр/толщина стенки (мм) 323,9/9,5 / Стальные трубы (Для промышленных газопроводов природного газа)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3613	12 дюймов (323,9 × 9,50) марка B	м	1	2.865,00	2.865,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.865,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.240,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.050,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1701	**Внешний диаметр (мм) 21,3 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3650	1/2 дюйм. (21,3 × 2,80) марка A	м	1	115,00	115,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1702	**Внешний диаметр (мм) 26,9 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3651	3/4 дюйм. (26,7 × 2,90) марка A	м	1	145,00	145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			248,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**310,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1703	**Внешний диаметр (мм) 33,7 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3652	1 дюйм (33,4 × 3,40) марка A	м	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**387,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1704	**Внешний диаметр (мм) 42,4 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3653	1¼ дюйма (42,2 × 3,60) марка A	м	1	230,00	230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			230,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**519,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1705	**Внешний диаметр (мм) 48,3 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3654	1½ дюйма (48,3 × 3,70) марка A	м	1	275,00	275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			482,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**602,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1706	**Внешний диаметр (мм) 60,3 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3655	2 дюйма (60,3 × 3,90) марка A	м	1	355,00	355,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			583,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**729,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1707	**Внешний диаметр (мм) 76,1 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3656	2½ дюйма (73,0 × 5,20) марка A	м	1	520,00	520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			520,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			748,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**935,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1708	**Внешний диаметр (мм) 88,9 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3657	3 дюйма (88,9 × 5,50) марка A	м	1	625,00	625,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			625,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			875,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.094,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1709	**Внешний диаметр (мм) 114,3 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3658	4 дюйма (114,3 × 6,00) марка B	м	1	910,00	910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			910,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.182,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.477,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1710	**Внешний диаметр (мм) 139,7 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3659	5 дюймов (141,0 × 6,60) марка B	м	1	1.250,00	1.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.250,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.544,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.930,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1711	**Внешний диаметр (мм) 168,3 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3660	6 дюймов (168,3 × 7,10) марка B	м	1	1.605,00	1.605,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.605,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.937,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.421,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1712	**Внешний диаметр (мм) 219,1 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3661	8 дюймов (219,1 × 8,18) марка B	м	1	2.370,00	2.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.370,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.724,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.405,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.300.1713	**Внешний диаметр (мм) 273,0 / ТРУБЫ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.3662	10 дюймов (273,0 × 9,27) марка B	м	1	3.500,00	3.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.500,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.875,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.844,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1101	**20 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1101	20 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	14,30	14,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,30	15,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,29**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1102	**25 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1102	25 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	18,20	18,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,20	20,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1103	**32 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1103	32 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	24,90	24,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,90	31,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1104	**40 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1104	40 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	36,50	36,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,50	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1105	**50 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1105	50 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	40,00	40,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,00	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1106	**50 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1106	50 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	58,00	58,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,00	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1107	**63 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1107	63 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	62,00	62,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,045	165,00		7,43
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,00	46,58
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135,72**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1108	**63 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1108	63 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	90,00	90,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,045	165,00		7,43
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,00	46,58
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1109	**75 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1109	75 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	85,50	85,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,50	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1110	**75 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1110	75 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	129,00	129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,00	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1111	**90 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1111	90 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	57,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**72,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1112	**90 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1112	90 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	184,00	184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184,00	57,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**72,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1113	**110 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1113	110 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	147,00	147,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,00	62,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1114	**110 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1114	110 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	223,00	223,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223,00	62,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			285,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**356,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1115	**125 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1115	125 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	192,00	192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192,00	62,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**317,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1116	**125 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1116	125 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	287,00	287,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			287,00	62,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1117	**140 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1117	140 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	241,00	241,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241,00	72,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1118	**140 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1118	140 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	362,00	362,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			362,00	72,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			434,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**543,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1119	**160 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1119	160 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	312,00	312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			312,00	72,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			384,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**480,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1120	**160 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1120	160 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	475,00	475,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			475,00	72,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			547,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**684,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1121	**200 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1121	200 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	478,00	478,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			478,00	78,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1122	**200 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1122	200 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	735,00	735,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			735,00	78,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			813,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.016,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1123	**225 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1123	225 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	606,00	606,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			606,00	87,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			693,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**866,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1124	**225 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1124	225 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	924,00	924,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			924,00	87,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.011,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.263,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1125	**250 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1125	250 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	760,00	760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			760,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			863,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.079,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1126	**250 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1126	250 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.147,00	1.147,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.147,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.250,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.563,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1127	**280 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1127	280 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	943,00	943,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			943,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.308,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1128	**280 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1128	280 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.434,00	1.434,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.434,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.537,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.921,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1129	**315 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1129	315 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.187,00	1.187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.187,00	107,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.294,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**134,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.618,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1130	**315 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1130	315 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.832,00	1.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.832,00	107,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.939,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**134,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.424,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1131	**355 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1131	355 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.513,00	1.513,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.513,00	113,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.626,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.033,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1132	**355 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1132	355 ----- 10 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	2.319,00	2.319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.319,00	113,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.432,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.041,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.1133	**400 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.1133	400 ----- 6 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- (Давление (атм.)) / Пластиковые трубы для питьевой воды из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS 274 EN 1452) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	1.919,00	1.919,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,27	185,00		49,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.919,00	140,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.059,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**175,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.574,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2101	**1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2101	1/2″ -----20/3,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	18,00	18,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,00	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2102	**3/4″ ----- 25/4,2 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2102	3/4″ ----- 25/4,2 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	29,00	29,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,00	43,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2103	**1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2103	1″ ----- 32/5,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	43,30	43,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,30	47,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,37**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2104	**1¼″ ----- 40/6,7 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2104	1¼″ ----- 40/6,7 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	71,00	71,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,00	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2105	**1½″ ----- 50/8,4 Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2105	1½″ ----- 50/8,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	111,00	111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,00	56,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2106	**2″ ----- 63/10,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2106	2″ ----- 63/10,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	177,00	177,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2107	**2½″ ----- 75/12,5 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2107	2½″ ----- 75/12,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	260,00	260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,00	64,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			324,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**406,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2108	**3″ ----- 90/15,0 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2108	3″ ----- 90/15,0 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	396,00	396,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			396,00	69,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			465,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**581,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2109	**4″ ----- 110/18,4 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2109	4″ ----- 110/18,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	589,00	589,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			589,00	75,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			664,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**830,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.2110	**5″ ----- 125/20,9 (Условная единица (дюймы) ----- Внешний диаметр (Ø) / Толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 20 (Ед. изм.: м) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.2110	5″ ----- 125/20,9 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы Ру 20 (Ед. изм. м) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	889,00	889,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			889,00	81,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			970,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.212,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3101	**1/2″ ----- 20/2,8 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3101	1/2″ ----- 20/2,8 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	24,20	24,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,20	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3102	**3/4″ ----- 25/3,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3102	3/4″ ----- 25/3,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	33,80	33,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,80	43,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3103	**1″ ----- 32/4,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3103	1″ ----- 32/4,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	58,50	58,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,50	47,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3104	**1¼″ ----- 40/5,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3104	1¼″ ----- 40/5,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	90,50	90,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,50	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3105	**1½″ ----- 50/6,9 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3105	1½″ ----- 50/6,9 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	137,00	137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,00	56,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3106	**2″ ----- 63/8,6 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3106	2″ ----- 63/8,6 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	216,00	216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			276,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**345,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3107	**2½″ ----- 75/10,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3107	2½″ ----- 75/10,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	316,00	316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			316,00	64,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**476,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3108	**3″ ----- 90/12,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3108	3″ ----- 90/12,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	483,00	483,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			483,00	69,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.3109	**4″ ----- 110/15,1 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.3109	4″ ----- 110/15,1 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой, на Ру 20 / Армированные алюминиевой фольгой трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (с кислородным барьером) (Рыночная цена)	м	1	634,00	634,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			634,00	75,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			709,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**886,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4101	**1/2″ ----- 20/2,8 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4101	1/2″ ----- 20/2,8 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	22,40	22,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,40	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,37**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4102	**3/4″ ----- 25/3,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4102	3/4″ ----- 25/3,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	31,20	31,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,20	43,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4103	**1″ ----- 32/4,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4103	1″ ----- 32/4,4 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	53,00	53,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,00	47,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4104	**1¼″ ----- 40/5,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4104	1¼″ ----- 40/5,5 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4105	**1″ ----- 50/6,9 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4105	1½″ ----- 50/6,9 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	134,00	134,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,00	56,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4106	**2″ ----- 63/8,6 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4106	2″ ----- 63/8,6 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	213,00	213,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4107	**2½″ ----- 75/10,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4107	2½″ ----- 75/10,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	324,00	324,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			324,00	64,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			388,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**486,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4108	**3″ ----- 90/12,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4108	3″ ----- 90/12,3 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	487,00	487,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			487,00	69,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.4109	**4″ ----- 110/15,1 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.4109	4″ ----- 110/15,1 (Условная единица (дюймы) ----- внешний диаметр (Ø) / толщина стенки (мм)) / Полипропиленовые трубы на Ру 25 / Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) (Рыночная цена)	м	1	730,00	730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			730,00	75,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			805,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.006,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6101	**(40 - 50)----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6101	(40 - 50)----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	62,00	62,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,00	34,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6102	**(70 - 75) ----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6102	(70 - 75) ----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	79,00	79,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6103	**(100 - 110) ----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6103	(100 - 110) ----- 3,0 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	91,50	91,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,50	68,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6104	**125 ----- 3,2 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6104	125 ----- 3,2 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	68,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6105	**(150 - 160) ----- 3,2 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6105	(150 - 160) ----- 3,2 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	255,00	255,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			255,00	77,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**96,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6106	**160 ----- 3,8 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6106	160 ----- 3,8 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	288,00	288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288,00	77,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**96,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6107	**200 ----- 3,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6107	200 ----- 3,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	405,00	405,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			405,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			486,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**608,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6108	**200 ----- 4,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6108	200 ----- 4,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	449,00	449,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			449,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			530,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**663,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6109	**250 ----- 4,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6109	250 ----- 4,9 (Внешний диаметр Ø (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из жесткого ПВХ (с соединением враструб — накидным или внатяг / на уплотнительную прокладку) (TS EN 1329-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	631,00	631,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			631,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			734,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**918,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6201	**Ø50 ----- 1,8 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6201	Ø50 ----- 1,8 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	41,20	41,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,20	21,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6202	**Ø70 ----- 1,9 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6202	Ø70 ----- 1,9 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	66,00	66,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,00	33,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6203	**Ø100 ----- 2,7 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6203	Ø100 ----- 2,7 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	128,00	128,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			128,00	39,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6204	**Ø125 ----- 3,1 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6204	Ø125 ----- 3,1 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	171,00	171,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6205	**Ø150 ----- 3,9 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6205	Ø150 ----- 3,9 (внешний диаметр (мм) ----- толщина стенки (мм)) / Дренажные трубы из полипропилена (с соединением враструб — накидным) (в соответствии с TS EN 1451-1) / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	276,00	276,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			276,00	56,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6301	**Ø50 ----- 2,0 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6301	Ø50 ----- 2,0 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,00	34,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6302	**Ø70 ----- 2,4 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6302	Ø70 ----- 2,4 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6303	**Ø110 ----- 3,2 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6303	Ø110 ----- 3,2 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6304	**Ø125 ----- 3,2 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6304	Ø125 ----- 3,2 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	68,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6305	**Ø160 ----- 4,0 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6305	Ø160 ----- 4,0 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	260,00	260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,00	77,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			337,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**96,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6306	**Ø200 ----- 4,5 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6306	Ø200 ----- 4,5 (внешний диаметр (мм) ----- Мин. толщина стенки (мм)) / ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ / Пластиковые трубы (Рыночная цена)	м	1	377,00	377,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			377,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			458,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**573,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6701	**Ду 50 /Центробежнолитые стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6701	Ду 50 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	728,00	728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			728,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.022,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.277,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6702	**Ду 70 /Центробежнолитые стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6702	Ду 70 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	791,00	791,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			791,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.292,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.615,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6703	**Ду 80 /Центробежнолитые стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6703	Ду 80 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	819,00	819,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			819,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.407,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.758,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6704	**Ду 100 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6704	Ду 100 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	944,00	944,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			944,00	795,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.739,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**993,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.173,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6705	**Ду 125 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6705	Ду 125 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.273,00	1.273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.273,00	882,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.102,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6706	**Ду 150 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6706	Ду 150 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	1.673,00	1.673,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.673,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.762,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.452,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6707	**Ду 200 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6707	Ду 200 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	3.523,00	3.523,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.523,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.759,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.948,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6708	**Ду 250 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6708	Ду 250 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	4.642,00	4.642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.642,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.456,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.6709	**Ду 300 /Центробежнолитые Стальные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.6709	Ду 300 /Центробежнолитые стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	5.579,00	5.579,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.579,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.049,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.811,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7101	**Внешний диаметр Ø мм 32 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1870	Номинальный диаметр Ø 32 мм	м	1	12,50	12,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,50	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7102	**Внешний диаметр Ø мм 40 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1871	Номинальный диаметр 40 мм	м	1	19,50	19,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,035	250,00		8,75
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,035	185,00		6,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,50	17,71
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7103	**Внешний диаметр Ø мм 50 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1872	Номинальный диаметр Ø 50 мм	м	1	30,00	30,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,00	19,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7104	**Внешний диаметр Ø мм 63 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1873	Номинальный диаметр 63 мм	м	1	47,50	47,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,015	165,00		2,48
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,045	250,00		11,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,045	185,00		8,33
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,50	22,06
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7105	**Внешний диаметр Ø мм 75 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1874	Номинальный диаметр Ø 75 мм	м	1	67,00	67,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7106	**Внешний диаметр Ø мм 90 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1875	Номинальный диаметр 90 мм	м	1	95,00	95,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7107	**Внешний диаметр Ø мм 110 ----- Давление атм. 10 / Полиэтиленовые трубы класса ПЭ-100 SDR 17 серии Ру 10 / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.440.1876	Номинальный диаметр Ø 110 мм	м	1	145,00	145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,00	27,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7201	**Труба PE-RT 16 × 2,0 мм (без кислородного барьера) / Полиэтиленовая повышенной термостойкости (PE-RT)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.7201	Труба PE-RT 16 × 2,0 мм (без кислородного барьера) / Полиэтиленовая повышенной термостойкости (PE-RT) (Рыночная цена)	м	1	17,00	17,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.7202	**Труба PE-RT 16 × 2,0 мм (без кислородного барьера) / Полиэтиленовая повышенной термостойкости (PE-RT)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.7202	Труба PE-RT 16 × 2,0 мм (без кислородного барьера) / Полиэтиленовая повышенной термостойкости (PE-RT) (Рыночная цена)	м	1	20,40	20,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,40	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41,16**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8101	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 16 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8101	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 16 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	33,90	33,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,90	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8102	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 17 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8102	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 17 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	36,40	36,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,40	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,16**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8103	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 20 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8103	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 20 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	42,60	42,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,60	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8104	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 25 × 2,3 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8104	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 25 × 2,3 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	71,00	71,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,41**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8105	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 32 × 2,9 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8105	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 32 × 2,9 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	125,00	125,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8106	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 40 × 3,7 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8106	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 40 × 3,7 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	141,00	141,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**194,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8107	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 50 × 4,6 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8107	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 50 × 4,6 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	196,00	196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			196,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8108	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 63 × 5,8 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8108	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 63 × 5,8 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (6 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	280,00	280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			280,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**368,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8201	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 16 × 2,2 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8201	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 16 × 2,2 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	42,40	42,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,40	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8202	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 20 × 2,8 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8202	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 20 × 2,8 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	84,00	84,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,66**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8203	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 25 × 3,5 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8203	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 25 × 3,5 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8204	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 32 × 4,4 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8204	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 32 × 4,4 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	273,00	273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			287,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**359,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8205	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 40 × 5,5 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8205	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 40 × 5,5 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	401,00	401,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			401,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**519,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8206	**Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 50 × 6,9 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8206	Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) с кислородным барьером 50 × 6,9 мм / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (10 бар) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	590,00	590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			590,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			604,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**755,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8301	**16,2 × 2,6 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8301	16,2 × 2,6 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	44,50	44,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,50	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8302	**20 × 2,9 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8302	20 × 2,9 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	61,50	61,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,50	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8303	**25 × 3,7 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8303	25 × 3,7 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	114,00	114,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8304	**32 × 4,7 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8304	32 × 4,7 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	154,00	154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8305	**40 × 6,0 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8305	40 × 6,0 мм / Композитные полиэтиленовые металл-полимерные трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) со слоем металлической фольги (между двумя слоями пластика) / Трубы из СПЭ типа a (PE–Xa) (Рыночная цена)	м	1	238,00	238,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			238,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8401	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 16 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8401	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 16 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	22,60	22,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,60	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43,91**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8402	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 20 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8402	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 20 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	32,10	32,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,10	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8403	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 25 × 2,3 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8403	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) с кислородным барьером 25 × 2,3 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	45,60	45,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,60	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,66**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8404	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) без кислородным барьером 16 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8404	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) 16 × 2,0 мм (с кислородным барьером) / Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	19,60	19,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,60	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8405	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) без кислородным барьером 20 × 2,0 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8405	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) 20 × 2,0 мм (с кислородным барьером) / Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	25,00	25,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,00	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,91**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8406	**Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) без кислородным барьером 25 × 2,3 мм / Трубы из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8406	Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) 25 × 2,3 мм (с кислородным барьером) / Труба из СПЭ типа b (PE–Xb) / Трубы из сшитого полиэтилена (СПЭ, PEX) (Рыночная цена)	м	1	35,70	35,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,025	250,00		6,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,025	185,00		4,63
		ч	0,01	165,00		1,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,70	12,53
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.305.8500	**Поставка на место работ и монтаж спирально-витой защитной оболочки для труб из СПЭ PE–Xa, PE–Xb и PE–RT с диаметром Ø16–17.**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.305.8500	Поставка на место работ и монтаж спирально-витой защитной оболочки для труб из СПЭ PE–Xa, PE–Xb и PE–RT с диаметром Ø16–17. (Рыночная цена)	м	1	6,75	6,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,015	250,00		3,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6,75	3,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1101	**1/2″ 75 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1101	1/2″ 75 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	311,00	311,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			311,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			414,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**518,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1102	**3/4″ 90 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1102	3/4″ 90 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	339,00	339,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			339,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			464,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**580,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1103	**1″ 90/ Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1103	1″ 90/ Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	385,00	385,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			385,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			540,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**675,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1104	**1¼″ 110 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1104	1¼″ 110 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	477,00	477,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			477,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			684,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**855,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1105	**1½″ 110 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1105	1½″ 110 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	493,00	493,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			493,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			721,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**902,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1106	**2″ 125 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1106	2″ 125 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	611,00	611,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			611,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			861,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.076,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1107	**2½″ 140 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1107	2½″ 140 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	726,00	726,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			726,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			984,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.230,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1108	**3″ 160 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1108	3″ 160 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	888,00	888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			888,00	288,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.176,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**360,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.470,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1109	**4″ 200 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1109	4″ 200 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.223,00	1.223,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.223,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.533,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.916,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1110	**5″ 225 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1110	5″ 225 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.461,00	1.461,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.461,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.793,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.241,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1111	**6″ 250 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1111	6″ 250 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.829,00	1.829,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.829,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.183,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.728,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1112	**8″ 315 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1112	8″ 315 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.809,00	2.809,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.809,00	362,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.171,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**452,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.964,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1113	**10″ 400 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1113	10″ 400 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	4.000,00	4.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.000,00	384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.384,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**480,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.480,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1114	**12″ 450 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1114	12″ 450 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	5.008,00	5.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.008,00	414,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.422,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**517,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.777,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1201	**1/2″ 75 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1201	1/2″ 75 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	317,00	317,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			317,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			420,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**525,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1202	**3/4″ 90 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1202	3/4″ 90 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	373,00	373,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			373,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			498,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**622,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1203	**1″ 90 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1203	1″ 90 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	449,00	449,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			449,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			604,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**755,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1204	**1¼″ 110 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1204	1¼″ 110 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	585,00	585,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			585,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			792,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**990,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1205	**1½″ 110 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1205	1½″ 110 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	633,00	633,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			633,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			861,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.077,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1206	**2″ 125 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1206	2″ 125 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	827,00	827,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			827,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.077,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.346,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1207	**2½″ 140 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1207	2½″ 140 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.007,00	1.007,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.007,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.265,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.582,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1208	**3″ 160 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1208	3″ 160 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.261,00	1.261,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.261,00	288,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.549,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**360,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.937,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1209	**4″ 200 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1209	4″ 200 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.763,00	1.763,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.763,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.073,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.591,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1210	**5″ 225 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1210	5″ 225 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.282,00	2.282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.282,00	332,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.614,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**415,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.267,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1211	**6″ 250 / Стальные трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1211	6″ 250 / Стальные трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.706,00	2.706,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.706,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.060,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.825,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1301						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1301	Диаметр: Ø20, Диаметр корпуса: 75, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией	м	1	212,00	212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**394,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1302	**Диаметр: Ø25, Диаметр корпуса: 90, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1302	Диаметр: Ø25, Диаметр корпуса: 90, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	233,00	233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233,00	116,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1303						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1303	Диаметр: Ø32, Диаметр корпуса: 90, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	269,00	269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269,00	141,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			410,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**513,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1304						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1304	Диаметр: Ø40, Диаметр корпуса: 110, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	398,00	398,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			398,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			590,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**738,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1305						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1305	Диаметр: Ø50, Диаметр корпуса: 110, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	478,00	478,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			478,00	205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			683,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**853,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1306						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1306	Диаметр: Ø63, Диаметр корпуса: 125, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	675,00	675,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			675,00	231,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			906,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**289,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.133,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1307						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1307	Диаметр: Ø75, Диаметр корпуса: 140, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	922,00	922,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			922,00	252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.174,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.468,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1308						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1308	Диаметр: Ø90, Диаметр корпуса: 160, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.307,00	1.307,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.307,00	291,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.598,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**364,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.998,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1309						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1309	Диаметр: Ø110, Диаметр корпуса: 200, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.759,00	1.759,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.759,00	304,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.063,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.579,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1310						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1310	Диаметр: Ø125, Диаметр корпуса: 225, Трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.299,00	2.299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.299,00	325,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.624,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**406,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.280,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1401						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1401	Диаметр: Ø20, Диаметр корпуса: 75, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	219,00	219,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**403,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1402						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1402	Диаметр: Ø25, Диаметр корпуса: 90, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	233,00	233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233,00	116,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1403						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1403	Диаметр: Ø32, Диаметр корпуса: 90, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	268,00	268,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268,00	141,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			409,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**512,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1404						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1404	Диаметр: Ø40, Диаметр корпуса: 110, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	367,00	367,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			559,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**699,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1405						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1405	Диаметр: Ø50, Диаметр корпуса: 110, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	488,00	488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			488,00	214,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			702,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**267,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**877,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1406						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1406	Диаметр: Ø63, Диаметр корпуса: 125, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	703,00	703,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			703,00	231,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			934,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**289,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.168,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1407						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1407	Диаметр: Ø75, Диаметр корпуса: 140, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	961,00	961,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			961,00	256,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.217,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**320,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.522,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1408						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1408	Диаметр: Ø90, Диаметр корпуса: 160, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.199,00	1.199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.199,00	295,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.494,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**368,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.867,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1409						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1409	Диаметр: Ø110, Диаметр корпуса: 200, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.696,00	1.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.696,00	307,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.003,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**384,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.504,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1410						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1410	Диаметр: Ø125, Диаметр корпуса: 225, Армированные стекловолокном трубы из полипропилена (статистического сополимера PPR-C) с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.173,00	2.173,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.173,00	325,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.498,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**406,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.122,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1901	**Номинальный диаметр несущей трубы 25 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 50 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1901	Номинальный диаметр несущей трубы 25 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 50 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	603,00	603,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			603,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			684,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**855,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1902	**Номинальный диаметр несущей трубы 32 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 63 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1902	Номинальный диаметр несущей трубы 32 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 63 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	870,00	870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			870,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			973,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.216,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1903	**Номинальный диаметр несущей трубы 40 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 75 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1903	Номинальный диаметр несущей трубы 40 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 75 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	971,00	971,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			971,00	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.104,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.380,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1904	**Номинальный диаметр несущей трубы 50 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 90 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1904	Номинальный диаметр несущей трубы 50 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 90 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.287,00	1.287,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.287,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.442,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.802,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1905	**Номинальный диаметр несущей трубы 63 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 125 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1905	Номинальный диаметр несущей трубы 63 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 125 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.526,00	1.526,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.526,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.711,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.139,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1906	**Номинальный диаметр несущей трубы 75 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 125 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1906	Номинальный диаметр несущей трубы 75 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 125 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	1.787,00	1.787,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.787,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.994,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.492,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1907	**Номинальный диаметр несущей трубы 90 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 160 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1907	Номинальный диаметр несущей трубы 90 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 160 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.514,00	2.514,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.514,00	237,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.751,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**296,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.438,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1908	**Номинальный диаметр несущей трубы 110 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 190 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1908	Номинальный диаметр несущей трубы 110 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 190 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	2.759,00	2.759,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.759,00	288,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.047,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**360,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.809,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.307.1909	**Номинальный диаметр несущей трубы 125 мм внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 200 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой термоизоляцией / Трубы с готовой термоизоляцией**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.307.1909	Номинальный диаметр несущей трубы 125 мм Мин. внешний диаметр наружной трубы (оболочки) 200 мм / Гибкие пластиковые трубы с готовой теплоизоляцией / Трубы с готовой теплоизоляцией (Рыночная цена)	м	1	3.633,00	3.633,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.633,00	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.943,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.929,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1101	**Внешний диаметр Ø5 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1101	Внешний диаметр: Ø5 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	30,70	30,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,70	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1102	**Внешний диаметр Ø6 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1102	Внешний диаметр: Ø6 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	39,70	39,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,70	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1103	**Внешний диаметр Ø8 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1103	Внешний диаметр: Ø8 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	58,00	58,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1104	**Внешний диаметр Ø10 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1104	Внешний диаметр: Ø10 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	76,50	76,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,50	73,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1105	**Внешний диаметр Ø12 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1105	Внешний диаметр: Ø12 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	77,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1106	**Внешний диаметр Ø14 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1106	Внешний диаметр: Ø14 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	112,00	112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,00	82,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1107	**Внешний диаметр Ø16 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1107	Внешний диаметр: Ø16 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	130,00	130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1108	**Внешний диаметр Ø20 мм / медные трубы с толщиной стенки 0,8 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1108	Внешний диаметр: Ø20 мм / 0,8 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	167,00	167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**327,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1201	**Внешний диаметр Ø4 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1201	Внешний диаметр: Ø4 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	22,70	22,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,70	43,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1202	**Внешний диаметр Ø5 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1202	Внешний диаметр: Ø5 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	33,80	33,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,80	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1203	**Внешний диаметр Ø6 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1203	Внешний диаметр: Ø6 мм /1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	45,20	45,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,20	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1204	**Внешний диаметр Ø8 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1204	Внешний диаметр: Ø8 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,00	69,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1205	**Внешний диаметр Ø10 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1205	Внешний диаметр: Ø10 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	90,50	90,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,50	73,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1206	**Внешний диаметр Ø12 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1206	Внешний диаметр: Ø12 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	114,00	114,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,00	77,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1207	**Внешний диаметр Ø14 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1207	Внешний диаметр: Ø14 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	136,00	136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,00	82,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1208	**Внешний диаметр Ø16 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1208	Внешний диаметр: Ø16 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	159,00	159,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**312,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1209	**Внешний диаметр Ø18 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1209	Внешний диаметр: Ø18 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	181,00	181,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			276,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**345,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1210	**Внешний диаметр Ø20 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1210	Внешний диаметр: Ø20 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	203,00	203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1211	**Внешний диаметр Ø22 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1211	Внешний диаметр: Ø22 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	227,00	227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,00	103,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			330,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**413,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1212	**Внешний диаметр Ø25 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1212	Внешний диаметр: Ø25 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	260,00	260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,00	108,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**460,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1213	**Внешний диаметр Ø28 мм / медные трубы с толщиной стенки 1 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1213	Внешний диаметр: Ø28 мм / 1 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	294,00	294,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294,00	112,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			406,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**508,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1301	**Внешний диаметр Ø5 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1301	Внешний диаметр: Ø5 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	33,80	33,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,80	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1302	**Внешний диаметр Ø6 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1302	Внешний диаметр: Ø6 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	51,00	51,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,00	60,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1303	**Внешний диаметр Ø8 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1303	Внешний диаметр: Ø8 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	84,50	84,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,50	69,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1304	**Внешний диаметр Ø10 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1304	Внешний диаметр: Ø10 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	119,00	119,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,00	73,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1305	**Внешний диаметр Ø12 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1305	Внешний диаметр: Ø12 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	153,00	153,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153,00	77,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			230,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**288,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1306	**Внешний диаметр Ø16 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1306	Внешний диаметр: Ø16 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	220,00	220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**388,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1307	**Внешний диаметр Ø20 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1307	Внешний диаметр: Ø20 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	288,00	288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**479,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1308	**Внешний диаметр Ø22 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1308	Внешний диаметр: Ø22 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	322,00	322,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			421,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**527,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1309	**Внешний диаметр Ø25 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1309	Внешний диаметр: Ø25 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	372,00	372,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			372,00	103,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			475,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**594,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1310	**Внешний диаметр Ø28 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1310	Внешний диаметр: Ø28 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	423,00	423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,00	108,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			531,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**664,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1311	**Внешний диаметр Ø32 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1311	Внешний диаметр: Ø32 мм /1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	491,00	491,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			491,00	112,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			603,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**754,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1312	**Внешний диаметр Ø35 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1312	Внешний диаметр: Ø35 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	541,00	541,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			541,00	117,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			658,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**822,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1313	**Внешний диаметр Ø36 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1313	Внешний диаметр: Ø36 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	558,00	558,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			558,00	121,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			679,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**849,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1314	**Внешний диаметр Ø40 мм / медные трубы с толщиной стенки 1,5 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1314	Внешний диаметр: Ø40 мм / 1,5 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	626,00	626,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,27	185,00		49,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			626,00	125,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			751,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**157,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**939,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1401	**Внешний диаметр Ø20 мм / медные трубы с толщиной стенки 2 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1401	Внешний диаметр: Ø20 мм / 2 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	362,00	362,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			362,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			461,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**577,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1402	**Внешний диаметр Ø25 мм / медные трубы с толщиной стенки 2 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1402	Внешний диаметр: Ø25 мм / 2 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	474,00	474,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			474,00	108,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**727,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1403	**Внешний диаметр Ø32 мм / медные трубы с толщиной стенки 2 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1403	Внешний диаметр: Ø32 мм / 2 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	632,00	632,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			632,00	117,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			749,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**936,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.310.1404	**Внешний диаметр Ø40 мм / медные трубы с толщиной стенки 2 мм / медные трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.310.1404	Внешний диаметр: Ø40 мм / 2 мм Толщина стенки, медные трубы / Медные трубы (Рыночная цена)	м	1	812,00	812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,28	185,00		51,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,00	130,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			942,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**162,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.177,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1101	**Для раковины; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1101	Для раковины; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив (Рыночная цена)	Кол-во	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1102	**Горизонтальный; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1102	Горизонтальный; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив (Рыночная цена)	Кол-во	1	100,00	100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1103	**Горизонтальный; Ø75 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1103	Горизонтальный; Ø75 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив (Рыночная цена)	Кол-во	1	162,00	162,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,00	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1104	**Горизонтальный; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1104	Вертикальный; Ø50 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив (Рыночная цена)	Кол-во	1	137,00	137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1105	**Горизонтальный; Ø75 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1105	Вертикальный; Ø70—75 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН / Обратный клапан на слив (Рыночная цена)	Кол-во	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1201	**С заслонкой; Ø100 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1201	С заслонкой; Ø100 мм	Кол-во	1	376,00	376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			376,00	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			436,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**545,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1202	**С заслонкой; Ø125 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1202	С заслонкой; Ø125 мм	Кол-во	1	388,00	388,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			388,00	81,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1203	**С заслонкой; Ø160 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1203	С заслонкой; Ø160 мм	Кол-во	1	403,00	403,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			403,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			506,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**633,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.1204	**С заслонкой; Ø200 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.1204	С заслонкой; Ø200 мм	Кол-во	1	589,00	589,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			589,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			692,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**865,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа						ЕИ
25.312.1205	**С откидной запираемой крышкой; Ø100 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**						**Кол-во**
Поз. №	Описание		ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов						
20.312.1205	С откидной запираемой крышкой;	Ø100 мм	Кол-во	1	374,00	374,00	
	Компоненты монтажа						
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий		ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник		ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника		ч	0,1	185,00		18,50
			Итого без прибыли (тур. лиры)			374,00	60,00
			Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			434,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы			**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
			Цена за единицу (тур. лиры)			**542,50**	

Поз. №	Наименование анализа						ЕИ
25.312.1206	**С откидной запираемой крышкой; Ø125 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**						**Кол-во**
Поз. №	Описание		ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов						
20.312.1206	С откидной запираемой крышкой;	Ø125 мм	Кол-во	1	388,00	388,00	
	Компоненты монтажа						
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий		ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник		ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника		ч	0,15	185,00		27,75
			Итого без прибыли (тур. лиры)			388,00	81,75
			Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы			**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,19**	
			Цена за единицу (тур. лиры)			**587,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа						ЕИ
25.312.1207	**С откидной запираемой крышкой; Ø160 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**						**Кол-во**
Поз. №	Описание		ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов						
20.312.1207	С откидной запираемой крышкой;	Ø160 мм	Кол-во	1	404,00	404,00	
	Компоненты монтажа						
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий		ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник		ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника		ч	0,2	185,00		37,00
			Итого без прибыли (тур. лиры)			404,00	103,50
			Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			507,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы			**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
			Цена за единицу (тур. лиры)			**634,38**	

Поз. №	Наименование анализа						ЕИ
25.312.1208	**С откидной запираемой крышкой; Ø200 мм / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОТСТОЙНИКА / Обратный клапан на слив**						**Кол-во**
Поз. №	Описание		ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов						
20.312.1208	С откидной запираемой крышкой;	Ø200 мм	Кол-во	1	922,00	922,00	
	Компоненты монтажа						
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий		ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник		ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника		ч	0,2	185,00		37,00
			Итого без прибыли (тур. лиры)			922,00	103,50
			Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.025,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы			**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
			Цена за единицу (тур. лиры)			**1.281,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.2101	**Ø70 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.2101	Ø70 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек (Рыночная цена)	Кол-во	1	99,00	99,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,00	68,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.2102	**Ø100 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.2102	Ø100 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек (Рыночная цена)	Кол-во	1	124,00	124,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.2103	**Ø125 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.2103	Ø125 мм / Вентиляционная труба и козырек из ПВХ / Вентиляционная труба и козырек (Рыночная цена)	Кол-во	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.2201	**Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором до Ø50 мм (включая Ø50 мм) / Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором / Вентиляционная труба и козырек**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.2201	Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором до Ø50 мм (включая Ø50 мм) / Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором / Вентиляционная труба и козырек (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.854,00	1.854,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.854,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.028,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.535,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.312.2202	**Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором до Ø100 мм (включая Ø100 мм) / Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором / Вентиляционная труба и козырек**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.312.2202	Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором до Ø100 мм (включая Ø100 мм) / Устройство фановой трубы для сточных вод с автоматически закрывающимся дефлектором / Вентиляционная труба и козырек (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.635,00	2.635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.635,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.809,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.511,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.315.1101	Шаровой кран из полипропилена (PPRC) ½" - 20 (Рыночная цена)	Кол-во	1	67,50	67,50	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,50	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1102	**Компоненты материалов** Шаровой кран из полипропилена (PPRC) ¾" - 25 (Рыночная цена)	Кол-во	1	84,00	84,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1103	**Компоненты материалов** Шаровой кран из полипропилена (PPRC) 1" - 32 (Рыночная цена)	Кол-во	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,35	250,00		87,50
		ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**342,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1104	**Компоненты материалов** Шаровой кран из полипропилена (PPRC) 1 ¼" - 40 (Рыночная цена)	Кол-во	1	230,00	230,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			230,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1105	**Компоненты материалов** Шаровой кран из полипропилена (PPRC) 1 ½" - 20 (Рыночная цена)	Кол-во	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,4	250,00		100,00
		ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			444,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**555,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1201	**Компоненты материалов** Фильтры-отстойники из полипропилена (PPRC) ½" - 20 (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,00	45,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1202	**Компоненты материалов** Фильтры-отстойники из полипропилена (PPRC) ¾" - 25 (Рыночная цена)	Кол-во	1	75,00	75,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,3	250,00		75,00
		ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.315.1203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.315.1203	**Компоненты материалов** Фильтры-отстойники из полипропилена (PPRC) 1" - 32 (Рыночная цена)	Кол-во	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,35	250,00		87,50
		ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1101	**Ø15 мм (½) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.320.1101	**Компоненты материалов** Ø15 мм (1/2) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	189,00	189,00	
	Итого материалов по разделу				189,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
	Итого затрат на монтаж по разделу					108,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			297,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**372,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1102	**Ø20 мм (¾) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1102	Ø20 мм (3/4) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	267,00	267,00	
	Итого материалов по разделу				267,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					130,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			267,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			397,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**496,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1103	**Ø25 мм (1) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1103	Ø25 мм (1) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	346,00	346,00	
	Итого материалов по разделу				346,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					156,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			346,00	156,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			502,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**195,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**628,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1104	**Ø32 мм (¼) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1104	Ø32 мм (1/4) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	577,00	577,00	
	Итого материалов по разделу				577,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					178,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			577,00	178,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			755,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**223,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**944,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1105	**Ø40 мм (1½) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1105	Ø40 мм (1½) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	750,00	750,00	
	Итого материалов по разделу				750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					200,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			750,00	200,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			950,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.187,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1106	**Ø50 мм (2) / Клиновые и регулирующие задвижки (краны, клапаны); с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером согласно TS EN 12,288, без воздушника. / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1106	Ø50 мм (2) / Клиновые и регулирующие задвижки; с латунным резьбовым присоединением, изготовленные с плунжером в соответствии с (TS EN 12288), без воздушника / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.244,00	1.244,00	
	Итого материалов по разделу				1.244,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					203,55
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.244,00	203,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.447,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**254,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.809,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1201	**Ø40 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1201	Ø40 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.156,00	3.156,00	
	Итого материалов по разделу				3.156,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					297,45
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.156,00	297,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.453,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**371,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.316,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1202	**Ø50 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1202	Ø50 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.264,00	3.264,00	
	Итого материалов по разделу				3.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					362,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.264,00	362,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.626,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**453,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.533,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1203	**Ø65 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1203	Ø65 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.081,00	4.081,00	
	Итого материалов по разделу				4.081,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					384,45
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.081,00	384,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.465,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**480,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.581,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1204	**Ø80 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1204	Ø80 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.595,00	4.595,00	
	Итого материалов по разделу				4.595,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					518,20
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.595,00	518,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.113,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**647,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.391,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1205	**Ø100 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1205	Ø100 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.891,00	5.891,00	
	Итого материалов по разделу				5.891,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					580,20
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.891,00	580,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.471,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**725,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.089,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1206	**Ø125 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1206	Ø125 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.449,00	7.449,00	
	Итого материалов по разделу				7.449,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					623,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.449,00	623,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.072,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**779,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.090,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1207	**Ø150 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1207	Ø150 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.611,00	9.611,00	
	Итого материалов по разделу				9.611,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					710,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.611,00	710,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.321,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**888,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.902,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1208	**Ø200 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1208	Ø200 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.770,00	14.770,00	
	Итого материалов по разделу				14.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.770,00	931,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.701,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.164,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.626,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1209	**Ø250 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1209	Ø250 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.210,00	25.210,00	
	Итого материалов по разделу				25.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.210,00	1.021,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.231,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.277,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.789,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1210	**Ø300 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1210	Ø300 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.760,00	33.760,00	
	Итого материалов по разделу				33.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.065,30
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.760,00	1.065,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.825,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.331,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.531,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1211	**Ø350 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1211	Ø350 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.470,00	47.470,00	
	Итого материалов по разделу				47.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.101,60
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.470,00	1.101,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.571,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.377,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.714,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1212	**Ø400 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1212	Ø400 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.170,00	68.170,00	
	Итого материалов по разделу				68.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.334,55
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,29	165,00		47,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.170,00	1.334,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.504,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.880,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1213	**Ø500 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1213	Ø500 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.000,00	155.000,00	
	Итого материалов по разделу				155.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.513,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00		52,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.000,00	1.513,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.513,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.891,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.641,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1214	**Ø600 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6–10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1214	Ø600 мм / Клиновая задвижка чугунная, с фланцевым присоединением, Ру 6-10 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	172.800,00	172.800,00	
	Итого материалов по разделу				172.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.605,45
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			172.800,00	1.605,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.405,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.006,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1301	**Ø40 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1301	Ø40 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.284,00	3.284,00	
	Итого материалов по разделу				3.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,58	185,00		107,30
	Итого затрат на монтаж по разделу					303,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.284,00	303,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.587,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**378,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.483,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1302	**Ø50 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1302	Ø50 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.408,00	3.408,00	
	Итого материалов по разделу				3.408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					362,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.408,00	362,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.770,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**453,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.713,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1303	**Ø65 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1303	Ø65 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.238,00	4.238,00	
	Итого материалов по разделу				4.238,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					384,45
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.238,00	384,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.622,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**480,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.778,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1304	**Ø80 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1304	Ø80 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.051,00	5.051,00	
	Итого материалов по разделу				5.051,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					518,20
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.051,00	518,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.569,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**647,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.961,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1305	**Ø100 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1305	Ø100 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.995,00	5.995,00	
	Итого материалов по разделу				5.995,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					580,20
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.995,00	580,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.575,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**725,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.219,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1306	**Ø125 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1306	Ø125 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.456,00	7.456,00	
	Итого материалов по разделу				7.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					623,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.456,00	623,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.079,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**779,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.099,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1307	**Ø150 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1307	Ø150 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.666,00	9.666,00	
	Итого материалов по разделу				9.666,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					710,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.666,00	710,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.376,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**888,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.970,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1308	**Ø200 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1308	Ø200 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.930,00	14.930,00	
	Итого материалов по разделу				14.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					931,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.930,00	931,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.861,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.164,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.826,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1309	**Ø250 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1309	Ø250 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.420,00	26.420,00	
	Итого материалов по разделу				26.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.021,80
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.420,00	1.021,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.441,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.277,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.302,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1310	**Ø300 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1310	Ø300 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.530,00	35.530,00	
	Итого материалов по разделу				35.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.065,30
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.530,00	1.065,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.595,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.331,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.744,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1311	**Ø350 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1311	Ø350 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.190,00	49.190,00	
	Итого материалов по разделу				49.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.126,60
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.190,00	1.126,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.316,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.408,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.895,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1312	**Ø400 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1312	Ø400 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.430,00	71.430,00	
	Итого материалов по разделу				71.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.334,55
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,29	165,00		47,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.430,00	1.334,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.764,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.668,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.955,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1313	**Ø500 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1313	Ø500 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	177.000,00	177.000,00	
	Итого материалов по разделу				177.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.513,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00		52,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177.000,00	1.513,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178.513,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.891,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223.141,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1314	**Ø600 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1314	Ø600 мм / Клиновая задвижка, чугунная, с фланцевым присоединением, в соответствии с TS EN 1171, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 207-400, Ру 16 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	225.200,00	225.200,00	
	Итого материалов по разделу				225.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,07	360,00		25,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					1.605,45
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225.200,00	1.605,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226.805,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283.506,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1401	**Ø15 мм (1/2) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1401	Ø15 мм (1/2) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	280,00	280,00	
	Итого материалов по разделу				280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
	Итого затрат на монтаж по разделу					135,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			280,00	135,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**518,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1402	**Ø20 мм (3/4) Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1402	Ø20 мм (3/4) Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	338,00	338,00	
	Итого материалов по разделу				338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					156,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			338,00	156,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**195,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1403	**Ø25 мм (1) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1403	Ø25 мм (1) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	544,00	544,00	
	Итого материалов по разделу				544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					156,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			544,00	156,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**195,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**875,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1404	**Ø32 мм (1¼) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1404	Ø32 мм (1¼) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	972,00	972,00	
	Итого материалов по разделу				972,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					178,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			972,00	178,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.150,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**223,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.438,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1405	**Ø40 мм (1½) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1405	Ø40 мм (1½) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.259,00	1.259,00	
	Итого материалов по разделу				1.259,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					200,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.259,00	200,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.459,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.824,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.1406	**Ø50 мм (2) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, соответствующая стандарту TS-15/5 / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.1406	Ø50 мм (2) / Шаровая задвижка (кран) с дренажом (с прямым отводом); латунная, с резьбовым присоединением, штампованная, в соответствии с TS-15/5, с дренажом / Задвижки (краны, клапаны) для холодной или горячей воды (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.867,00	1.867,00	
	Итого материалов по разделу				1.867,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					200,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.867,00	200,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.067,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.584,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2101	**Ø15 мм (1/2″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2101	Ø15 мм (1/2″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,00	171,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2102	**Ø20 мм (¾″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2102	Ø20 мм (3/4″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	198,00	198,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			328,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**410,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2103	**Ø25 мм (1″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2103	Ø25 мм (1″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	341,00	341,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			341,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**589,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2104	**Ø32 мм (1¼″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2104	Ø32 мм (1¼″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	582,00	582,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			582,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			734,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**917,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2105	**Ø40 мм (1½″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2105	Ø40 мм (1½″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	775,00	775,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			775,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			949,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.186,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2106	**Ø50 мм (2″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2106	Ø50 мм (2″) / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.228,00	1.228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.228,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.402,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.752,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2201	**Ø40 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2201	Ø40 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.808,00	1.808,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.808,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.080,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.600,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2202	**Ø50 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2202	Ø50 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.258,00	2.258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.258,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.595,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.244,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2203	**Ø65 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2203	Ø65 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.131,00	3.131,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.131,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.490,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.362,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2204	**Ø80 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2204	Ø80 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.444,00	4.444,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.444,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.955,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.194,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2205	**Ø100 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2205	Ø100 мм / На давление Ру 16, в корпусе из высокопрочного чугуна, с шаром из нержавеющей стали, тефлоновым уплотнением, полнопроходные, со стяжным присоединением / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.270,00	6.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.270,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.825,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.531,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2301	**Ø40 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2301	Ø40 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.524,00	2.524,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.524,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.796,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.495,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2302	**Ø50 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2302	Ø50 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.239,00	3.239,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.239,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.576,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.470,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2303	**Ø65 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2303	Ø65 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.867,00	3.867,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.867,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.226,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.282,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2304	**Ø80 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2304	Ø80 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.870,00	5.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.870,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.381,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.976,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2305	**Ø100 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2305	Ø100 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.977,00	7.977,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.977,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.532,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.665,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2306	**Ø125 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2306	Ø125 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из двух частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.100,00	13.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.100,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.698,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.123,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2401	**Ø15 (½″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2401	Ø15 мм (1/2″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.454,00	1.454,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.454,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.579,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.974,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2402	**Ø20 (¾″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2402	Ø20 мм (3/4″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.469,00	1.469,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.469,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.616,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.020,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2403	**Ø25 (1″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2403	Ø25 мм (1″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.697,00	1.697,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.697,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.844,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.305,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2404	**Ø32 (1¼″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2404	Ø32 мм (1¼″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.095,00	2.095,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.095,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.263,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.829,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2405	**Ø40 (1½″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2405	Ø40 мм (1 ½″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.733,00	2.733,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.733,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.923,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.654,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2406	**Ø50 (2″) мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2406	Ø50 (2″) мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.474,00	3.474,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.474,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.664,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.580,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2501	**Ø15 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2501	Ø15 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.482,00	1.482,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.482,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.629,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.036,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2502	**Ø20 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2502	Ø20 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.746,00	1.746,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.746,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.931,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.414,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2503	**Ø25 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2503	Ø25 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.815,00	1.815,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.815,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.022,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.527,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2504	**Ø32 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2504	Ø32 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.298,00	2.298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.298,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.526,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.158,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2505	**Ø40 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2505	Ø40 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.742,00	2.742,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.742,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.023,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.779,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2506	**Ø50 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2506	Ø50 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.472,00	3.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.472,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.809,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.761,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2507	**Ø65 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2507	Ø65 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.121,00	5.121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.121,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.480,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.850,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2508	**Ø80 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2508	Ø80 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.427,00	6.427,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.427,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.920,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.650,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2509	**Ø100 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2509	Ø100 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.710,00	10.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.710,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.081,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2510	**Ø125 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2510	Ø125 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.150,00	17.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.150,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.748,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.185,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2511	**Ø150 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2511	Ø150 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.290,00	28.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.290,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.975,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.219,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2512	**Ø200 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2512	Ø200 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.670,00	51.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.670,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.581,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.726,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2513	**Ø250 мм, на давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2513	Ø250 мм На давление Ру 10–16, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.360,00	61.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.360,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.358,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.947,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2601	**Ø15 (1/2″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2601	Ø15 мм (½″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.393,00	2.393,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.393,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.518,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.147,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2602	**Ø20 (3/4″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2602	Ø20 мм (3/4″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.948,00	2.948,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.948,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2603	**Ø25 (1″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2603	Ø25 мм (1″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.837,00	4.837,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.837,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.984,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.230,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2604	**Ø32 (1¼″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2604	Ø32 мм (¼″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.190,00	6.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.190,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.358,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.948,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2605	**Ø40 (1½″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2605	Ø40 мм (1/2″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.136,00	7.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.136,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.326,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.158,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2606	**Ø50 (2″) мм, на давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с фланцевым присоединением; Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2606	Ø50 мм (2″) мм На давление Ру 25–40, в чугунном корпусе, с шаром из нержавеющей стали, полнопроходные, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, из трех частей, с резьбовым присоединением; Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.250,00	10.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.250,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.440,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.050,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2701	**Ø15 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2701	Ø15 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.428,00	2.428,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.428,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.613,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.266,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2702	**Ø20 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2702	Ø20 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.947,00	2.947,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.947,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.154,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.942,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2703	**Ø25 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2703	Ø25 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.093,00	3.093,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.093,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.321,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.152,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2704	**Ø32 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2704	Ø32 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.489,00	3.489,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.489,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.761,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.701,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2705	**Ø40 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2705	Ø40 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.449,00	4.449,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.449,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.803,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.003,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2706	**Ø50 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2706	Ø50 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.497,00	5.497,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.497,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.872,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.340,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2707	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2707	Ø65 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.960,00	7.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.960,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.504,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.630,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2708	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2708	Ø80 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.504,00	9.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.504,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.092,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.615,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2709	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2709	Ø100 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.120,00	16.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.120,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.768,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.960,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2710	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2710	Ø125 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.520,00	21.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.520,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.818,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2711	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2711	Ø150 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.780,00	26.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.780,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.765,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.706,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.2712	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.2712	Ø200 мм С фланцевым присоединением / На давление Ру 25–40, с фланцевым присоединением, остальные технические характеристики аналогичны характеристикам поз. 210-750. / Шаровые краны (TS 3148) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.210,00	50.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.210,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.299,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.123,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3101	**Ø15 мм (½″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3101	Ø15 мм (1/2″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	225,00	225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			350,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**437,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3102	**Ø20 мм (¾″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3102	Ø20 мм (3/4″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	285,00	285,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			285,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			432,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**540,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3103	**Ø25 мм (1″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3103	Ø25 мм (1″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	444,00	444,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			444,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			591,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**738,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3104	**Ø32 мм (1¼″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3104	Ø32 мм (1¼″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	835,00	835,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			835,00	168,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.003,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**210,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.254,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3105	**Ø40 мм (1/2″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3105	Ø40 мм (1½″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.174,00	1.174,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.174,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.364,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.705,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3106	**Ø50 мм (2″), с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3106	Ø50 мм (2″) с резьбовым присоединением / Латунные, с прессованной тефлоновой (ПТФЭ) прокладкой, полнопроходные, с резьбовым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.788,00	1.788,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.788,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.978,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.473,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3201	**Ø15 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3201	Ø15 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.752,00	1.752,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.752,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.899,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.373,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3202	**Ø20 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3202	Ø20 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.939,00	1.939,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.939,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.124,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.655,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3203	**Ø25 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3203	Ø25 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.645,00	2.645,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.645,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.852,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.565,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3204	**Ø32 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3204	Ø32 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.299,00	3.299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.299,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.527,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.409,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3205	**Ø40 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3205	Ø40 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.032,00	4.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.032,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.313,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.391,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3206	**Ø50 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3206	Ø50 мм / В корпусе из высокопрочного чугуна или стального литья, с шаром из нержавеющей стали, с уплотнительными кольцами из нержавеющей стали или тефлона, полнопроходные, из трех частей, с фланцевым присоединением / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.267,00	5.267,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.267,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.604,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.005,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3301	**Ø65 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3301	Ø65 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для прир одного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.573,00	6.573,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.573,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.932,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.665,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3302	**Ø80 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3302	Ø80 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.316,00	8.316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.316,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.809,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3303	**Ø100 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3303	Ø100 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.970,00	13.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.970,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.525,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.156,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3304	**Ø125 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3304	Ø125 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.600,00	21.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.600,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.198,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.748,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3305	**Ø150 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3305	Ø150 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.530,00	31.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.530,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.215,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.269,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3306	**Ø200 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3306	Ø200 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.720,00	50.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.720,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.631,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.539,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.3307	**Ø250 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.3307	Ø250 мм / Шаровые краны для природного газа (TS 9809) / Шаровые краны для природного газа (TS EN 331) (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.260,00	81.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.260,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.258,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.822,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4101	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø50 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4101	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø50 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.665,00	1.665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.665,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.002,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.503,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4102	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø65 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4102	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø65 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.881,00	1.881,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.881,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.240,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.800,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4103	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø80 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4103	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø80 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.129,00	2.129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.129,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.622,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.277,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4104	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø100 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4104	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø100 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.726,00	2.726,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.726,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.281,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.101,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4105	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø125 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4105	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø125 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.561,00	3.561,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.561,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.159,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.199,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4106	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø150 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4106	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø150 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.258,00	4.258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.258,00	642,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**802,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4107	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø200 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4107	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø200 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.185,00	7.185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.185,00	836,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.021,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.045,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.026,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4108	**Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø250 мм: (на Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4108	Дисковая задвижка с рычажным управлением Ø250 мм: (Ру 10–16) (с сертификатом качества TSE). (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.200,00	11.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.200,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.111,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.139,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4109	**Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø300 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4109	Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø300 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.000,00	14.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.000,00	1.073,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.073,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.341,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.841,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4110	**Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø350 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4110	Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø350 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.360,00	32.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.360,00	1.215,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.575,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.519,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.969,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4111	**Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø400 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4111	Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø400 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.000,00	48.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.000,00	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.346,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.682,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.4112	**Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø500 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.4112	Дисковые задвижки с рычажным управлением Ø500 мм: (Ру 10–16) (TS EN 593 + A1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.630,00	88.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.630,00	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.193,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.742,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5101	**Ø15 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5101	Ø15 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.805,00	1.805,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.805,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.990,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.487,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5102	**Ø20 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5102	Ø20 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.882,00	1.882,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.882,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.089,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.611,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5103	**Ø25 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5103	Ø25 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.132,00	2.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.132,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.360,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.950,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5104	**Ø32 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5104	Ø32 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.903,00	2.903,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.903,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.153,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.941,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5105	**Ø40 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5105	Ø40 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.724,00	3.724,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.724,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.005,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.006,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5106	**Ø50 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5106	Ø50 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.654,00	4.654,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.654,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.991,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.239,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5107	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5107	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.414,00	6.414,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.414,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.773,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.466,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5108	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5108	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.633,00	7.633,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.633,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.126,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.157,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5109	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5109	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.227,00	9.227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.227,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.782,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.227,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5110	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5110	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.520,00	17.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.520,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.118,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.648,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5111	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5111	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.540,00	25.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.540,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.225,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.781,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5112	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5112	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.980,00	39.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.980,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.891,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.114,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5113	**Ø250 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5113	Ø250 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; в литом чугунном корпусе, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.180,00	71.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.180,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.178,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.222,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5201	**Ø15 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5201	Ø15 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.517,00	1.517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.517,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.702,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.127,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5202	**Ø20 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5202	Ø20 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.931,00	1.931,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.931,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.138,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.672,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5203	**Ø25 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5203	Ø25 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.236,00	2.236,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.236,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.464,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.080,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5204	**Ø32 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5204	Ø32 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.091,00	3.091,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.091,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.341,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.176,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5205	**Ø40 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5205	Ø40 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.921,00	3.921,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.921,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.202,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.253,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5206	**Ø50 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5206	Ø50 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.645,00	5.645,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.645,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.982,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.478,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5207	**Ø65 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5207	Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.340,00	10.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.340,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.699,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.374,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5208	**Ø80 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5208	Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.670,00	14.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.670,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.163,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.953,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5209	**Ø100 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5209	Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 16; поршневого типа, в литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением; (с сертификатом качества TSE). / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.630,00	18.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.630,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.185,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.981,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5301	**Ø15 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5301	Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.252,00	2.252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.252,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.459,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.073,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5302	**Ø20 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5302	Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.922,00	2.922,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.922,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.150,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.938,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5303	**Ø25 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5303	Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.609,00	3.609,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.609,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.859,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.824,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5304	**Ø32 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5304	Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.630,00	4.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.630,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.911,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.139,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5305	**Ø40 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5305	Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.459,00	6.459,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.459,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.796,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.495,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5306	**Ø50 мм, с резьбовым, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5306	Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; поршневого типа, в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, с резьбовым или фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.283,00	9.283,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.283,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.642,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.052,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5401	**Ø15 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5401	Ø15 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.532,00	2.532,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.532,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.739,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.423,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5402	**Ø20 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5402	Ø20 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.868,00	2.868,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.868,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.096,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.870,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5403	**Ø25 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5403	Ø25 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.500,00	3.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.500,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.750,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.688,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5404	**Ø32 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5404	Ø32 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.326,00	4.326,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.326,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.607,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.759,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5405	**Ø40 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5405	Ø40 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.850,00	4.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.850,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.187,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.484,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5406	**Ø50 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5406	Ø50 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.150,00	6.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.150,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.509,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.136,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5407	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5407	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.569,00	9.569,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.569,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.113,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.641,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5408	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5408	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.200,00	12.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.200,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.788,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.985,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5409	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5409	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25—40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.960,00	18.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.960,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.608,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.510,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5410	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5410	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.520,00	25.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.520,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.818,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5411	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна GGG 40, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением; /**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5411	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.340,00	33.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.340,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.325,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.906,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5412	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из чугуна, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5412	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 40; с поршнем, корпусом из нержавеющей стали, тефлоновым кольцом, фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.060,00	71.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.060,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.149,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.186,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5413	**Ø250 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из чугуна, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.320.5413	**Компоненты материалов** Ø250 мм с фланцевым присоединением	Кол-во	1	133.900,00	133.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133.900,00	1.132,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135.032,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.415,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168.790,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5414	**Ø300 мм, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из чугуна, запорные, со штоком, клапаном и седлом из нержавеющей стали, с фланцевым присоединением / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.320.5414	**Компоненты материалов** Ø300 мм с фланцевым присоединением	Кол-во	1	174.100,00	174.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174.100,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.276,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219.095,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5501	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5501	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.204,00	7.204,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.204,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.579,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.474,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5502	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5502	Ø800 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на N 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.123,00	9.123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.123,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.667,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.084,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5503	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5503	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.390,00	13.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.390,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.978,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.472,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5504	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5504	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.190,00	21.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.190,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.838,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.297,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5505	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5505	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.830,00	29.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.830,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.206,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5506	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5506	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.300,00	47.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.300,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.285,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.356,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5601	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5601	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.060,00	11.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.060,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.604,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.505,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5602	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5602	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.500,00	14.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.500,00	588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.088,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**735,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.860,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5603	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5603	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.740,00	20.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.740,00	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.388,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.735,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5604	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5604	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.690,00	32.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.690,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.781,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5605	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5605	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.970,00	45.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.970,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.955,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.694,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.5606	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 25–40; в литом корпусе из стали GSC-25 или высокопрочного чугуна GGG 40, прочие характеристики те же, что для поз. 209-700. / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.5606	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Поршневые клапаны с самобалансировкой, для перегретой воды и пара на Ру 16 / Задвижки (клапаны) для перегретой воды и пара (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.590,00	73.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.590,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.679,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.348,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6101	**Ø15 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6101	Ø15 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.743,00	3.743,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.743,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.890,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.862,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6102	**Ø20 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6102	Ø20 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.053,00	4.053,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.053,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.238,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.297,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6103	**Ø25 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6103	Ø25 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.410,00	4.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.410,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.617,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.771,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6104	**Ø32 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6104	Ø32 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.675,00	5.675,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.675,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.903,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.379,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6105	**Ø40 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6105	Ø40 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.460,00	6.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.460,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.741,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.426,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6106	**Ø50 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6106	Ø50 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.720,00	7.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.720,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.057,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.071,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6107	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6107	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.680,00	11.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.680,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.039,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.049,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6108	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6108	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.110,00	14.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.110,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.603,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.253,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6109	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6109	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.770,00	18.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.770,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.325,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.156,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6110	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6110	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.220,00	27.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.220,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.818,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.773,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6111	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6111	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.310,00	37.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.310,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.995,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.494,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6112	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6112	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.640,00	52.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.640,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.551,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.939,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6113	**Ø250 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6113	Ø250 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	102.000,00	102.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102.000,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.998,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.747,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6201	**Ø15 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6201	Ø15 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.748,00	4.748,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.748,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.933,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.166,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6202	**Ø20 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6202	Ø20 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.642,00	5.642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.642,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.849,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.311,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6203	**Ø25 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6203	Ø25 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.070,00	7.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.070,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.298,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.123,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6204	**Ø32 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6204	Ø32 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.693,00	8.693,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.693,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.974,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.218,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6205	**Ø40 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6205	Ø40 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.030,00	11.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.030,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.367,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.209,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6206	**Ø50 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6206	Ø50 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.360,00	13.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.360,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.719,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.149,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6207	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6207	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.090,00	20.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.090,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.583,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.728,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6208	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6208	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.170,00	24.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.170,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.725,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.906,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6209	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6209	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.690,00	34.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.690,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.288,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.110,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6210	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6210	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.850,00	44.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.850,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.535,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.919,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6211	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6211	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.140,00	63.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.140,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.051,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.064,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.6212	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Запорный клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.6212	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Шаровой клапан с металлическим сильфоном (на Ру 25–40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.200,00	98.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.200,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.198,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.997,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7101	**Ø15 мм (½″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7101	Ø15 мм (½″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.471,00	1.471,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.471,00	212,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.683,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.104,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7102	**Ø20 мм (¾″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7102	Ø20 мм (¾″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.598,00	1.598,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.598,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.870,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.337,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7103	**Ø25 мм (1″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7103	Ø25 мм (1″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.974,00	1.974,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.974,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.333,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.916,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7104	**Ø32 мм (1¼″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7104	Ø32 мм (1¼″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.680,00	2.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.680,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.148,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.935,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7105	**Ø40 мм (1½″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7105	Ø40 мм (1½″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.258,00	3.258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,25	185,00		231,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.258,00	576,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.834,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**720,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.793,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7106	**Ø50 мм (2″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7106	Ø50 мм (2″) Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.343,00	4.343,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.343,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.028,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.285,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7201	**Ø65 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7201	Ø65 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.192,00	6.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.192,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.177,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.971,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7202	**Ø80 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7202	Ø80 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.192,00	7.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.192,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.281,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.351,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7203	**Ø100 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7203	Ø100 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.490,00	10.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.490,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.726,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.657,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7204	**Ø125 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7204	Ø125 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.620,00	15.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.620,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.943,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.178,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7205	**Ø150 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7205	Ø150 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.600,00	20.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.600,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.587,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7206	**Ø200 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7206	Ø200 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.420,00	49.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.420,00	1.720,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.140,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.150,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.925,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7207	**Ø250 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7207	Ø250 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.730,00	70.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,7	250,00		925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,7	185,00		684,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.730,00	1.824,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.554,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.280,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.692,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7208	**Ø300 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7208	Ø300 мм Клапан статической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с фланцевым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.270,00	93.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.270,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.241,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.051,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7301	**Ø15 мм (½″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7301	Ø15 мм (1/2″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.220,00	2.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.220,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.367,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.958,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7302	**Ø20 мм (¾″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7302	Ø20 мм (3/4″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.399,00	2.399,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.399,00	272,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.671,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.339,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7303	**Ø25 мм (1″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7303	Ø25 мм (1″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.233,00	4.233,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.233,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.608,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.760,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7304	**Ø32 мм (1¼″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7304	Ø32 мм (1¼″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.591,00	4.591,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.591,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.092,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.365,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7305	**Ø40 мм (1½″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7305	Ø40 мм (1½″) Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ, с резьбовым присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.480,00	7.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,25	185,00		231,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.480,00	626,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.106,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.132,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7401	**Ø50 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7401	Ø50 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.338,00	9.338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.338,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.073,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.591,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7402	**Ø65 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7402	Ø65 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.300,00	21.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.300,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.285,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.856,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7403	**Ø80 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7403	Ø80 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.600,00	22.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.600,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.689,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.611,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7404	**Ø100 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7404	Ø100 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.420,00	35.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.420,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.656,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.820,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7405	**Ø125 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7405	Ø125 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.570,00	58.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.570,00	1.323,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.893,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.653,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.866,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7406	**Ø150 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7406	Ø150 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.530,00	74.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.530,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.000,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7407	**Ø200 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7407	Ø200 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.000,00	116.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.000,00	1.720,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.720,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.150,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147.150,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7408	**Ø250 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7408	Ø250 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	185.200,00	185.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,7	250,00		925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,7	185,00		684,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185.200,00	1.824,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.024,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.280,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233.780,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.7409	**Ø300 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.7409	Ø300 мм / Клапан динамической балансировки; для систем (установок) отопления, охлаждения и ОВКВ; со стяжным присоединением / Клапаны балансировки. (Рыночная цена)	Кол-во	1	214.900,00	214.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214.900,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216.871,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271.088,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8101	**Ø15мм, с резьбовым присоединением (½″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8101	Ø15 мм С резьбовым присоединением (1/2″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	588,00	588,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			588,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			735,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**918,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8102	**Ø20мм, с резьбовым присоединением (¾″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8102	Ø20 мм С резьбовым присоединением (3/4″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	639,00	639,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			639,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			824,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.030,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8103	**Ø25 мм, с резьбовым присоединением (1″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8103	Ø25 мм С резьбовым присоединением (1″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.443,00	1.443,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.443,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.062,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8104	**Ø32 мм, с резьбовым присоединением (1¼″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8104	Ø32 мм С резьбовым присоединением (1¼″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.875,00	1.875,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.875,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.103,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.629,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8105	**Ø40 мм, с резьбовым присоединением (1½″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8105	Ø40 мм С резьбовым присоединением (1½″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.405,00	2.405,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.405,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.686,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.358,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8106	**Ø50 мм, с резьбовым присоединением (2″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8106	Ø50 мм С резьбовым присоединением (2″) / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.921,00	2.921,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.921,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.258,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.073,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8107	**Ø65 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8107	Ø65 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.190,00	10.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.190,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.549,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.186,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8108	**Ø80 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8108	Ø80 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.280,00	13.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.280,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.773,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.216,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8109	**Ø100 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8109	Ø100 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.000,00	14.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.000,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.555,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.193,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8110	**Ø125 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8110	Ø125 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.370,00	16.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.370,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.968,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.210,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8111	**Ø150 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8111	Ø150 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Редукционный клапан для воды / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.850,00	27.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.850,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.535,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.669,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8201	**Ø15 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8201	Ø15 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.517,00	4.517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.517,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.664,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.830,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8202	**Ø20 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8202	Ø20 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.865,00	4.865,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.865,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.050,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.312,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8203	**Ø25 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8203	Ø25 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.211,00	5.211,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.211,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.418,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.772,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8204	**Ø32 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8204	Ø32 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.646,00	6.646,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.646,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.874,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.593,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8205	**Ø40 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8205	Ø40 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.471,00	7.471,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.471,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.752,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.690,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8206	**Ø50 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8206	Ø50 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.336,00	9.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.336,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.673,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.091,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8207	**Ø65 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8207	Ø65 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.640,00	24.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.640,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.999,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.249,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8208	**Ø80 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8208	Ø80 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.890,00	24.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.890,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.383,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.728,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.8209	**Ø100 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16, с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.8209	Ø100 мм / Редукционный клапан, для пара, Ру 16 с фланцевым присоединением / Редукционные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.640,00	31.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.640,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.195,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.243,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9101	**Ø15 мм (½″) / ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (TS EN 1111)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9101	Ø15 мм (1/2″) / ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (TS EN 1111) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.994,00	1.994,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.994,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.168,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.710,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9102	**Ø20 мм (¾″) / ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (TS EN 1111)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9102	Ø20 мм (3/4″) / ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (TS EN 1111) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.156,00	2.156,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.156,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.373,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.966,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9201	**Ø50 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, на Ру 16, с фланцевым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9201	Ø50 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, Ру 16, с фланцевым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.883,00	8.883,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.883,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.220,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.525,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9202	**Ø65 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, на Ру 16, с фланцевым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9202	Ø65 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, Ру 16, с фланцевым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.390,00	10.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.390,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.749,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.436,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9203	**Ø80 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, на Ру 16, с фланцевым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9203	Ø80 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, Ру 16, с фланцевым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.590,00	13.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.590,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.083,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.603,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.320.9204	**Ø100 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, на Ру 16, с фланцевым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.320.9204	Ø100 мм / Поплавковый клапан регулировки уровня, Ру 16, с фланцевым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.460,00	14.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.460,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.015,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.768,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1101	**Ø15 мм (½″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1101	Ø15 мм (1/2″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			263,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**329,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1102	**Ø20 мм (¾″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1102	Ø20 мм (3/4″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	193,00	193,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1103	**Ø25 мм (1″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1103	Ø25 мм (1″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	300,00	300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			300,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			430,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**538,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1104	**Ø32 мм (1¼″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1104	Ø32 мм (1 ¼″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	622,00	622,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			622,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			774,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**967,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1105	**Ø40 мм (1½″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1105	Ø40 мм (1 ½″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	689,00	689,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			689,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			863,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.078,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1106	**Ø50 мм (2″) / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1106	Ø50 мм (2″) / Фильтр-отстойник, на Ру 16 для пара, изготовленные пресс-литьем, с резьбовым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.090,00	1.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.090,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.264,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.580,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1201	**Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1201	Ø15 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	750,00	750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			750,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			897,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.121,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1202	**Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1202	Ø20 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	910,00	910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			910,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.095,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.369,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1203	**Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1203	Ø25 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.113,00	1.113,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.113,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.650,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1204	**Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1204	Ø32 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.579,00	1.579,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.579,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.807,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.259,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1205	**Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1205	Ø40 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.033,00	2.033,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.033,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.314,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.893,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1206	**Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1206	Ø50 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.591,00	2.591,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.591,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.928,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.660,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1207	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1207	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.330,00	3.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.330,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.689,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.611,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1208	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1208	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.054,00	4.054,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.054,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.547,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.683,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1209	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1209	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.573,00	5.573,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.573,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.128,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.660,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1210	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1210	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.483,00	7.483,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.483,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.081,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.101,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1211	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1211	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.710,00	10.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.710,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.395,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.244,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1212	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 16 для пара и перегретой воды, в чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 — усиленном, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1212	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.880,00	18.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.880,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.791,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.739,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1213	**Ø300 мм / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением; Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1213	Ø300 мм / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.750,00	28.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.750,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.748,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.185,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1214	**Ø300 мм / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением; Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1214	Ø300 мм / Фильтр-отстойник, Ру 16, для пара и перегретой воды; в литом чугунном корпусе, при диаметрах более Ø65 усиленный, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.950,00	53.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.950,00	1.137,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.087,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.421,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.858,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1301	**Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1301	Ø15 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.197,00	2.197,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.197,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.382,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.977,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1302	**Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1302	Ø20 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.632,00	2.632,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.632,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.839,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.548,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1303	**Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1303	Ø25 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.203,00	3.203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.203,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.431,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.289,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1304	**Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1304	Ø32 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.745,00	3.745,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.745,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.026,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.033,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1305	**Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1305	Ø40 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.223,00	4.223,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.223,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.560,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.700,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1306	**Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1306	Ø50 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.638,00	6.638,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.638,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.997,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.746,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1307	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1307	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.560,00	11.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.560,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.053,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.066,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1308	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1308	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.040,00	16.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.040,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.595,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.743,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1309	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1309	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.970,00	20.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.970,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.568,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.960,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1310	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1310	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.330,00	32.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.330,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.015,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.269,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1311	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1311	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.440,00	41.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.440,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.351,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.939,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1312	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1312	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 в корпусе (при диаметрах более Ø65 — усиленном) и с фильтроэлементом из нержавеющей стали, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.170,00	65.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.170,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.168,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.710,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1401	**Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1401	Ø15 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.305,00	1.305,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.305,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.490,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.862,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1402	**Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1402	Ø20 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.780,00	1.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.780,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.987,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.483,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1403	**Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1403	Ø25 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.256,00	2.256,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.256,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.484,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.105,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1404	**Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1404	Ø32 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.989,00	2.989,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.989,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.270,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.088,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1405	**Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1405	Ø40 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.061,00	4.061,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.061,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.398,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.498,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1406	**Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1406	Ø50 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.635,00	5.635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.635,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.994,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.492,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1407	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1407	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.180,00	8.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.180,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.673,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.841,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1408	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1408	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.750,00	11.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.750,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.381,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1409	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1409	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.800,00	16.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.800,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.398,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.748,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1410	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1410	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.110,00	25.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.110,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.795,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.244,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.1411	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.1411	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Фильтр-отстойник на Ру 25–40 для пара и перегретой воды, в усиленном литом корпусе из стали или высокопрочного чугуна, с фильтроэлементом из нержавеющей стали, усиленный, с резьбовым или фланцевым присоединением / Фильтры-отстойники (TS 11494) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.010,00	35.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.010,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.921,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.901,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2101	**Ø15 мм (½) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2101	Ø15 мм (1/2) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			263,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**329,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2102	**Ø20 мм (¾) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2102	Ø20 мм (3/4) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	209,00	209,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			339,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**424,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2103	**Ø25 мм (1) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2103	Ø25 мм (1) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	298,00	298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**535,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2104	**Ø32 мм (1¼) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2104	Ø32 мм (1¼) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	473,00	473,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			473,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			625,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**781,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2105	**Ø40 мм (1½) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2105	Ø40 мм (1½) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	663,00	663,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			663,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			837,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.046,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2106	**Ø50 мм (2) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2106	Ø50 мм (2) / Из латунного пресс-литья, с резьбовым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	907,00	907,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			907,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.081,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.351,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2201	**Ø15 мм (1½″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2201	Ø15 мм (1½″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.320,00	1.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.320,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.467,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.833,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2202	**Ø20 мм (¾″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2202	Ø20 мм (3/4″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.653,00	1.653,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.653,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.838,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.297,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2203	**Ø25 мм (1″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2203	Ø25 мм (1″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.029,00	2.029,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.029,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.236,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.795,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2204	**Ø32 мм (1¼″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2204	Ø32 мм (1¼″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.628,00	2.628,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.628,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.856,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.570,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2205	**Ø40 мм (1½″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2205	Ø40 мм (1½″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.132,00	3.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.132,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.413,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.266,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2206	**Ø50 мм (2″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2206	Ø50 мм (2″) С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом чугунном корпусе, С резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.385,00	4.385,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.385,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.722,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.903,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2301	**Ø65 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2301	Ø65 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.949,00	5.949,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.949,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.308,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.885,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2302	**Ø80 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2302	Ø80 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.293,00	8.293,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.293,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.786,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.982,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2303	**Ø100 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2303	Ø100 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.160,00	10.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.160,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.715,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.393,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2304	**Ø125 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2304	Ø125 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.870,00	14.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.870,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.468,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.335,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.2305	**Ø150 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.2305	Ø150 мм / В литом чугунном корпусе, с фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для горячей и холодной воды) (TS EN 1074-3) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.000,00	19.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.000,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.685,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.606,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3101	**Ø15 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3101	Ø15 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.193,00	2.193,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.193,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.340,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.925,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3102	**Ø20 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3102	Ø20 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.298,00	2.298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.298,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.483,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.104,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3103	**Ø25 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3103	Ø25 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.640,00	2.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.640,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.847,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.558,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3104	**Ø32 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3104	Ø32 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.712,00	2.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.712,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.940,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.675,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3105	**Ø40 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3105	Ø40 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.338,00	3.338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.338,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.619,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.524,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3106	**Ø50 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3106	Ø50 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.324,00	4.324,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.324,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.661,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.826,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3107	**Ø65 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3107	Ø65 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.144,00	6.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.144,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.503,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.129,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3108	**Ø80 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3108	Ø80 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.064,00	8.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.064,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.557,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.696,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3109	**Ø100 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3109	Ø100 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.480,00	10.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.480,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.035,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.793,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3110	**Ø125 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3110	Ø125 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.230,00	17.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.230,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.828,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.285,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3111	**Ø150 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3111	Ø150 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.360,00	25.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.360,00	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.053,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.567,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3112	**Ø200 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3112	Ø200 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.920,00	39.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.920,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.831,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.039,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3113	**Ø250 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3113	Ø250 мм / В литом чугунном корпусе, с привинченным к корпусу и заменяемым затвором, с резьбовым или фланцевым присоединением; Ру 16 / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.330,00	58.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.330,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.328,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.160,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3201	**Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3201	Ø15 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.012,00	1.012,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.012,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.159,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.448,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3202	**Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3202	Ø20 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.175,00	1.175,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.175,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.360,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.700,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3203	**Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3203	Ø25 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.554,00	1.554,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.554,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.201,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3204	**Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3204	Ø32 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.191,00	2.191,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.191,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.419,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.024,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3205	**Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3205	Ø40 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.967,00	2.967,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.967,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.248,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.060,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3206	**Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3206	Ø50 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.132,00	4.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.132,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.469,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.586,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3207	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3207	Ø65 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.862,00	5.862,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.862,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.221,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.776,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3208	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3208	Ø80 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.157,00	8.157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.157,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.812,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3209	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3209	Ø100 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.630,00	10.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.630,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.185,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.981,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3210	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3210	Ø125 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.440,00	15.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.440,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.038,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.048,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3211	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3211	Ø150 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.390,00	22.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.390,00	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.083,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.854,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3212	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3212	Ø200 мм С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.750,00	31.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.750,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.661,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.826,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3213	**Ø250 мм, с фланцевым присоединением / Обратный клапан в литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением, на Ру 16 / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3213	250 Ø мм. С фланцевым присоединением / Обратный клапан на Ру 16; В литом чугунном корпусе, с прижимной пружиной и золотником, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.330,00	55.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.330,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.328,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.410,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3301	**Ø15 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3301	Ø15 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	792,00	792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			792,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.173,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3302	**Ø20 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3302	Ø20 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	900,00	900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			900,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.085,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.356,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3303	**Ø25 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3303	Ø25 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.073,00	1.073,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.073,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.600,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3304	**Ø32 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3304	Ø32 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.432,00	1.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.432,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.660,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.075,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3305	**Ø40 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3305	Ø40 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.724,00	1.724,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.724,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.005,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.506,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3306	**Ø50 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3306	Ø50 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.284,00	2.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.284,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.621,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.276,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3307	**Ø65 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3307	Ø65 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.229,00	3.229,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.229,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.588,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.485,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3308	**Ø80 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3308	Ø80 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.438,00	4.438,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.438,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.931,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.163,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3309	**Ø100 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3309	Ø100 мм / Обратный клапан на Ру 16 в латунном корпусе, с внутренними деталями полностью из нержавеющей стали (дисковый межфланцевого типа) / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.280,00	5.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.280,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.835,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3401	**Ø15 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3401	Ø15 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.508,00	1.508,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.508,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.693,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.116,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3402	**Ø20 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3402	Ø20 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.084,00	2.084,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.084,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.291,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.863,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3403	**Ø25 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3403	Ø25 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.689,00	2.689,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.689,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.917,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.647,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3404	**Ø32 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3404	Ø32 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.990,00	3.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.990,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.271,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.339,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3405	**Ø40 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3405	Ø40 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.278,00	5.278,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.278,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.615,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.019,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3406	**Ø50 мм, с резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3406	Ø50 мм С резьбовым или фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.223,00	7.223,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.223,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.582,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.477,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3407	**Ø65 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3407	Ø65 мм С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.938,00	9.938,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.938,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.431,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.038,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3408	**Ø80 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3408	Ø80 мм С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.690,00	12.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.690,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.245,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.556,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3409	**Ø100 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3409	Ø100 мм С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.780,00	15.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.780,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.378,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.473,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3410	**Ø125 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3410	Ø125 мм С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.430,00	31.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.430,00	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.123,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.154,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3411	**Ø150 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3411	Ø150 мм С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.040,00	45.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.040,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.951,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.439,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3412	**Ø200 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3412	200 Ø мм. С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	84.160,00	84.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84.160,00	998,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.158,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.247,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.447,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.325.3413	**Ø250 мм, с фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / Обратные клапаны (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.325.3413	250 Ø мм. С фланцевым присоединением / В литом стальном корпусе, на Ру 25–40, с прижимной пружиной и золотником, с тефлоновым седлом, с резьбовым или фланцевым присоединением / ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ (для пара и перегретой воды) (TS EN 12334) (Рыночная цена)	Кол-во	1	127.300,00	127.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127.300,00	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.341,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160.427,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1101	**Ø15 мм (½) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1101	Ø15 мм (1/2) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	465,00	465,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			465,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			573,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**717,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1102	**Ø20 мм (¾) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1102	Ø20 мм (3/4) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	654,00	654,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			654,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			784,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**980,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1103	**Ø25 мм (1) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1103	Ø25 мм (1) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.355,00	1.355,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.355,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.485,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.856,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1104	**Ø32 мм (1¼) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1104	Ø32 мм (1¼) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.918,00	1.918,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.918,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.070,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.587,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1105	**Ø40 мм (1½) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1105	Ø40 мм (1½) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.557,00	2.557,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.557,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.731,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.413,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1106	**Ø50 мм (2) / Предохранительные клапаны; с латунным корпусом, пружинные, с резьбовым присоединением, на Ру 16; / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1106	Ø50 мм (2) / Предохранительный клапан; с латунным корпусом, пружинный, с резьбовым присоединением, Ру 16 / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.640,00	3.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.640,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.814,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.767,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1201	**Предохранительный клапан Ø32 мм; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1201	Ø32 мм Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.992,00	9.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.992,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.329,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.911,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1202	**Ø40 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1202	Ø40 мм предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.760,00	12.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.760,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.119,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.399,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1203	**Ø50 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1203	Ø50 мм предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.360,00	15.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.360,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.871,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.839,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1204	**Ø65 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1204	Ø65 мм предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.720,00	24.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.720,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.275,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.593,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1205	**Ø80 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1205	Ø80 мм предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.200,00	32.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.200,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.798,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.998,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1206	**Ø100 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1206	Ø100 мм предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с медленным троганием (пропорциональным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.970,00	38.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.970,00	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.663,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.579,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1301	**Ø32 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым троганием (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1301	Ø32 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым троганием (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.750,00	13.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.750,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.087,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.609,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1302	**Ø40 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым троганием (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1302	Ø40 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым троганием (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.740,00	18.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.740,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.099,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.874,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1303	**Ø50 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1303	Ø50 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.120,00	23.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.120,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.631,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.539,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1304	**Ø65 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1304	Ø65 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.960,00	35.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.960,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.515,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.643,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1305	**Ø80 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1305	Ø80 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.140,00	45.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.140,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.738,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.173,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.327.1306	**Ø100 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, на Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.327.1306	Ø100 мм / Предохранительный клапан; чугунный, грузовой или пружинный, с быстрым трогании (полным усилием), с фланцевым присоединением, Ру 16; (с сертификатом TSE). / Предохранительные (защитные) устройства (TS EN ISO 4126-1, 4, 6, 7) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.470,00	52.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.470,00	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.163,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.454,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1101	**Ø40 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1101	Ø40 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.685,00	4.685,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.685,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.979,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.223,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1102	**Ø50 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1102	Ø50 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.309,00	5.309,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.309,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.733,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.166,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1103	**Ø65 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1103	Ø65 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.204,00	6.204,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.204,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.672,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.340,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1104	**Ø80 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1104	Ø80 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.474,00	7.474,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.474,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.985,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.981,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1105	**Ø100 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1105	Ø100 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.692,00	9.692,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.692,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.290,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.863,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1106	**Ø125 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1106	Ø125 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.290,00	11.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.290,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.035,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.044,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1107	**Ø150 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1107	Ø150 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.880,00	14.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.880,00	832,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.712,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.040,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.640,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1108	**Ø200 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1108	Ø200 мм / Трубчатая деформируемая часть: обеспечивает удлинение 100 мм. Литые чугунные с фланцами на Ру 10 / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.960,00	21.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.960,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.879,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.599,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1201	**Ø40 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1201	Ø40 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.700,00	3.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.700,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.994,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.992,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1202	**Ø50 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1202	Ø50 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.158,00	4.158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.158,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.582,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.728,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1203	**Ø65 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1203	Ø65 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.939,00	4.939,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.939,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.407,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.758,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1204	**Ø80 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1204	Ø80 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.715,00	5.715,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.715,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.226,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.783,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1205	**Ø100 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1205	Ø100 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.475,00	7.475,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.475,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.073,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.091,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1206	**Ø125 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1206	Ø125 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.273,00	9.273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.273,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.018,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.523,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1207	**Ø150 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1207	Ø150 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.970,00	11.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.970,00	832,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.802,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.040,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.003,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1208	**Ø175 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1208	Ø175 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.590,00	12.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.590,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.466,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.832,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1209	**Ø200 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1209	Ø200 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.190,00	18.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.190,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.109,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.886,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1210	**Ø250 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1210	Ø250 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.400,00	28.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.400,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.363,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.703,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1211	**Ø300 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1211	Ø300 мм / Сильфонные компенсаторы с угловым, поперечным и осевым смещением (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.200,00	41.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.200,00	1.006,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.206,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.258,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.758,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1401	**Ø15 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1401	Ø15 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.677,00	1.677,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.677,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.824,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.280,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1402	**Ø20 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1402	Ø20 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.023,00	2.023,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.023,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.208,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.760,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1403	**Ø25 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1403	Ø25 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.175,00	2.175,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.175,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.977,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1404	**Ø32 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1404	Ø32 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.658,00	2.658,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.658,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.908,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.635,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1405	**Ø40 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1405	Ø40 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.428,00	3.428,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.428,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.722,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.652,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.1406	**Ø50 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.1406	Ø50 мм / Осевой сильфонный компенсатор / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.902,00	3.902,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.902,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.343,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.428,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2101	**Ø25 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2101	Ø25 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.362,00	3.362,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.362,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.656,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.570,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2102	**Ø32 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2102	Ø32 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.690,00	3.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.690,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.114,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.143,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2103	**Ø40 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2103	Ø40 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.006,00	4.006,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.006,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.430,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.538,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2104	**Ø50 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2104	Ø50 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.678,00	4.678,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.678,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.102,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.378,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2105	**Ø65 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2105	Ø65 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.628,00	5.628,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.628,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.096,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.620,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2106	**Ø80 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2106	Ø80 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.393,00	6.393,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.393,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.904,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.630,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2107	**Ø100 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2107	Ø100 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.063,00	8.063,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.063,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.661,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.826,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2108	**Ø125 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2108	Ø125 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.370,00	11.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.370,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.115,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.144,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2109	**Ø150 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2109	Ø150 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.920,00	14.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.920,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.796,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.745,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2110	**Ø200 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2110	Ø200 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.030,00	21.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.030,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.436,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2111	**Ø250 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2111	Ø250 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.260,00	32.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.260,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.223,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.528,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2112	**Ø300 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2112	Ø300 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 30 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.320,00	37.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.320,00	1.006,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.326,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.258,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.908,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2201	**Ø25 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2201	Ø25 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.858,00	3.858,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.858,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.152,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.190,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2202	**Ø32 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2202	Ø32 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.529,00	4.529,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.529,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.953,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.191,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2203	**Ø40 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2203	Ø40 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.008,00	5.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.008,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.432,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.790,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2204	**Ø50 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2204	Ø50 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.752,00	5.752,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.752,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.176,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.720,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2205	**Ø65 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2205	Ø65 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.269,00	6.269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.269,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.737,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.421,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2206	**Ø80 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2206	Ø80 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.811,00	7.811,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.811,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.322,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.403,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2207	**Ø100 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2207	Ø100 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.528,00	9.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.528,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.126,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.658,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2208	**Ø125 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2208	Ø125 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.160,00	13.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.160,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.905,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.381,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2209	**Ø150 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2209	Ø150 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.080,00	17.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.080,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.956,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.445,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2210	**Ø200 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2210	Ø200 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.240,00	24.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.240,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.159,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.449,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2211	**Ø250 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2211	Ø250 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.950,00	37.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.950,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.913,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.641,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2212	**Ø300 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2212	Ø300 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 60 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.610,00	50.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.610,00	1.006,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.616,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.258,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.520,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2301	**Ø25 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2301	Ø25 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.223,00	4.223,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.223,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.517,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.646,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2302	**Ø32 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2302	Ø32 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.557,00	4.557,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.557,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.981,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.226,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2303	**Ø40 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2303	Ø40 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.000,00	5.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.000,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.424,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.780,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2304	**Ø50 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2304	Ø50 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.774,00	5.774,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.774,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.198,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.748,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2305	**Ø65 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2305	Ø65 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.056,00	7.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.056,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.524,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.405,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2306	**Ø80 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2306	Ø80 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.144,00	8.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.144,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.655,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.819,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2307	**Ø100 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2307	Ø100 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.060,00	10.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.060,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.658,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.323,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2308	**Ø125 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2308	Ø125 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.680,00	13.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.680,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.425,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.031,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2309	**Ø150 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2309	Ø150 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.490,00	18.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.490,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.366,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.207,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2310	**Ø200 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2310	Ø200 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.980,00	25.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.980,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.899,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.624,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2311	**Ø250 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2311	Ø250 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.500,00	39.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.500,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.463,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.578,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.2312	**Ø300 мм / Тип внешнего давления, из нержавеющей стали (AISI 304, 321, 316 марки) Осевой сильфонный компенсатор; (компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.2312	Ø300 мм / С внешним обжимом, Осевой компенсатор сильфонный из нержавеющей стали (марки AISI 304, 321, 316); (Компенсатор) со смещением до 90 мм. / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.440,00	54.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.440,00	1.006,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.446,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.258,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3101	**Ø25 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3101	Ø25 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.946,00	4.946,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.946,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3102	**Ø32 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3102	Ø32 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.139,00	5.139,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.139,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.563,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.954,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3103	**Ø40 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3103	Ø40 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.375,00	5.375,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.375,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.799,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.249,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3104	**Ø50 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3104	Ø50 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.131,00	6.131,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.131,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.555,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.194,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3105	**Ø65 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3105	Ø65 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.540,00	7.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.540,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.008,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.010,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3106	**Ø80 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3106	Ø80 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.962,00	8.962,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.962,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.473,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.841,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3107	**Ø100 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3107	Ø100 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.790,00	11.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.790,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.388,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.485,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3108	**Ø125 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3108	Ø125 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.700,00	14.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.700,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.445,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.306,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3109	**Ø150 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3109	Ø150 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.320,00	18.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.320,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.196,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.995,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3110	**Ø200 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3110	Ø200 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.030,00	26.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.030,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.686,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3111	**Ø250 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3111	Ø250 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.590,00	36.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.590,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.553,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.941,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3201	**Ø65 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3201	Ø65 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.328,00	7.328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.328,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.796,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.745,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3202	**Ø80 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3202	Ø80 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.137,00	8.137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.137,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.648,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.810,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3203	**Ø100 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3203	Ø100 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.020,00	10.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.020,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.618,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.273,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3204	**Ø125 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3204	Ø125 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.850,00	12.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.850,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.595,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.994,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3205	**Ø150 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3205	Ø150 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.880,00	15.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.880,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.756,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.945,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3206	**Ø200 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3206	Ø200 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.420,00	22.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.420,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.339,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.174,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.330.3207	**Ø250 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.330.3207	Ø250 мм / Компенсатор с угловым, поперечным и осевым перемещением, с двумя сильфонами (Компенсатор) / Деформируемые соединения (компенсаторы) Осевого типа (сильфонные) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.390,00	30.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.390,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.353,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.191,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1101	**Ø15 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1101	Ø15 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	882,00	882,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			882,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.029,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.286,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1102	**Ø20 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1102	Ø20 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.031,00	1.031,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.031,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.238,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.547,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1103	**Ø25 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1103	Ø25 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.127,00	1.127,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.127,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.421,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.776,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1104	**Ø32 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1104	Ø32 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.251,00	1.251,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.251,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.545,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.931,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1105	**Ø40 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1105	Ø40 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.399,00	1.399,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.399,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.736,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.170,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1106	**Ø50 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1106	Ø50 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.547,00	1.547,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.547,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.971,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.464,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1107	**Ø65 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1107	Ø65 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.812,00	1.812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.812,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.850,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1108	**Ø80 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1108	Ø80 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.015,00	2.015,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.015,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.526,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.158,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1109	**Ø100 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1109	Ø100 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.354,00	2.354,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.354,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.952,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.690,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1110	**Ø125 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1110	Ø125 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.516,00	3.516,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.516,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.261,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.326,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1111	**Ø150 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1111	Ø150 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.347,00	4.347,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.347,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.223,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.528,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1112	**Ø200 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1112	Ø200 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.723,00	6.723,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.723,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.642,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.553,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1113	**Ø250 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык, Ру-16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1113	Ø250 мм / С присоединением фланцами или сваркой встык; на Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.730,00	10.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.730,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.693,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.616,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1301	**Ø32 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1301	Ø32 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.086,00	1.086,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.086,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.380,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1302	**Ø40 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1302	Ø40 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.229,00	1.229,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.229,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.523,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.903,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1303	**Ø50 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1303	Ø50 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.399,00	1.399,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.399,00	424,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.823,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**530,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.279,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1304	**Ø65 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1304	Ø65 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.790,00	1.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.790,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.258,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.822,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1305	**Ø80 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1305	Ø80 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.061,00	2.061,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.061,00	511,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.572,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**639,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.215,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1306	**Ø100 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1306	Ø100 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.550,00	2.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.550,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.148,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.935,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1307	**Ø125 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1307	Ø125 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.296,00	3.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.296,00	745,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.041,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**931,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.051,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1308	**Ø150 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1308	Ø150 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.118,00	4.118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.118,00	876,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.994,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.095,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.242,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1309	**Ø200 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1309	Ø200 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.695,00	5.695,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.695,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.614,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.268,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1310	**Ø250 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1310	Ø250 мм / Резиновые амортизаторы Ру 16 / Амортизаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.653,00	7.653,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,1	250,00		525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.653,00	963,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.616,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.203,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.770,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.332.1311	**Ø300 мм / Резиновые виброгасители (амортизаторы); на Ру 16**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.332.1311	Ø300 мм / Резиновые виброгасители (амортизаторы); Ру 16 (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.530,00	11.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.530,00	1.006,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.536,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.258,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.670,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1101	**Ø15 мм (1/2″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1101	Ø15 мм (1/2″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.502,00	3.502,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.502,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.649,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.561,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1102	**Ø20 мм (3/4″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1102	Ø20 мм (3/4″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.549,00	3.549,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.549,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.734,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.667,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1103	**Ø25 мм (1″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1103	Ø25 мм (1″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.680,00	3.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.680,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.887,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.858,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1104	**Ø32 мм (1¼″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1104	Ø32 мм (1¼″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.621,00	8.621,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.621,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.849,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.062,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1105	**Ø40 мм (1½″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1105	Ø40 мм (1½″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.733,00	8.733,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.733,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.014,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.268,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1106	**Ø50 мм (2″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1106	Ø50 мм (2″) / Термодинамические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.005,00	9.005,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.005,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.342,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.678,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1201	**Ø15 мм (1/2″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1201	Ø15 мм (½″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.291,00	5.291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.291,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.438,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.797,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1202	**Ø20 мм (3/4″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1202	Ø20 мм (3/4″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.075,00	6.075,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.075,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.260,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.825,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1203	**Ø25 мм (1″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1203	Ø25 мм (1″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.359,00	6.359,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.359,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.566,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.207,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1204	**Ø32 мм (1¼″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1204	Ø32 мм (1¼″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.879,00	6.879,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.879,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.107,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.884,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1205	**Ø40 мм (1½″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1205	Ø40 мм (1½″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.058,00	7.058,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.058,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.339,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.174,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1206	**Ø50 мм (2″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1206	Ø50 мм (2″) / Термостатические, с резьбовым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.079,00	8.079,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.079,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.416,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.520,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1301	**Ø15 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики))**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1301	Ø15 мм / Поплавковые, термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.281,00	6.281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.281,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.466,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.082,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1302	**Ø20 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1302	Ø20 мм / Поплавковые, термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.282,00	6.282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.282,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.489,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.111,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1303	**Ø25 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1303	Ø25 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.489,00	6.489,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.489,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.717,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.397,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1304	**Ø32 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1304	Ø32 мм / Поплавковые, термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.740,00	11.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.740,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.021,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.026,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1305	**Ø40 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1305	Ø40 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.700,00	12.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.700,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.037,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.296,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1306	**Ø50 мм / Поплавковые термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1306	Ø50 мм / Поплавковые, термостатические, со сбросом воздуха, с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.580,00	15.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.580,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.939,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.924,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1401	**Ø15 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1401	Ø15 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.730,00	5.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.730,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.915,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.394,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1402	**Ø20 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1402	Ø20 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.009,00	6.009,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.009,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.216,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.770,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1403	**Ø25 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1403	Ø25 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.735,00	6.735,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.735,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.963,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.704,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1404	**Ø32 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1404	Ø32 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.320,00	12.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.320,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.601,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.751,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1405	**Ø40 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1405	Ø40 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.160,00	16.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.160,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.497,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.621,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.334.1406	**Ø50 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.334.1406	Ø50 мм / С колоколообразным поплавком (тип «перевернутый стакан»), с фланцевым присоединением / Пароуловители (конденсатоотводчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.210,00	21.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.210,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.569,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.961,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1101	**Ø15 мм (1/2″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1101	Ø15 мм (1/2″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.013,00	2.013,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.013,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.121,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.652,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1102	**Ø20 мм (3/4″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1102	Ø20 мм (3/4″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.458,00	2.458,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.458,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.588,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.235,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1103	**Ø25 мм (1″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1103	Ø25 мм (1″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.577,00	2.577,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.577,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.707,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.384,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1104	**Ø32 мм (1¼″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1104	Ø32 мм (1¼″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.155,00	3.155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.155,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.307,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.134,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1105	**Ø40 мм (1½″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1105	Ø40 мм (1½″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.503,00	3.503,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.503,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.677,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.596,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1106	**Ø50 мм (2″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением; / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1106	Ø50 мм (2″) / Латунный воздухоотводчик без сброса, с резьбовым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.264,00	4.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.264,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.438,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.547,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1201	**Ø50 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1201	Ø50 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.755,00	3.755,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.755,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.446,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1202	**Ø65 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1202	Ø65 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.293,00	4.293,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.293,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.028,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.285,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1203	**Ø80 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1203	Ø80 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.588,00	6.588,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.588,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.677,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.596,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1204	**Ø100 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1204	Ø100 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.102,00	7.102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.102,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.278,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.347,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1205	**Ø125 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1205	Ø125 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.952,00	9.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.952,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.231,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.039,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1206	**Ø150 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1206	Ø150 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.740,00	11.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.740,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1207	**Ø200 мм / Сварной воздухоотводчик / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1207	Ø200 мм / Сварной воздухоотводчик / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.180,00	16.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.180,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.151,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.688,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1301	**Ø50 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1301	Ø50 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.855,00	5.855,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.855,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.546,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.183,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1302	**Ø65 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1302	Ø65 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.749,00	7.749,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.749,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.484,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.605,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1303	**Ø80 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1303	Ø80 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.190,00	10.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.190,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.279,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.098,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1304	**Ø100 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1304	Ø100 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.710,00	11.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.710,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.886,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.107,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1305	**Ø125 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Разделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1305	Ø125 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.630,00	13.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.630,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.909,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.636,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1306	**Ø150 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Разделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1306	Ø150 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.680,00	15.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.680,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.437,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.1307	**Ø200 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.1307	Ø200 мм / Воздухоотводчик с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.670,00	20.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.670,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.641,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.301,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2101	**Ø50 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2101	Ø50 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.908,00	2.908,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.908,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.599,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.499,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2102	**Ø65 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2102	Ø65 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.690,00	3.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.690,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.531,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2103	**Ø80 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2103	Ø80 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.377,00	5.377,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.377,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.466,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.082,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2104	**Ø100 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2104	Ø100 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.834,00	5.834,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.834,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.010,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.762,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2105	**Ø125 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2105	Ø125 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.722,00	8.722,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.722,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.001,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.501,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2106	**Ø150 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2106	Ø150 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.080,00	11.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.080,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.550,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.687,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2107	**Ø200 мм / Сварной сепаратор шлама / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2107	Ø200 мм / Сварной сепаратор шлама / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.590,00	17.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.590,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.561,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.451,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2201	**Ø50 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2201	Ø50 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.168,00	5.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.168,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.859,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.324,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2202	**Ø65 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2202	Ø65 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.899,00	6.899,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.899,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.634,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.542,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2203	**Ø80 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2203	Ø80 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.666,00	9.666,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.666,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.755,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.443,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2204	**Ø100 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2204	Ø100 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.390,00	10.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.390,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.566,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.457,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2205	**Ø125 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2205	Ø125 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.280,00	14.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.280,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.559,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.449,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2206	**Ø150 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2206	Ø150 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.770,00	15.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.770,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.2207	**Ø200 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Отделители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.2207	Ø200 мм / Сепаратор шлама с фланцевым присоединением / Сепараторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.550,00	19.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.550,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.521,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.901,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.337.3101	Диаметр 50 мм — суммарная магнитная сила не менее 20 000 Гаусс.	Кол-во	1	15.910,00	15.910,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	1,4	250,00		350,00
		ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.910,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.601,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.751,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3102	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 65 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	16.600,00	16.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	1,5	250,00		375,00
		ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.600,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.335,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.668,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3103	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 80 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	18.200,00	18.200,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,8	165,00		132,00
		ч	2,2	250,00		550,00
		ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.200,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.289,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.111,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3104	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 100 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	19.500,00	19.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,8	165,00		132,00
		ч	2,4	250,00		600,00
		ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.500,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.676,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.845,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3105	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 125 мм с общей магнитной силой не менее 30 000 Гаусс	Кол-во	1	28.000,00	28.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,9	165,00		148,50
		ч	2,6	250,00		650,00
		ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.000,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.279,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.599,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3106	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 150 мм с общей магнитной силой не менее 30 000 Гаусс	Кол-во	1	31.500,00	31.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.500,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.212,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3107	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 200 мм с общей магнитной силой не менее 40 000 Гаусс	Кол-во	1	35.900,00	35.900,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1,4	165,00		231,00
		ч	4	250,00		1.000,00
		ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.900,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.871,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.338,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3108	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 250 мм с общей магнитной силой не менее 40 000 Гаусс	Кол-во	1	43.000,00	43.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1,6	165,00		264,00
		ч	4,5	250,00		1.125,00
		ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.000,00	2.221,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.776,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.526,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3201	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 50 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	16.800,00	16.800,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	1,4	250,00		350,00
		ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.800,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.491,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.864,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3202	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 65 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	17.760,00	17.760,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	1,5	250,00		375,00
		ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.760,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.495,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.118,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3203	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 80 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	19.200,00	19.200,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,8	165,00		132,00
		ч	2,2	250,00		550,00
		ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.200,00	1.089,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.289,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.361,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.361,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3204	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 100 мм с общей магнитной силой не менее 20 000 Гаусс	Кол-во	1	21.000,00	21.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,8	165,00		132,00
		ч	2,4	250,00		600,00
		ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.000,00	1.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.176,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.470,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.720,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3205	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 125 мм с общей магнитной силой не менее 30 000 Гаусс	Кол-во	1	29.500,00	29.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,9	165,00		148,50
		ч	2,6	250,00		650,00
		ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.500,00	1.279,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.779,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.599,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.474,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3206	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 150 мм с общей магнитной силой не менее 30 000 Гаусс	Кол-во	1	32.500,00	32.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.500,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.462,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3207	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 200 мм с общей магнитной силой не менее 40 000 Гаусс	Кол-во	1	38.480,00	38.480,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1,4	165,00		231,00
		ч	4	250,00		1.000,00
		ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.480,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.451,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.563,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.337.3208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.337.3208	**Компоненты материалов** Магнитный фильтр Ø 250 мм с общей магнитной силой не менее 50 000 Гаусс	Кол-во	1	45.000,00	45.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1,6	165,00		264,00
		ч	4,5	250,00		1.125,00
		ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.000,00	2.221,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.776,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.026,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.340.1101	**Ø15 мм (½″) / Автоматический деаэратор / для пара, с резьбовым присоединением на Ру 16 / Автоматический деаэратор (TS-7817)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.340.1101	**Компоненты материалов** Ø15 мм (1/2″) / Автоматический деаэратор пара, с резьбовым присоединением, на Ру 16 / Автоматический деаэратор (TS-7817) (Рыночная цена)	Кол-во	1	248,00	248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			248,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			356,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**445,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.340.1102	**Ø20 мм (¾″) / Автоматический деаэратор / для пара, с резьбовым присоединением на Ру 16 / Автоматический деаэратор (TS-7817)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.340.1102	Ø20 мм (3/4″) / Автоматический деаэратор для пара, с резьбовым присоединением на Ру 16 / Автоматический деаэратор (TS-7817) (Рыночная цена)	Кол-во	1	356,00	356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			356,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			486,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**608,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.340.1201	**Ø15 мм (½″) / Автоматический деаэратор воды / Автоматический деаэратор (TS-7817)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.340.1201	Ø15 мм (1/2″) / Автоматический деаэратор / для воды, с резьбовым присоединением на Ру 16 / Автоматический деаэратор (TS-7817) (Рыночная цена)	Кол-во	1	374,00	374,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			374,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			482,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**603,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1101	**Ду 15 (½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1101	Ду 15 (1/2″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	819,00	819,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			819,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			966,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.207,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1102	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1102	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	957,00	957,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			957,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.142,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.427,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1103	**Ду 25 (1¼″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1103	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.137,00	1.137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.137,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.344,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.680,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1104	**Ду 32 (1″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1104	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.560,00	1.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.560,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.788,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.235,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1105	**Ду 40 (1½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1105	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.689,00	1.689,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.689,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.970,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.463,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1106	**Ду 50 (2″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1106	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.366,00	2.366,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.366,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.703,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.379,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1107	**Ду 60 (2½″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1107	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.723,00	6.723,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.723,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.082,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.852,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1108	**Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1108	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.418,00	7.418,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.418,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.911,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.888,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1109	**Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1109	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.420,00	13.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.420,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.975,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.468,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1110	**Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1110	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.740,00	25.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.740,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.338,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.923,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1111	**Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1111	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.030,00	27.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.030,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.715,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.644,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1112	**Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1112	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.860,00	71.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.860,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.771,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.964,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1201	**Ду 15 (½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1201	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.546,00	1.546,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.546,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.693,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.116,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1202	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1202	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.852,00	1.852,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.852,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.037,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.546,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1203	**Ду 25 (1¼″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1203	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.948,00	1.948,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.948,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1204	**Ду 32 (1″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1204	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.617,00	2.617,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.617,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.845,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.557,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1205	**Ду 40 (1½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1205	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.668,00	2.668,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.668,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.686,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1206	**Ду 50 (2″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1206	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.711,00	3.711,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.711,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.048,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.060,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1207	**Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1207	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.590,00	8.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.590,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.949,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.186,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1208	**Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1208	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.960,00	10.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.960,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.453,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.316,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1209	**Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1209	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.540,00	18.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.540,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1210	**Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1210	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.140,00	35.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.140,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.738,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.673,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1211	**Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1211	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.700,00	36.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.700,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.385,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.731,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1212	**Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1212	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-открытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.460,00	87.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.460,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.371,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110.464,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1301	**Ду 15 (½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1301	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.884,00	1.884,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.884,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.031,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.538,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1302	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1302	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.986,00	1.986,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.986,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.171,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.714,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1303	**Ду 25 (1¼″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1303	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.205,00	2.205,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.205,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.412,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.015,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1304	**Ду 32 (1″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1304	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.209,00	3.209,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.209,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.437,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.297,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1305	**Ду 40 (1½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1305	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.458,00	3.458,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.458,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.739,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.674,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1306	**Ду 50 (2″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1306	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.397,00	4.397,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.397,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.734,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.918,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1307	**Ду 60 (2½″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1307	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.070,00	10.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.070,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.429,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.036,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1308	**Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1308	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.360,00	11.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.360,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.853,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.816,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1309	**Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1309	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.670,00	18.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.670,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.031,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1310	**Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1310	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.740,00	34.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.740,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.338,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.173,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1311	**Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1311	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.070,00	35.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.070,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.755,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.694,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1312	**Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1312	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 500 мбар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.060,00	90.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.060,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.971,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.714,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1401	**Ду 15 (½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1401	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.315,00	2.315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.315,00	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.478,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.098,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1402	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1402	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.873,00	2.873,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.873,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.058,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.822,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1403	**Ду 25 (1¼″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1403	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.013,00	3.013,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.013,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.025,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1404	**Ду 32 (1″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1404	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.072,00	4.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.072,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.300,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.375,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1405	**Ду 40 (1½″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1405	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.492,00	4.492,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.492,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.773,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.966,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1406	**Ду 50 (2″), с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1406	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.440,00	5.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.440,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.777,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.221,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1407	**Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1407	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.660,00	10.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.660,00	359,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.019,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.774,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1408	**Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1408	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.170,00	13.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.170,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.663,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.078,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1409	**Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1409	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.380,00	21.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.380,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.935,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.418,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1410	**Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1410	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.470,00	36.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.470,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.068,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.335,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1411	**Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1411	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.310,00	37.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.310,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.995,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.494,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.1412	**Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением/ Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.1412	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Электромагнитный клапан на рабочее давление до 6 бар, нормально-закрытый / Электромагнитные клапаны (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.840,00	99.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.840,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.751,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.939,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2101	**Ду 15 (½″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2101	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	409,00	409,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			409,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2102	**Ду 20 (¾″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2102	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	410,00	410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			410,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			595,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**744,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2103	**Ду 25 (1″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2103	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	413,00	413,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**775,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2104	**Ду 32 (1¼″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2104	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	617,00	617,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			617,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			845,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.057,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2105	**Ду 40 (1½″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2105	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	631,00	631,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			631,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			912,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.140,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2106	**Ду 50 (2″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2106	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	658,00	658,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			658,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			995,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.244,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2201	**Ду 65 (2½″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2201	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.690,00	3.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.690,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.158,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.197,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2202	**Ду 80 (3″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2202	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.359,00	4.359,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.359,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.852,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.065,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2203	**Ду 100 (4″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2203	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.470,00	10.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.470,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.025,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.781,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2204	**Ду 125 (5″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного га (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2204	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.020,00	17.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.020,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.618,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.023,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2205	**Ду 150 (6″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2205	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.340,00	22.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.340,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.025,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.781,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2206	**Ду 200 (8″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2206	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 2 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.830,00	55.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.830,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.749,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.936,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2301	**Ду 15 (½″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2301	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	549,00	549,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			549,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**870,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2302	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением/ Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2302	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	557,00	557,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			557,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			742,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**927,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2303	**Ду 25 (1″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2303	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	571,00	571,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			778,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**972,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2304	**Ду 32 (1¼″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2304	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	752,00	752,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			980,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.225,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2305	**Ду 40 (1½″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2305	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	771,00	771,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			771,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.315,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2306	**Ду 50 (2″) Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2306	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Фильтры с резьбовым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	913,00	913,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			913,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.250,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.563,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2401	**Ду 50 (1″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2401	Ду 25 (1″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.775,00	2.775,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.775,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.982,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.727,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2402	**Ду 32 (1¼″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2402	Ду 32 (1¼″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.105,00	3.105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.105,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.333,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.167,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2403	**Ду 40 (1½″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2403	Ду 40 (1½″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.210,00	3.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.210,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.491,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.364,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2404	**Ду 50 (2″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2404	Ду 50 (2″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.274,00	3.274,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.274,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.611,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.514,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2405	**Ду 65 (2½″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2405	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.574,00	4.574,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.574,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.042,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.302,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2406	**Ду 80 (3″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2406	Ду 80 (3″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.440,00	5.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.440,00	493,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.933,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**616,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.416,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2407	**Ду 100 (4″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2407	Ду 100 (4″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.400,00	10.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.400,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2408	**Ду 125 (5″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2408	Ду 125 (5″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.960,00	16.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.960,00	598,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.558,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**748,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.948,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2409	**Ду 150 (6″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2409	Ду 150 (6″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.300,00	22.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.300,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.985,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.731,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.2410	**Ду 200 (8″) Фланцевое / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.2410	Ду 200 (8″) с фланцевым присоединением / Фильтры с фланцевым присоединением, с рабочим давлением до 6 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10276) (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.730,00	58.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.730,00	919,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.649,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.149,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.561,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3101	**Ду 15 (½″) с резьбовым присоединением / Регулятор с фильтром, до 500 мбар / Регуляторы с фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3101	Ду 15 (1/2″) с резьбовым присоединением / Регулятор с фильтром, до 500 мбар / Регуляторы с фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.139,00	1.139,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.139,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.286,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.607,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3102	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 500 мбар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3102	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 500 мбар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.290,00	1.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.290,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.475,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.844,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3103	**Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 500 мбар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3103	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 500 мбар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.308,00	1.308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.308,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.515,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.893,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3201	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3201	Ду 20 (3/4″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.576,00	1.576,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.576,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.201,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3202	**Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3202	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.593,00	1.593,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.593,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3203	**Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3203	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.113,00	3.113,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.113,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.341,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.177,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3204	**Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3204	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.329,00	3.329,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.329,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.610,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.513,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3205	**Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3205	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.486,00	4.486,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.486,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.823,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.029,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.3206	**Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.3206	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Фильтры для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.860,00	17.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.860,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.344,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.930,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4101	**Ду 20 (¾″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) T**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4101	Ду 20 (3/4″) с фланцевым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.348,00	2.348,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.348,00	185,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.533,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.166,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4102	**Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4102	Ду 25 (1″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.517,00	2.517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.517,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.724,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.405,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4103	**Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4103	Ду 32 (1¼″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.876,00	4.876,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.876,00	228,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.104,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**285,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.380,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4104	**Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4104	Ду 40 (1½″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.138,00	5.138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.138,00	281,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.419,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**351,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.774,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4105	**Ду 50 (1½″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4105	Ду 50 (2″) с резьбовым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.084,00	6.084,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.084,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.421,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.026,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.4106	**Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TSE 10624)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.4106	Ду 65 (2½″) с фланцевым присоединением / Регуляторы с фильтром, до 1 бар / Регулятор с предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и фильтром для природного газа (TS 10624) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.720,00	15.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.720,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.255,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5101	**10–40 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5101	10–40 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.844,00	1.844,00	
	Итого материалов по разделу				1.844,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
	Итого затрат на монтаж по разделу					278,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.844,00	278,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.122,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**347,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.652,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5102	**40–110 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5102	40–110 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.874,00	1.874,00	
	Итого материалов по разделу				1.874,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					330,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.874,00	330,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.204,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**413,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.755,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5103	**90–160 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5103	90–160 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.894,00	1.894,00	
	Итого материалов по разделу				1.894,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
	Итого затрат на монтаж по разделу					374,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.894,00	374,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.268,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**467,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.835,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5104	**160–500 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5104	160–500 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.637,00	2.637,00	
	Итого материалов по разделу				2.637,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					417,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.637,00	417,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.054,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**522,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.818,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5105	**400–2000 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5105	400–2000 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.117,00	3.117,00	
	Итого материалов по разделу				3.117,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					504,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.117,00	504,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.621,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**630,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.527,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.345.5106	**300–6000 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.345.5106	300–6000 мбар / Предохранительно-сбросные клапаны (ПСК) для природного газа (TS 11655) / Спускной кран прямого отвода (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.880,00	4.880,00	
	Итого материалов по разделу				4.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00		18,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
	Итого затрат на монтаж по разделу					678,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.880,00	678,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.558,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**848,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.948,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1001	**Расход: 0,5–2 м³/час, давление: (0,25–0,70) м вод. ст., 2250–5300 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1001	Расход 0,5– 2 м³/час Давление (0,25– 0,70) м вод. ст. 2250–5300 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.146,00	8.146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.146,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.690,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.863,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1002	**Расход: 2,1–4 м³/час, давление (0,40–0,90) м вод. ст., 3600–8100 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1002	Расход 2,1–4 м³/час Давление (0,40 - 0,90) м вод. ст. 3600–8100 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.968,00	8.968,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.968,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.512,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.890,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1003	**Расход: 2,1–4 м³/час, давление (0,91–2,00) м вод. ст., 8101–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1003	Расход 2,1–4 м³/час Давление (0,91–2,00) м вод. ст. 8101 - 18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.180,00	12.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.180,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.724,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.905,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1004	**Расход: 2,1–4 м³/час, давление (2,01–3,00) м вод. ст., 18 001–27 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1004	Расход 2,1–4 м³/час Давление (2,01–3,00) м вод. ст. 18 001–27 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.380,00	14.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.380,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.924,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.655,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1005	**Расход: 4,1–8 м³/час, давление: (0,50–2,00) м вод. ст., 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1005	Расход 4,1–8 м³/час Давление (0,50–2,00) м вод. ст. 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.890,00	17.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.890,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.581,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.226,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1006	**Расход: 4,1–8 м³/час, давление: (2,01–3,50) м вод. ст., 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1006	Расход 4,1–8 м³/час Давление (2,01–3,50) м вод. ст. 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.660,00	19.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.660,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.351,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.439,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1007	**Расход: 4,1–8 м³/час, давление: (3,51–5,00) м вод. ст., 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1007	Расход 4,1–8 м³/час Давление (3,51–5,00) м вод. ст. 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.310,00	20.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.310,00	691,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.001,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**864,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.251,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1008	**Расход: 8,1–12 м³/час, давление: (0,50–2,00) м вод. ст., 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1008	Расход 8,1 - 12 м³/час Давление (0,50–2,00) м вод. ст. 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.690,00	21.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.690,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.675,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.344,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1009	**Расход: 8,1–12 м³/час, давление: (2,01–3,51) м вод. ст., 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1009	Расход 8,1 - 12 м³/час Давление (2,01–3,51) м вод. ст. 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.470,00	22.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.470,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.455,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.319,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1010	**Расход: 8,1–12 м³/час, давление: (3,51–5,00) м вод. ст., 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1010	Расход 8,1 - 12 м³/час Давление (3,51–5,00) м вод. ст. 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.910,00	23.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.910,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.895,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.119,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1011	**Расход: 12,1–25 м³/час, давление: (0,50–2,00) м вод. ст., 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1011	Расход 12,1–25 м³/час Давление (0,50–2,00) м вод. ст. 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.170,00	25.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.170,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.300,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1012	**Расход: 12,1–25 м³/час, давление: (2,01–3,50) м вод. ст., 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1012	Расход 12,1–25 м³/час Давление (2.01–3.50) м вод. ст. 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.320,00	26.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.320,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.790,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.737,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1013	**Расход: 12,1–25 м³/час, давление: (3,51–5,00) м вод. ст., 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1013	Расход 12,1–25 м³/час Давление (3,51–5,00) м вод. ст. 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.930,00	26.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.930,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.500,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1014	**Расход: 25,1–60 м³/час, давление: (0,50–2,00) м вод. ст., 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1014	Расход 25,1–60 м³/час Давление (0,50–2,00) м вод. ст. 4500–18 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.210,00	28.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.210,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.181,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.726,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1015	**Расход: 25,1–60 м³/час, давление: (2,01–3,50) м вод. ст., 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1015	Расход 25,1–60 м³/час Давление (2,01–3,50) м вод. ст. 18 001–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.970,00	29.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.970,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.941,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.926,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1016	**Расход: 25,1–60 м³/час, давление (3,51–5,00) м вод. ст., 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1016	Расход 25,1–60 м³/час Давление (3,51–5,00) м вод. ст. 31 501–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.570,00	31.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.570,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.541,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.926,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1017	**Расход: 25,1–60 м³/час, давление: (5,01–7,00) м вод. ст., 45 001–63 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1017	Расход 25,1–60 м³/час Давление (5,01–7,00) м вод. ст. 45 001–63 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.930,00	32.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.930,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.901,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.626,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1018	**Расход: 60,1–100 м³/час, давление: (1,00–3,50) м вод. ст., 9000 –31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1018	Расход 60,1 - 100 м³/час Давление (1,00–3,50) м вод. ст. 9000–31 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.330,00	37.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.330,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.785,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.731,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1019	**Расход: 60,1–100 м³/час, давление: (3,51–5,00) м вод. ст., 31 500–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1019	Расход 60,1 - 100 м³/час Давление (3,51–5,00) м вод. ст. 31 500–45 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.550,00	38.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.550,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.005,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.256,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1020	**Расход: 60,1–100 м³/час, давление: (5,01–7,00) м вод. ст., 45 001–63 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1020	Расход 60,1 - 100 м³/час Давление (5,01–7,00) м вод. ст. 45 001–63 000 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.970,00	39.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.970,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.425,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.031,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.1021	**Расход: 60,1–100 м³/час, давление: (7,01–8,50) м вод. ст., 63 001–76 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.1021	Расход 60,1 - 100 м³/час Давление (7,01–8,50) м вод. ст. 63 001–76 500 Па / Циркуляционный насос с установкой на прямой участок трубы, с «сухим» ротором, с оборотами до 1500 об/мин / Циркуляционные насосы (TS 515) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.820,00	48.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.820,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.275,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.094,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3001	**Расход: (0,5−3,5) м³/час, давление: (1−3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3001	Расход (0,5– 3,5) м³/час давление (1–3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.178,00	6.178,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.178,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.163,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.954,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3002	**Расход: (3,5−7,0) м³/час, давление: (1−3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3002	Расход (3,5– 7,0) м³/час давление (1–3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.130,00	19.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.130,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.115,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.144,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3003	**Расход: (7−11) м³/час, давление (1−3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3003	Расход (7– 11) м³/час давление (1–3) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.940,00	21.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.940,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.262,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3004	**Расход: (3−6) м³/час, давление (3−5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3004	Расход (3– 6) м³/час давление (3– 5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.010,00	22.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.010,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.350,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3005	**Расход: (6−9) м³/час, давление: (3−5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3005	Расход (6– 9) м³/час давление (3– 5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.120,00	23.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.120,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.737,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3006	**Расход: (9−12) м³/час, давление (3−5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3006	Расход (9– 12) м³/час давление (3– 5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.980,00	31.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.980,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.951,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.438,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3007	**Расход: (12−17) м³/час, давление (3−5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3007	Расход (12– 17) м³/час давление (3– 5) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.640,00	35.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.640,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.611,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.013,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3008	**Расход: (12−20) м³/час, давление (5−10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3008	Расход (12– 20) м³/час давление (5– 10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.820,00	46.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.820,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.275,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.594,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3009	**Расход: (20−28) м³/час, давление: (5−10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3009	Расход (20–28) м³/час давление (5– 10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.710,00	58.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.710,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.165,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.456,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3010	**Расход: (28 - 36) м³/час, давление: (5 - 10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3010	Расход (28– 36) м³/час давление (5– 10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.590,00	67.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.590,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.045,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.556,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.3011	**Расход: (36−50) м³/час, давление: (5−10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.3011	Расход (36– 50) м³/час давление (5– 10) м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с установкой на прямой участок трубы / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	79.360,00	79.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79.360,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.875,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4001	**Расход: 4−13 м³/час ----- давление 1−10 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4001	Расход 4– 13 м³/час ----- давление 1-10 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.440,00	68.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.440,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.387,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4002	**Расход: 6−14,5 м³/час ----- давление 1−14 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4002	Расход 6– 14,5 м³/час ----- давление 1-14 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.470,00	70.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.470,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.925,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4003	**Расход: 6−14,5 м³/час ----- давление: 1−26 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4003	Расход 6– 14,5 м³/час ----- давление 1-26 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.920,00	71.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.920,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.891,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.363,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4004	**Расход: 12−34 м³/час ----- Давление: 1−17 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4004	Расход 12– 34 м³/час ----- давление 1-17 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.920,00	86.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.920,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.375,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.719,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4005	**Расход: 17−38 м³/ч ----- Давление: 1−20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4005	Расход 17– 38 м³/час ----- давление 1-20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.840,00	88.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.840,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.725,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4006	**Расход: 18−42 м³/час ----- давление: 1−27 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4006	Расход 18– 42 м³/час ----- давление 1-27 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.090,00	96.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.090,00	3.925,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.015,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.906,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.019,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4007	**Расход: 20−52 м³/ч ----- Давление: 1−30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4007	Расход 20–52 м³/час ----- давление 1-30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.000,00	113.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.000,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146.762,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4008	**Расход: 24−56 м³/ч ----- Давление: 1−20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4008	Расход 24– 56 м³/час ----- давление 1-20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	106.400,00	106.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106.400,00	3.925,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110.325,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.906,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137.906,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4009	**Расход: 26−56 м³/час ----- Давление: 1−20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4009	Расход 26– 56 м³/час ----- давление 1-20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	111.300,00	111.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111.300,00	3.925,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.225,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.906,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.031,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4010	**Расход: 26−60 м³/час ----- давление: 1−17 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4010	Расход 26– 60 м³/час ----- давление 1-17 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	100.100,00	100.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100.100,00	3.925,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104.025,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.906,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130.031,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4011	**Расход: 32−100 м³/час ----- давление: 1−14 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4011	Расход 32– 100 м³/час ----- давление 1-14 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.000,00	120.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.000,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4012	**Расход: 36−80 м³/час ----- давление: 1−20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4012	Расход 36– 80 м³/час ----- давление 1-20 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.300,00	118.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.300,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.710,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4013	**Расход: 44−120 м³/час ----- Давление: 1−18 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4013	Расход 44– 120 м³/час ----- давление 1-18 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.500,00	123.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.500,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.887,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4014	**Расход: 45−135 м³/час ----- давление: 1−40 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4014	Расход 45– 135 м³/час ----- давление 1-40 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	193.500,00	193.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193.500,00	5.395,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198.895,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.744,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248.619,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4015	**Расход: 50−155 м³/час ----- давление: 1−52 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4015	Расход 50–155 м³/час ----- давление 1-52 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.400,00	180.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.400,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232.850,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4016	**Расход: 52−104 м³/час ----- давление: 1−64 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4016	Расход 52– 104 м³/час ----- давление 1-64 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	203.900,00	203.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203.900,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.225,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4017	**Расход: 60−155 м³/час ----- давление: 1−48 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4017	Расход 60–155 м³/час ----- давление 1-48 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	210.100,00	210.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210.100,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**269.975,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4018	**Расход: 65−130 м³/час ----- Давление: 1−30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4018	Расход 65– 130 м³/час ----- давление 1-30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.000,00	169.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.000,00	5.395,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.395,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.744,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217.994,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4019	**Расход: 90−230 м³/час ----- давление: 1−21 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4019	Расход 90–230 м³/час ----- давление 1-21 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	181.500,00	181.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181.500,00	5.395,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186.895,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.744,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233.619,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4020	**Расход: 90−250 м³/час ----- давление: 1−25 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4020	Расход 90–250 м³/час ----- давление 1-25 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	219.500,00	219.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219.500,00	5.395,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224.895,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.744,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281.119,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4021	**Расход: 90−270 м³/час ----- давление: 1−28 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4021	Расход 90–270 м³/час ----- давление 1-28 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.400,00	220.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.400,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282.850,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.350.4022	**Расход: 120−260 м³/ч ----- Давление: 1−30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) и с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.350.4022	Расход 120–260 м³/час ----- давление 1-30 м вод. ст. / Циркуляционный насос с регулируемыми оборотами (с преобразователем частоты) Циркуляционные насосы с «сухим» ротором / Циркуляционные насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	234.700,00	234.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234.700,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240.580,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**300.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1001	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1001	Расход: 3– 5 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.850,00	23.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00		148,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.850,00	1.236,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.086,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.545,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.357,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1002	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1002	Расход: 3– 5 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.380,00	25.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.380,00	1.426,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.806,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.783,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.508,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1003	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1003	Расход: 3– 5 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.310,00	28.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,1	250,00		775,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,1	185,00		573,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.310,00	1.530,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.912,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.300,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1004	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1004	Расход: 3– 5 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.450,00	30.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.450,00	1.617,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.067,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.021,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.083,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1005	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1005	Расход: 3– 5 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.280,00	31.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.280,00	1.764,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.044,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.205,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.305,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1006	**Расход: 3 - 5 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1006	Расход: 3– 5 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.840,00	41.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.840,00	1.867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.707,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.334,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.634,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1007	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1007	Расход: 3– 5 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.590,00	43.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,1	250,00		1.025,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,1	185,00		758,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.590,00	2.014,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.604,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.518,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.005,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1008	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1008	Расход: 3– 5 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.680,00	53.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,4	250,00		1.100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,4	185,00		814,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.680,00	2.161,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.841,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.701,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.801,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1009	**Расход: 3−5 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1009	Расход: 3– 5 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.490,00	57.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,6	250,00		1.150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,6	185,00		851,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.490,00	2.265,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.755,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.693,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1010	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1010	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.040,00	25.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.040,00	1.383,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.423,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.728,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.028,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1011	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1011	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.640,00	25.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,2	250,00		800,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,2	185,00		592,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.640,00	1.573,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.213,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.966,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.016,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1012	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1012	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.700,00	28.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.700,00	1.720,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.420,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.150,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.025,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1013	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1013	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.520,00	31.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,7	250,00		925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,7	185,00		684,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.520,00	1.824,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.344,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.280,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.680,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1014	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1014	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление м вод. ст. (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.630,00	32.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.630,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.601,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.251,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1015	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1015	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.490,00	43.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,3	250,00		1.075,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,3	185,00		795,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.490,00	2.118,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.608,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.647,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.010,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1016	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1016	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.630,00	45.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,6	250,00		1.150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,6	185,00		851,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.630,00	2.265,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.831,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1017	**Расход: 5,1−10 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1017	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.370,00	54.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.370,00	2.412,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.782,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.015,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.977,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1018	**Расход: 5.1−10 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1018	Расход: 5,1 - 10 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.880,00	60.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,1	250,00		1.275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,1	185,00		943,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.880,00	2.499,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.379,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.123,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.223,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1019	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1019	Расход: 10,1–20 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.150,00	27.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.150,00	1.617,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.767,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.021,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.958,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1020	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1020	Расход: 10,1–20 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.150,00	28.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.150,00	1.867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.017,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.334,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.521,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1021	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст. 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1021	Расход: 10,1–20 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.370,00	29.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,1	250,00		1.025,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,1	185,00		758,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.370,00	2.014,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.384,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.518,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.230,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1022	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1022	Расход: 10,1–20 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.620,00	33.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,3	250,00		1.075,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,3	185,00		795,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.620,00	2.118,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.738,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.647,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.672,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1023	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1023	Расход: 10,1–20 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.080,00	35.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.080,00	2.308,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.388,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.885,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.735,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1024	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1024	Расход: 10,1–20 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.430,00	48.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.430,00	2.412,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.842,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.015,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.552,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1025	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1025	Расход: 10,1–20 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.600,00	48.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,4	250,00		1.350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,4	185,00		999,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.600,00	2.646,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.246,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.307,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.057,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1026	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1026	Расход: 10,1–20 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.140,00	66.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,7	250,00		1.425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,7	185,00		1.054,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.140,00	2.793,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.933,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.491,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.166,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1027	**Расход: 10,1−20 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1027	Расход: 10,1–20 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.920,00	72.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,9	250,00		1.475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,9	185,00		1.091,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.920,00	2.896,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.816,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.620,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.770,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1028	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1028	Расход: 21–30 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.140,00	31.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.140,00	1.764,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.904,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.205,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.130,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1029	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1029	Расход: 21–30 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.780,00	31.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.780,00	2.058,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.838,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.572,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.297,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1030	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1030	Расход: 21–30 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.080,00	32.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.080,00	2.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.285,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.856,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1031	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1031	Расход: 21–30 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.860,00	36.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.860,00	2.352,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.212,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.015,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1032	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1032	Расход: 21–30 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.080,00	37.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,2	250,00		1.300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,2	185,00		962,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.080,00	2.559,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.639,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.198,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.548,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1033	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1033	Расход: 21–30 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.220,00	57.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.220,00	2.706,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.926,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.382,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.907,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1034	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1034	Расход: 21–30 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.440,00	58.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,9	250,00		1.475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,9	185,00		1.091,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.440,00	2.896,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.336,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.620,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.670,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1035	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1035	Расход: 21–30 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.150,00	78.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,3	250,00		1.575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,3	185,00		1.165,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.150,00	3.087,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.237,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.546,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1036	**Расход: 21−30 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1036	Расход: 21–30 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	91.540,00	91.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,2	165,00		363,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,6	250,00		1.650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,6	185,00		1.221,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91.540,00	3.234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.774,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.042,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.467,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1037	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1037	Расход: 31–40 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.780,00	31.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.780,00	1.764,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.544,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.205,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.930,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1038	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1038	Расход: 31–40 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.640,00	35.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.640,00	2.058,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.698,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.572,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.122,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1039	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1039	Расход: 31–40 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.770,00	35.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.770,00	2.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.975,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.468,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1040	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1040	Расход: 31–40 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.860,00	39.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.860,00	2.352,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.212,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.765,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1041	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1041	Расход: 31–40 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.930,00	52.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,2	250,00		1.300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,2	185,00		962,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.930,00	2.559,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.489,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.198,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.361,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1042	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1042	Расход: 31–40 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.130,00	59.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.130,00	2.706,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.836,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.382,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.295,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1043	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1043	Расход: 31–40 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.940,00	88.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,9	250,00		1.475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,9	185,00		1.091,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.940,00	2.896,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.836,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.620,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.795,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1044	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1044	Расход: 31–40 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.960,00	99.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,3	250,00		1.575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,3	185,00		1.165,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.960,00	3.087,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103.047,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.808,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1045	**Расход: 31−40 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1045	Расход: 31–40 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.900,00	118.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,2	165,00		363,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,6	250,00		1.650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,6	185,00		1.221,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.900,00	3.234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.134,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.042,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.667,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1046	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1046	Расход: 41–50 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.630,00	32.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,1	250,00		1.025,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,1	185,00		758,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.630,00	2.014,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.644,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.518,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.305,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1047	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1047	Расход: 41–50 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.960,00	36.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.960,00	2.308,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.268,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.885,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.085,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1048	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (10,1−20) м вод. ст., 90 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1048	Расход: 41–50 м³/час давление (10,1–20) м вод. ст. 90 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.230,00	43.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,1	250,00		1.275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,1	185,00		943,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.230,00	2.499,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.729,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.123,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.161,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1049	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1049	Расход: 41–50 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.080,00	45.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,4	250,00		1.350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,4	185,00		999,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.080,00	2.646,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.726,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.307,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.657,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1050	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001 - 270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1050	Расход: 41–50 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.260,00	57.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,8	250,00		1.450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,8	185,00		1.073,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.260,00	2.853,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.113,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.566,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.141,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1051	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1051	Расход: 41–50 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.730,00	72.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,1	250,00		1.525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,1	185,00		1.128,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.730,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.730,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.662,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1052	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1052	Расход: 41–50 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.370,00	95.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,7	250,00		1.675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,7	185,00		1.239,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.370,00	3.294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.664,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.117,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.330,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1053	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1053	Расход: 41–50 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.930,00	95.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,4	165,00		396,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,1	250,00		1.775,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,1	185,00		1.313,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.930,00	3.484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.414,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.355,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124.268,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1054	**Расход: 41−50 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1054	Расход: 41–50 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.300,00	118.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,6	165,00		429,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,7	250,00		1.925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,7	185,00		1.424,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.300,00	3.778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.078,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.723,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.598,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1055	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1055	Расход: 51–60 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.730,00	33.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.730,00	2.058,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.788,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.572,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.735,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1056	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1056	Расход: 51–60 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.610,00	37.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.610,00	2.412,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.022,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.015,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.027,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1057	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1057	Расход: 51–60 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.490,00	43.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.490,00	2.602,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.092,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.253,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.615,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1058	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1058	Расход: 51–60 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.540,00	51.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.540,00	2.749,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.289,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.436,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.861,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1059	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1059	Расход: 51–60 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.890,00	65.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.890,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.037,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1060	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1060	Расход: 51–60 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.410,00	81.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,2	165,00		363,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,4	250,00		1.600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,4	185,00		1.184,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.410,00	3.147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84.557,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.933,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105.696,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1061	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1061	Расход: 51–60 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.230,00	99.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,9	250,00		1.725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,9	185,00		1.276,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.230,00	3.381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.611,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.226,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.263,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1062	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1062	Расход: 51−60 м³/час давление (60,1−80) м вод. ст. 540 001−720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.700,00	110.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,3	250,00		1.825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,3	185,00		1.350,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.700,00	3.588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.288,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.485,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142.860,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1063	**Расход: 51−60 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1063	Расход: 51−60 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001−900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	137.600,00	137.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,6	165,00		429,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,7	250,00		1.925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,7	185,00		1.424,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137.600,00	3.778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141.378,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.723,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176.723,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1064	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1064	Расход: 61−80 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000−45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.030,00	36.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.030,00	2.058,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.088,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.572,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.610,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1065	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1065	Расход: 61−80 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001−90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.020,00	40.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,1	250,00		1.275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,1	185,00		943,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.020,00	2.499,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.519,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.123,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.148,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1066	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1066	Расход: 61−80 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001−135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.770,00	49.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.770,00	2.706,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.476,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.382,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.595,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1067	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1067	Расход: 61−80 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001−180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.830,00	59.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,8	250,00		1.450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,8	185,00		1.073,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.830,00	2.853,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.683,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.566,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.353,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1068	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1068	Расход: 61–80 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.350,00	76.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,3	250,00		1.575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,3	185,00		1.165,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.350,00	3.087,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.437,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.296,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1069	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1069	Расход: 61–80 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.960,00	85.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,7	250,00		1.675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,7	185,00		1.239,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.960,00	3.294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.254,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.117,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.567,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1070	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1070	Расход: 61–80 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	103.800,00	103.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,3	250,00		1.825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,3	185,00		1.350,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103.800,00	3.588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.388,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.485,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.235,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1071	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1071	Расход: 61–80 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.600,00	135.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,6	165,00		429,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,7	250,00		1.925,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,7	185,00		1.424,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.600,00	3.778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139.378,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.723,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174.223,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1072	**Расход: 61−80 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1072	Расход: 61–80 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.500,00	141.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.500,00	3.925,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.425,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.906,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.781,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1073	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (3,0−5) м вод. ст., 27 000−45 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1073	Расход: 81 - 100 м³/час давление (3,0–5) м вод. ст. 27 000–45 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.690,00	39.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.690,00	2.308,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.998,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.885,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.498,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1074	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (5,1−10) м вод. ст., 45 001−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1074	Расход: 81 - 100 м³/час давление (5,1 - 10) м вод. ст. 45 001–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.300,00	49.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,8	165,00		297,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,4	250,00		1.350,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,4	185,00		999,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.300,00	2.646,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.946,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.307,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.932,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1075	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1075	Расход: 81 - 100 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.890,00	56.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,8	250,00		1.450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,8	185,00		1.073,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.890,00	2.853,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.743,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.566,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.678,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1076	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1076	Расход: 81 - 100 давление м вод. ст. (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.480,00	63.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,1	250,00		1.525,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,1	185,00		1.128,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.480,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.100,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1077	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1077	Расход: 81 - 100 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	84.080,00	84.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,7	250,00		1.675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,7	185,00		1.239,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84.080,00	3.294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.374,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.117,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.217,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1078	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1078	Расход: 81 - 100 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	90.410,00	90.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,4	165,00		396,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,1	250,00		1.775,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,1	185,00		1.313,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90.410,00	3.484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93.894,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.355,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.368,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1079	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1079	Расход: 81−100 м³/час, давление (40,1−60) м вод. ст. 360 001−540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.900,00	125.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,6	165,00		429,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,6	250,00		1.900,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,6	185,00		1.406,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.900,00	3.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.043,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1080	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1080	Расход: 81 - 100 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	136.900,00	136.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,1	250,00		2.025,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,1	185,00		1.498,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136.900,00	3.969,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			140.869,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.961,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176.086,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1081	**Расход: 81−100 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1081	Расход: 81 - 100 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	191.800,00	191.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,9	165,00		478,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,5	250,00		2.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,5	185,00		1.572,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191.800,00	4.176,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195.976,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.220,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244.970,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1082	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (5,0−10) м вод. ст., 45 000−90 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1082	Расход: 101 - 150 м³/час давление (5,0–10) м вод. ст. 45 000–90 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.840,00	55.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,9	165,00		313,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,7	250,00		1.425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,7	185,00		1.054,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.840,00	2.793,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.633,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.491,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.291,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1083	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (10,1−15) м вод. ст., 90 001−135 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1083	Расход: 101 - 150 м³/час давление (10,1 - 15) м вод. ст. 90 001 - 135 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.950,00	73.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,1	165,00		346,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,2	250,00		1.550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,2	185,00		1.147,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.950,00	3.043,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.993,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.804,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.241,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1084	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (15,1−20) м вод. ст., 135 001−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1084	Расход: 101 - 150 м³/час давление (15,1–20) м вод. ст. 135 001 - 180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.290,00	76.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,2	165,00		363,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,6	250,00		1.650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,6	185,00		1.221,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.290,00	3.234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.524,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.042,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.405,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1085	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (20,1−30) м вод. ст., 180 001−270 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1085	Расход: 101 - 150 м³/час давление (20,1–30) м вод. ст. 180 001–270 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	83.280,00	83.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,4	165,00		396,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,1	250,00		1.775,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,1	185,00		1.313,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83.280,00	3.484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86.764,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.355,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108.455,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1086	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (30,1−40) м вод. ст., 270 001−360 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1086	Расход: 101 - 150 м³/час давление (30,1–40) м вод. ст. 270 001–360 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	102.600,00	102.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102.600,00	3.675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106.275,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132.843,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1087	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (40,1−60) м вод. ст., 360 001−540 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1087	Расход: 101 - 150 м³/час давление (40,1–60) м вод. ст. 360 001–540 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.500,00	126.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,8	165,00		462,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,2	250,00		2.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,2	185,00		1.517,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.500,00	4.029,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.529,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.036,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.161,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1088	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (60,1−80) м вод. ст., 540 001−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1088	Расход: 101 - 150 м³/час давление (60,1–80) м вод. ст. 540 001–720 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.100,00	228.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,9	165,00		478,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8,6	250,00		2.150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8,6	185,00		1.591,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.100,00	4.219,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232.319,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.274,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290.399,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1089	**Расход: 101−150 м³/ч, давление: (80,1−100) м вод. ст., 720 001−900 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1089	Расход: 101 - 150 м³/час давление (80,1 - 100) м вод. ст. 720 001–900 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	327.300,00	327.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			327.300,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			331.710,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**414.637,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1090	**Расход: 101−300 м³/ч, давление: (10,0−20) м вод. ст., 90 000−180 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1090	Расход: 101–300 м³/час давление (10,0–20) м вод. ст. 90 000–180 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.820,00	86.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,2	165,00		363,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,6	250,00		1.650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,6	185,00		1.221,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.820,00	3.234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.054,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.042,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.567,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1091	**Расход: 101−300 м³/ч, давление: (20,1−35) м вод. ст., 180 001−315 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1091	Расход: 101–300 м³/час давление (20,1–35) м вод. ст. 180 001–315 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.800,00	123.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,3	250,00		1.825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,3	185,00		1.350,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.800,00	3.588,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.388,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.485,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.235,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1092	**Расход: 151−300 м³/ч, давление: (35,1−55) м вод. ст., 315 001−495 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1092	Расход: 151–300 м³/час давление (35,1–55) м вод. ст. 315 001–495 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	179.300,00	179.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179.300,00	4.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183.710,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.512,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229.637,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1093	**Расход: 151−300 м³/ч, давление: (56,0−80) м вод. ст., 504 000−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1093	Расход: 151−300 м³/ч, давление: (56,0−80) м вод. ст., 504 000−720 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	280.200,00	280.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,3	165,00		544,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,7	250,00		2.425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,7	185,00		1.794,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			280.200,00	4.764,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			284.964,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.955,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**356.205,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1094	**Расход: 151−300 м³/ч, давление: (81,0−120) м вод. ст., 729 000−1 080 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1094	Расход: 151–300 м³/час давление (81,0−120) м вод. ст. 729 000−1 080 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	317.000,00	317.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10,5	250,00		2.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			317.000,00	5.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322.145,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.431,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402.681,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.1095	**Расход: 151−300 м³/ч, давление: (121−160) м вод. ст., 1 081 000−1 440 000 Па / Центробежный насос, до 1500 об/мин / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.1095	Расход: 151−300 м³/час давление (121 - 160) м вод. ст. 1 081 000−1 440 000 Па / Центробежный насос; с оборотами до 1500 об/мин / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	370.900,00	370.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,8	165,00		627,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11,2	185,00		2.072,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			370.900,00	5.499,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			376.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.873,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**470.498,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.9001	**Расход: 0,8−4,0 м³/ч, давление: (15−35) м вод. ст., 135 000−315 000 / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.9001	Расход: 0,8– 4,0 м³/час давление (15– 35) м вод. ст. 135 000–315 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.090,00	17.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.090,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.560,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.200,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.9002	**Расход: 1,2−5,0 м³/ч, давление: (22−50) м вод. ст., 198 000−450 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.9002	Расход: 1,2−5,0 м³/час давление (22−50) м вод. ст. 198 000−450 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.790,00	17.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.790,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.075,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.9003	**Расход: 1,8−5,5 м³/ч, давление: (23−65) м вод. ст., 207 000−585 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.9003	Расход: 1,8−5,5 м³/час давление (23−65) м вод. ст. 207 000−585 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.600,00	20.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.600,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.571,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.213,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.9004	**Расход: 2,1−6,5 м³/ч, давление: (24−75) м вод. ст., 216 000−675 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.9004	Расход: 2,1−6,5 м³/час давление (24−75) м вод. ст. 216 000−675 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.180,00	21.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.180,00	1.971,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.151,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.463,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.938,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.355.9005	**Расход: 2,5−6,8 м³/ч, давление: (25−85) м вод. ст., 225 000−765 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.355.9005	Расход: 2,5−6,8 м³/час давление (25−85) м вод. ст. 225 000−765 000 Па / ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ (одно- или многоступенчатые) / Центробежные насосы (Одно- или многоступенчатые) (TS EN ISO 9905, TS EN ISO 9908) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.600,00	23.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.600,00	2.455,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.055,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.069,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.569,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1101	**Расход: 2,0−6,0 м³/ч, давление: (3,0−6,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1101	Расход 2,0−6,0 м³/час давление (3,0−6,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.754,00	7.754,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.754,00	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.924,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.155,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1102	**Расход: 3,0−10,0 м³/ч, давление: (3,0−6,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1102	Расход 3,0−10,0 м³/час давление (3,0−6,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.714,00	8.714,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.714,00	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.884,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.355,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1103	**Расход: 3,0−10,0 м³/ч, давление: (4,0−7,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1103	Расход 3,0−10,0 м³/час давление (4,0−7,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.010,00	10.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.010,00	1.213,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.223,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.516,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.029,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1104	**Расход: 3,0−15,0 м³/ч, давление: (4,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1104	Расход 3,0−15,0 м³/час давление (4,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.590,00	10.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.590,00	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.977,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.971,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1105	**Расход: 2,0−15,0 м³/ч, давление: (7,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1105	Расход 2,0−15,0 м³/час давление (7,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.030,00	15.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.030,00	1.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.793,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1106	**Расход: 2,0−10,0 м³/ч, давление: (12,0−20,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1106	Расход 2,0 - 10,0 м³/час давление (12,0 - 20,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.590,00	18.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.590,00	1.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.195,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.243,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1107	**Расход: 5,0−40,0 м³/ч, давление: (3,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1107	Расход 5,0−40,0 м³/час давление (3,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.960,00	22.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.960,00	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.782,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.978,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1108	**Расход: 5,0−40,0 м³/ч, давление: (5,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1108	Расход 5,0−40,0 м³/час давление (5,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.860,00	28.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.860,00	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.682,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.353,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1109	**Расход: 5,0−50,0 м³/ч, давление: (7,0−25,0) м вод. ст./ Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1109	Расход 5,0−50,0 м³/час давление (7,0−25,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.480,00	49.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.480,00	2.040,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.550,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1201	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1201	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.930,00	11.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.930,00	1.126,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.056,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.408,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.320,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1202	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1202	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.150,00	17.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.150,00	1.213,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.363,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.516,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.954,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1203	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (15,0−20,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1203	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (15,0−20,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.070,00	25.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.070,00	1.300,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.370,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.625,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.963,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1204	**Расход: 10−15 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1204	Расход 10−15 м³/час давление (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.750,00	22.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.750,00	1.126,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.876,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.408,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.845,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1205	**Расход: 10−15 м³/ч, давление: (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1205	Расход 10−15 м³/час давление (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.450,00	26.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.450,00	1.344,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.794,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.680,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.742,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1206	**Расход: 15−20 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1206	Расход 15−20 м³/час давление (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.010,00	30.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.010,00	1.344,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.354,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.680,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.192,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1207	**Расход: 15 - 20 м³/ч, давление: (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1207	Расход 15−20 м³/час давление (10.0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.730,00	36.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,2	250,00		800,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,2	185,00		592,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.730,00	1.474,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.843,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.755,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1208	**Расход: 15−20 м³/ч, давление: (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1208	Расход 15−20 м³/час давление (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.820,00	45.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.820,00	1.518,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.338,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.897,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.172,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1209	**Расход: 20−25 м³/ч, давление: (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1209	Расход 20−25 м³/час давление (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.370,00	44.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.370,00	1.518,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.888,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.897,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.360,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1210	**Расход: 20−25 м³/ч, давление: (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1210	Расход 20−25 м³/час давление (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.190,00	57.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.190,00	1.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.795,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.493,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1211	**Расход: 20−25 м³/ч, давление: (20−30) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1211	Расход 20−25 м³/час давление (20−30) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.390,00	72.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.390,00	1.735,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.125,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.169,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.656,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1212	**Расход: 30−25 м³/ч, давление: (20−25) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1212	Расход 30−25 м³/час давление (20−25) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.250,00	75.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,8	250,00		950,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,8	185,00		703,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.250,00	1.735,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.985,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.169,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.231,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1213	**Расход: 25−30 м³/ч, давление: (25−30) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1213	Расход 25−30 м³/час давление (25−30) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.650,00	75.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.650,00	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.472,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.840,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1214	**Расход: 25−30 м³/ч, давление: (30−35) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1214	Расход 25−30 м³/час давление (30−35) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.070,00	81.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,1	250,00		1.025,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,1	185,00		758,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.070,00	1.866,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.936,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.332,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.670,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1215	**Расход: 30−40 м³/ч, давление: (30−35) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1215	Расход 30−40 м³/час давление (30−35) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.800,00	96.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,3	250,00		1.075,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,3	185,00		795,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.800,00	1.953,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.753,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.441,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.441,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1216	**Расход: 30−40 м³/ч, давление: (35−40) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1216	Расход 30−40 м³/час давление (35−40) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	128.800,00	128.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,4	250,00		1.100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,4	185,00		814,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			128.800,00	1.996,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.796,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.495,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.495,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1217	**Расход: 30−40 м³/ч, давление: (40−45) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1217	Расход 30−40 м³/час давление (40−45) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	154.500,00	154.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154.500,00	2.040,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.540,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.550,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.675,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1218	**Расход: 40−50 м³/ч, давление: (35−40) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1218	Расход 40−50 м³/час давление (35−40) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.500,00	168.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,6	250,00		1.150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,6	185,00		851,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.500,00	2.083,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170.583,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.604,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213.229,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1219	**Расход: 40−50 м³/ч, давление: (40−45) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1219	Расход 40−50 м³/час давление (40−45) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	203.900,00	203.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,8	185,00		888,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203.900,00	2.170,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206.070,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.713,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257.588,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1220	**Расход: 40−50 м³/ч, давление: (45−50) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1220	Расход 40−50 м³/час давление (45−50) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	232.000,00	232.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232.000,00	2.214,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234.214,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.767,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292.767,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1301	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1301	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.460,00	30.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.460,00	1.126,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.586,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.408,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.483,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1302	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (10−15) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1302	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (10,0−15,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.340,00	36.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.340,00	1.213,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.553,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.516,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.941,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1303	**Расход: 5,0−10,0 м³/ч, давление: (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1303	Расход 5,0−10,0 м³/час давление (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.850,00	40.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,8	250,00		700,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.850,00	1.300,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.150,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.625,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.688,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1304	**Расход: 10−15 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1304	Расход 10–15 м³/час давление (5,0–10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.540,00	38.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.540,00	1.257,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.797,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.571,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.746,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1305	**Расход: 10−15 м³/ч, давление: (10−15) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1305	Flow rate m³/h 10–15 Pressure mWC (10–15) / Submersible Drain Pump with Shredder Blades / Drain Pumps (Quality Certified by TSE) (Market price)	Кол-во	1	42.900,00	42.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.900,00	1.344,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.244,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.680,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.305,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1306	**Расход: 15−20 м³/ч, давление: (5,0−10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1306	Расход 15 - 20 м³/час давление (5,0 - 10,0) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.130,00	43.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.130,00	1.344,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.474,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.680,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.592,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1307	**Расход: 15−20 м³/ч, давление: (10−15) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1307	Расход 15 - 20 м³/час давление (10 - 15) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.070,00	44.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,2	250,00		800,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,2	185,00		592,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.070,00	1.474,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.544,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.843,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.930,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.360.1308	**Расход: 15−20 м³/ч, давление: (15−20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.360.1308	Расход 15 - 20 м³/час давление (15 - 20) м вод. ст. / Дренажный насос погружного типа с измельчителем / Дренажные насосы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.550,00	51.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.550,00	1.518,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.068,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.897,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.335,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1101	**Ø15–50 мм, ½–2″ (включая 2″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,16	25,30	4,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,08	250,00		20,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,05	28,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1102	**Ø50–100 мм 2–4″ (включая 4″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,32	25,30	8,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,10	56,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1103	**Ø100–150 мм 4–6″ (включая 6″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,471	25,30	11,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,92	84,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1104	**Ø150–200 мм 6–8″ (включая 8″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,628	25,30	15,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,89	113,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1105	**Ø200–250 мм 8–10″ (включая 10″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,785	25,30	19,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,39	250,00		97,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,86	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1106	**Ø250–300 мм 10–12″ (включая 12″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	0,942	25,30	23,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,471	250,00		117,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,83	159,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**228,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1107	**Ø300–350 мм 12–14″ (включая 14″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	1,099	25,30	27,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,80	187,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**233,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1108	**Ø350–400 мм 14–16″ (включая 16″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	1,256	25,30	31,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,63	250,00		157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,78	215,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			247,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**308,79**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1109	**Ø400–450 мм (16–18″) (включая 18″) / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	1,413	25,30	35,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,706	250,00		176,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,75	242,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1110	**Ø450 мм - Ø500 мм(18–20″) и выше / Покрытие труб суриком / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1100	Покрытие труб суриком, 1 м²	м²	1,57	25,30	39,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,785	250,00		196,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,72	262,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			301,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**327,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377,46**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1201	**Ø15–50 мм, ½–2″ (включая 2″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,16	30,00	4,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,80	28,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1202	**Ø50–100 мм 2–4″ (включая 4″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,314	30,00	9,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,42	56,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,40**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1203	**Ø100–150 мм 4–6″ (включая 6″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,471	30,00	14,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,235	250,00		58,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,13	83,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**104,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1204	**Ø150–200 мм 6–8″ (включая 8″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,628	30,00	18,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,314	250,00		78,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,84	111,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162,93**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1205	**Ø200–250 мм 8–10″ (включая 10″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,785	30,00	23,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,392	250,00		98,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,55	131,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1206	**Ø250–300 мм 10–12″ (включая 12″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	0,942	30,00	28,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,471	250,00		117,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,26	159,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234,07**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1207	**Ø300–350 мм 12–14″ (включая 14″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	1,099	30,00	32,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,97	187,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**233,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1208	**Ø350–400 мм 14–16″ (включая 16″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	1,256	30,00	37,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,628	250,00		157,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,68	214,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**268,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1209	**Ø400–450 мм (16–18″) (включая 18″) / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	1,413	30,00	42,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,706	250,00		176,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,39	242,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			284,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**356,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.1210	**Ø450 мм - Ø500 мм(18–20″) и выше / Покрытие труб масляной краской / Покрытие труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.1200	Покрытие труб масляной краской, краска и материалы на м²	м²	1,57	30,00	47,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,785	250,00		196,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,10	262,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			309,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**327,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**386,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2100	**Изоляция стекловолокном листовых металлических поверхностей, например резервуаров и т. п. (Ед. изм.: м²) / Антикоррозийная защита**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
21.365.2100	Субанализ стекловолоконной изоляции металлических поверхностей	м²	1	75,00	75,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,00	66,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2201	**Ø15–50 мм, ½–2″ (включая 2″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,16	71,00	11,36	
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,016	40,04	0,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,00	12,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2202	**Ø50–100 мм 2–4″ (включая 4″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,0305	40,04	1,22	
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,31	71,00	22,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,23	20,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2203	**Ø100–150 мм 4–6″ (включая 6″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,47	71,00	33,37	
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,0465	40,04	1,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,23	30,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2204	**Ø150–200 мм 6–8″ (включая 8″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,063	40,04	2,52	
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,63	71,00	44,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,25	41,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2205	**Ø200–250 мм 8–10″ (включая 10″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,79	71,00	56,09	
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,079	40,04	3,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,25	56,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2206	**Ø250–300 мм 10–12″ (включая 12″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,094	40,04	3,76	
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	0,94	71,00	66,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,50	64,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2207	**Ø300–350 мм 12–14″ (включая 14″) / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,11	40,04	4,40	
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,1	71,00	78,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,50	79,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**99,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.2208	**Ø350 мм - Ø400 мм(14″ - 16″) и выше / Изоляция стекловолокном труб / Антикоррозийная защита**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,126	40,04	5,05	
10.330.5191	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,26	71,00	89,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,51	87,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.3200	**Изготовление сваркой или клепкой изделий из латунного профиля или прутка, требующих только шлифовки сварных швов (в соответствии с проектным чертежом, включая материал). / Производство сварочных работ**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2862	Латунная чушка	кг	1	259,00	259,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.3300	**Изготовление сваркой или клепкой изделий из алюминиевого профиля или прутка, требующих только шлифовки сварных швов (в соответствии с проектным чертежом, включая материал). / Производство сварочных работ**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2001	Алюминиевый профиль	кг	1	143,00	143,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143,00	43,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.365.3400						**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.365.3400	Модульные консольные системы из стальных оцинкованных профилей (Ед. изм.: кг) (Рыночная цена)	кг	1	218,00	218,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,00	26,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**305,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1001	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 3,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1001	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 3,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			470,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1002	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 4,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1002	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 4,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	214,00	214,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1003	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 5,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1003	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 5,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицой / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	266,00	266,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			641,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**802,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1004	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 6,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1004	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 6,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицой / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	345,00	345,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			345,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			742,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**928,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1005	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 8,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1005	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 7—8,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	462,00	462,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			462,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			903,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.128,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1006	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 10 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1006	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 10,0 / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.056,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.320,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1007	**Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 12 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1007	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 12 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	623,00	623,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.167,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.459,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1008						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1008	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 3 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	173,00	173,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			467,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**583,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1009						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1009	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 4 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке-рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	208,00	208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			562,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**702,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1010						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1010	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 5 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке-рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	262,00	262,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			637,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**797,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1011						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1011	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 6 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке-рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	337,00	337,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			337,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			734,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**918,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1012						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1012	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 8 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке-рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	450,00	450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			891,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.113,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1013						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1013	Применение мата из минеральной ваты на сетке-рабице толщиной 10 мм (125 кг/м³) для теплоизоляции плоских поверхностей, таких как резервуары и прочее, и труб диаметром свыше Ø356 мм (14”), с матами из минеральной ваты на сетке-рабице и плитами из минеральной ваты (Рыночная цена)	м²	1	542,00	542,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			542,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.043,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.303,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1014						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1014	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 12 см, 125 кг/м³ (Рыночная цена)	м²	1	635,00	635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			635,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.179,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.474,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1020	**Плита из минеральной ваты толщиной 4,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1020	Плита из минеральной ваты толщиной 4,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,00	354,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			489,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**442,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**611,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1021	**Плита из минеральной ваты толщиной 5,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1021	Плита из минеральной ваты толщиной 5,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	167,00	167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,00	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			542,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**678,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1022	**Плита из минеральной ваты толщиной 6,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1022	Плита из минеральной ваты толщиной 6,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	203,00	203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203,00	397,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			600,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**496,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**750,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1023	**Плита из минеральной ваты толщиной 8,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1023	Плита из минеральной ваты толщиной 8,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	264,00	264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264,00	441,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			705,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**881,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1024	**Плита из минеральной ваты толщиной 10 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1024	Плита из минеральной ваты толщиной 10,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	322,00	322,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322,00	501,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			823,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**626,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.028,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1025	**Плита из минеральной ваты толщиной 12 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.1025	Плита из минеральной ваты толщиной 12,0 см/ Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1	419,00	419,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			419,00	544,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			963,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**680,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.204,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1051	**Обшивка поверхности алюминиевым листом толщиной 0,6 мм**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	2	153,00	306,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			306,00	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			477,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**597,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1052	**Обшивка поверхности алюминиевым листом толщиной 0,8 мм**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	2,8	153,00	428,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428,40	240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			668,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**835,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.1053	**Обшивка поверхности оцинкованным листом толщиной 0,5 мм**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	4,8	36,70	176,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,16	240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			416,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**520,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2001	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø21 мм, толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2001	Внешний диаметр трубы (½) Ø21 мм Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	38,40	38,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,40	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2002	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø21 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2002	Внешний диаметр трубы (½) Ø21 мм Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	49,20	49,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49,20	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2003	**Внешний диаметр трубы: Ø21 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2003	Внешний диаметр трубы Ø21 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	81,00	81,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2004	**Внешний диаметр трубы: Ø21 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2004	Внешний диаметр трубы Ø21 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	117,00	117,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2005	**Внешний диаметр трубы: Ø21 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2005	Внешний диаметр трубы Ø21 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2006	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø27 мм, толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2006	Внешний диаметр трубы (¾) Ø27 мм Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	39,10	39,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,10	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2007	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø27 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2007	Внешний диаметр трубы (¾) Ø27 мм Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	52,00	52,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2008	**Внешний диаметр трубы: Ø27 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2008	Внешний диаметр трубы Ø27 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	88,00	88,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2009	**Внешний диаметр трубы: Ø27 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2009	Внешний диаметр трубы Ø27 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	127,00	127,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2010	**Внешний диаметр трубы: Ø27 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2010	Внешний диаметр трубы Ø27 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	160,00	160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			208,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**260,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2011	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø34 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2011	Внешний диаметр трубы (1) Ø34 мм Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	59,00	59,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2012	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø34 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2012	Внешний диаметр трубы (1) Ø34 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2013	**Внешний диаметр трубы: Ø34 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2013	Внешний диаметр трубы: Ø34 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	131,00	131,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2014	**Внешний диаметр трубы: Ø34 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2014	Внешний диаметр трубы Ø34 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2015	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2015	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	64,00	64,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2016	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2016	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	104,00	104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2017	**Внешний диаметр трубы: Ø42 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2017	Внешний диаметр трубы Ø42 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	145,00	145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2018	**Внешний диаметр трубы: Ø42 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2018	Внешний диаметр трубы Ø42 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	173,00	173,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			221,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2019	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2019	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	70,00	70,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2020	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2020	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	107,00	107,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**194,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2021	**Внешний диаметр трубы: Ø48 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2021	Внешний диаметр трубы Ø48 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	149,00	149,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2022	**Внешний диаметр трубы: Ø48 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2022	Внешний диаметр трубы Ø48 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	179,00	179,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2023	**Внешний диаметр трубы: Ø57 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2023	Внешний диаметр трубы Ø57 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	75,00	75,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2024	**Внешний диаметр трубы: Ø57 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2024	Внешний диаметр трубы Ø57 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2025	**Внешний диаметр трубы: Ø57 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2025	Внешний диаметр трубы Ø57 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	142,00	142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			199,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2026	**Внешний диаметр трубы: Ø57 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2026	Внешний диаметр трубы Ø57 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	180,00	180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2027	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2027	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	85,50	85,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,50	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2028	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2028	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	113,00	113,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2029	**Внешний диаметр трубы: Ø60 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2029	Внешний диаметр трубы Ø60 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2030	**Внешний диаметр трубы: Ø60 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2030	Внешний диаметр трубы Ø60 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	191,00	191,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			248,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**310,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2031	**Внешний диаметр трубы: Ø60 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2031	Внешний диаметр трубы Ø60 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	289,00	289,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			346,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**432,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2032	**Внешний диаметр трубы: Ø63 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2032	Внешний диаметр трубы Ø63 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	74,50	74,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,50	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2033	**Внешний диаметр трубы: Ø63 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2033	Внешний диаметр трубы Ø63 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	113,00	113,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2034	**Внешний диаметр трубы: Ø63 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2034	Внешний диаметр трубы Ø63 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	144,00	144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2035	**Внешний диаметр трубы: Ø63 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2035	Внешний диаметр трубы Ø63 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	203,00	203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			270,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**338,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2036	**Внешний диаметр трубы: Ø63 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2036	Внешний диаметр трубы Ø63 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	302,00	302,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			369,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**461,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2037	**Внешний диаметр трубы: Ø70 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2037	Внешний диаметр трубы Ø70 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2038	**Внешний диаметр трубы: Ø70 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2038	Внешний диаметр трубы Ø70 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2039	**Внешний диаметр трубы: Ø70 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2039	Внешний диаметр трубы Ø70 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	157,00	157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2040	**Внешний диаметр трубы: Ø70 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2040	Внешний диаметр трубы Ø70 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	216,00	216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**354,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2041	**Внешний диаметр трубы: Ø70 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2041	Внешний диаметр трубы Ø70 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	319,00	319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			386,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**483,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2042	**Внешний диаметр трубы: Ø76 мм, толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2042	Внешний диаметр трубы Ø76 мм Толщина стенки из стекловолокна: 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	90,50	90,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,50	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2043	**Внешний диаметр трубы: Ø76 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2043	Внешний диаметр трубы Ø76 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	137,00	137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2044	**Внешний диаметр трубы: Ø76 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2044	Внешний диаметр трубы Ø76 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	165,00	165,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2045	**Внешний диаметр трубы: Ø76 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2045	Внешний диаметр трубы Ø76 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	231,00	231,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			298,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**373,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2046	**Внешний диаметр трубы: Ø76 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2046	Внешний диаметр трубы Ø76 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	319,00	319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			386,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**483,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2047	**Внешний диаметр трубы: Ø83 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2047	Внешний диаметр трубы Ø83 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	129,00	129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,00	76,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2048	**Внешний диаметр трубы: Ø83 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2048	Внешний диаметр трубы Ø83 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	76,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2049	**Внешний диаметр трубы: Ø83 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2049	Внешний диаметр трубы Ø83 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	234,00	234,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,00	76,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**387,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2050	**Внешний диаметр трубы: Ø83 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2050	Внешний диаметр трубы Ø83 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	350,00	350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350,00	76,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			426,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**532,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2051	**Внешний диаметр трубы: Ø89 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2051	Внешний диаметр трубы Ø89 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	144,00	144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2052	**Внешний диаметр трубы: Ø89 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2052	Внешний диаметр трубы Ø89 мм Толщина стенки из стекловолокна: 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2053	**Внешний диаметр трубы: Ø89 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2053	Внешний диаметр трубы Ø89 мм Толщина стенки из стекловолокна: 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	234,00	234,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			314,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**393,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2054	**Внешний диаметр трубы: Ø89 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2054	Внешний диаметр трубы Ø89 мм Толщина стенки из стекловолокна: 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	351,00	351,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			431,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**539,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2055	**Внешний диаметр трубы: Ø102 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2055	Внешний диаметр трубы Ø102 мм Толщина стенки из стекловолокна: 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	145,00	145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			235,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**294,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2056	**Внешний диаметр трубы: Ø102 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2056	Внешний диаметр трубы Ø102 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	199,00	199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**362,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2057	**Внешний диаметр трубы: Ø102 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2057	Внешний диаметр трубы Ø102 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	238,00	238,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			238,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			328,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**411,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2058	**Внешний диаметр трубы: Ø102 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2058	Внешний диаметр трубы Ø102 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	357,00	357,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			357,00	90,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			447,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**559,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2059	**Внешний диаметр трубы: Ø108 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2059	Внешний диаметр трубы Ø108 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	156,00	156,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**314,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2060	**Внешний диаметр трубы: Ø108 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2060	Внешний диаметр трубы Ø108 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	207,00	207,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2061	**Внешний диаметр трубы: Ø108 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2061	Внешний диаметр трубы Ø108 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	257,00	257,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			257,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**440,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2062	**Внешний диаметр трубы: Ø108 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2062	Внешний диаметр трубы Ø108 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	385,00	385,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			385,00	95,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			480,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**600,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2063	**Внешний диаметр трубы: Ø114 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2063	Внешний диаметр трубы Ø114 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	172,00	172,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			172,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			271,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**339,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2064	**Внешний диаметр трубы: Ø114 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2064	Внешний диаметр трубы Ø114 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	219,00	219,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**398,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2065	**Внешний диаметр трубы: Ø114 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2065	Внешний диаметр трубы Ø114 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	281,00	281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**475,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2066	**Внешний диаметр трубы: Ø114 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2066	Внешний диаметр трубы Ø114 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	420,00	420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			420,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			519,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**649,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2067	**Внешний диаметр трубы: Ø127 мм, толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2067	Внешний диаметр трубы Ø127 мм Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	179,00	179,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179,00	114,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2068	**Внешний диаметр трубы: Ø127 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2068	Внешний диаметр трубы Ø127 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	242,00	242,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242,00	114,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			356,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**445,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2069	**Внешний диаметр трубы: Ø127 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2069	Внешний диаметр трубы Ø127 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	296,00	296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,00	114,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			410,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**512,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2070	**Внешний диаметр трубы: Ø127 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2070	Внешний диаметр трубы Ø127 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	427,00	427,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			427,00	114,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			541,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**676,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2071	**Внешний диаметр трубы: Ø133 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2071	Внешний диаметр трубы Ø133 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	250,00	250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250,00	118,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**460,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2072	**Внешний диаметр трубы: Ø133 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2072	Внешний диаметр трубы Ø133 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	310,00	310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			310,00	118,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**535,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2073	**Внешний диаметр трубы: Ø133 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2073	Внешний диаметр трубы Ø133 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	450,00	450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450,00	118,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2074	**Внешний диаметр трубы: Ø140 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2074	Внешний диаметр трубы Ø140 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	257,00	257,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			257,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			381,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**477,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2075	**Внешний диаметр трубы: Ø140 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2075	Внешний диаметр трубы Ø140 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	331,00	331,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			331,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2076	**Внешний диаметр трубы: Ø140 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2076	Внешний диаметр трубы Ø140 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	488,00	488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			488,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			612,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**765,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2077	**Внешний диаметр трубы: Ø159 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2077	Внешний диаметр трубы Ø159 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	269,00	269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269,00	143,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			412,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**515,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2078	**Внешний диаметр трубы: Ø159 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2078	Внешний диаметр трубы Ø159 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	345,00	345,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			345,00	143,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			488,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**610,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2079	**Внешний диаметр трубы: Ø159 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2079	Внешний диаметр трубы Ø159 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	507,00	507,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			507,00	143,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			650,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**813,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2080	**Внешний диаметр трубы: Ø169 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2080	Внешний диаметр трубы Ø169 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	284,00	284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			432,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**540,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2081	**Внешний диаметр трубы: Ø169 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2081	Внешний диаметр трубы Ø169 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	373,00	373,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			373,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			521,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**651,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2082	**Внешний диаметр трубы: Ø169 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2082	Внешний диаметр трубы Ø169 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	540,00	540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			540,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			688,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**860,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2083	**Внешний диаметр трубы: Ø193 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2083	Внешний диаметр трубы Ø193 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	304,00	304,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,36	185,00		66,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			304,00	171,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			475,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**594,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2084	**Внешний диаметр трубы: Ø193 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2084	Внешний диаметр трубы Ø193 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	404,00	404,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,36	185,00		66,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			404,00	171,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			575,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**719,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2085	**Внешний диаметр трубы: Ø193 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2085	Внешний диаметр трубы Ø193 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	589,00	589,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,36	185,00		66,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			589,00	171,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			760,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**950,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2086	**Внешний диаметр трубы: Ø219 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2086	Внешний диаметр трубы Ø219 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	342,00	342,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			342,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			536,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**671,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2087	**Внешний диаметр трубы: Ø219 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2087	Внешний диаметр трубы Ø219 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	457,00	457,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			457,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			651,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**814,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2088	**Внешний диаметр трубы: Ø219 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2088	Внешний диаметр трубы Ø219 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	661,00	661,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			661,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			855,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.069,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2089	**Внешний диаметр трубы: Ø244 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2089	Внешний диаметр трубы Ø244 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	369,00	369,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369,00	213,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**267,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**728,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2090	**Внешний диаметр трубы: Ø244 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2090	Внешний диаметр трубы Ø244 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	466,00	466,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			466,00	213,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			679,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**267,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**849,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2091	**Внешний диаметр трубы: Ø244 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2091	Внешний диаметр трубы Ø244 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	698,00	698,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			698,00	213,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			911,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**267,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.139,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2092	**Внешний диаметр трубы: Ø273 мм, толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2092	Внешний диаметр трубы Ø273 мм Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	410,00	410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			410,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			653,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**816,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2093	**Внешний диаметр трубы: Ø273 мм, толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2093	Внешний диаметр трубы Ø273 мм Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	500,00	500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			500,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			743,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**929,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2094	**Внешний диаметр трубы: Ø273 мм, толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2094	Внешний диаметр трубы Ø273 мм Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты (Рыночная цена)	м	1	748,00	748,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			748,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			991,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.239,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2501	**Внешний диаметр трубы: (¼″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2501	Внешний диаметр трубы (1/4″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	59,00	59,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2502	**Внешний диаметр трубы: (¼″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2502	Внешний диаметр трубы (1/4″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	72,50	72,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2503	**Внешний диаметр трубы: (¼″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2503	Внешний диаметр трубы (1/4″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	101,00	101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2504	**Внешний диаметр трубы: (¼″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2504	Внешний диаметр трубы (1/4″) Ø15 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	125,00	125,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2505	**Внешний диаметр трубы: (½″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2505	Внешний диаметр трубы (1/2″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	65,00	65,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2506	**Внешний диаметр трубы: (½″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2506	Внешний диаметр трубы (1/2″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	79,00	79,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2507	**Внешний диаметр трубы: (½″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2507	Внешний диаметр трубы (1/2″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	111,00	111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2508	**Внешний диаметр трубы: (½″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2508	Внешний диаметр трубы (1/2″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	148,00	148,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2509	**Внешний диаметр трубы: (½″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2509	Внешний диаметр трубы (1/2″) Ø21 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2510	**Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2510	Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	70,00	70,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2511	**Внешний диаметр трубы: (¾″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2511	Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,00	86,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2512	**Внешний диаметр трубы: (¾″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2512	Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	119,00	119,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2513	**Внешний диаметр трубы: (¾″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2513	Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2514	**Внешний диаметр трубы: (¾″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2514	Внешний диаметр трубы (3/4″) Ø27 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	184,00	184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2515	**Внешний диаметр трубы: (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2515	Внешний диаметр трубы (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	77,00	77,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2516	**Внешний диаметр трубы: (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2516	Внешний диаметр трубы (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	93,50	93,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2517	**Внешний диаметр трубы: (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2517	Внешний диаметр трубы (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	127,00	127,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2518	**Внешний диаметр трубы: (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2518	Внешний диаметр трубы (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2519	**Внешний диаметр трубы: (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2519	Внешний диаметр трубы (1″) Ø33 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	204,00	204,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2520	**Внешний диаметр трубы: (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2520	Внешний диаметр трубы (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,00	86,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2521	**Внешний диаметр трубы: (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2521	Внешний диаметр трубы (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	99,50	99,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2522	**Внешний диаметр трубы: (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2522	Внешний диаметр трубы (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2523	**Внешний диаметр трубы: (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2523	Внешний диаметр трубы (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			235,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**294,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2524	**Внешний диаметр трубы: (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2524	Внешний диаметр трубы (1¼″) Ø42 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2525	**Внешний диаметр трубы: (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2525	Внешний диаметр трубы (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2526	**Внешний диаметр трубы: (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2526	Внешний диаметр трубы (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	106,00	106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2527	**Внешний диаметр трубы: (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2527	Внешний диаметр трубы (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	146,00	146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2528	**Внешний диаметр трубы: (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2528	Внешний диаметр трубы (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			235,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**294,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2529	**Внешний диаметр трубы: (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2529	Внешний диаметр трубы (1½″) Ø48 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	238,00	238,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			238,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2530	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2530	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	104,00	104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2531	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2531	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	117,00	117,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2532	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2532	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	153,00	153,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2533	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2533	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2534	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2534	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	242,00	242,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			299,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**373,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2535	**Внешний диаметр трубы: (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2535	Внешний диаметр трубы (2″) Ø60 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	365,00	365,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			365,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			422,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**527,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2536	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2536	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2537	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2537	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2538	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2538	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			243,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**304,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2539	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2539	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	207,00	207,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2540	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2540	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	264,00	264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			331,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**414,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2541	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2541	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	418,00	418,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			418,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			485,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**606,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2542	**Внешний диаметр трубы: (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловаты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2542	Внешний диаметр трубы (2½″) Ø76 мм ---- Толщина стенки из стекловолокна 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	531,00	531,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			531,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			598,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**748,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2543	**(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2543	(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	140,00	140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2544	**(3″) Ø89 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2544	(3″) Ø89 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			238,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**298,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2545	**(3″) Ø89 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2545	(3″) Ø89 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2546	**(3″) Ø89 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2546	(3″) Ø89 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	227,00	227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2547	**(3″) Ø89 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2547	(3″) Ø89 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	296,00	296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			376,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**470,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2548	**(3″) Ø89 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2548	(3″) Ø89 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	447,00	447,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			447,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			527,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**659,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2549	**(3″) Ø89 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2549	(3″) Ø89 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	647,00	647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			647,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			727,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**909,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2550	**(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2550	(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	104,00	104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2551	**(4″) Ø114 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2551	(4″) Ø114 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2552	**(4″) Ø114 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2552	(4″) Ø114 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	222,00	222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2553	**(4″) Ø114 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2553	(4″) Ø114 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	279,00	279,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**473,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2554	**(4″) Ø114 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2554	(4″) Ø114 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	343,00	343,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			442,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**553,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2555	**(4″) Ø114 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2555	(4″) Ø114 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	492,00	492,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			591,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**739,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2556	**(4″) Ø114 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2556	(4″) Ø114 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	782,00	782,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			782,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			881,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.102,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2557	**(5″) Ø140 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2557	(5″) Ø140 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	208,00	208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**415,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2558	**(5″) Ø140 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2558	(5″) Ø140 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	261,00	261,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			261,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**482,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2559	**(5″) Ø140 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2559	(5″) Ø140 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	319,00	319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			443,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**554,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2560	**(5″) Ø140 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2560	(5″) Ø140 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	397,00	397,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			397,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			521,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**652,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2561	**(5″) Ø140 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2561	(5″) Ø140 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	566,00	566,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			566,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			690,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**863,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2562	**(5″) Ø140 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2562	(5″) Ø140 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	864,00	864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			864,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			988,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.235,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2563	**(6″) Ø169 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2563	(6″) Ø169 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	275,00	275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			423,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**528,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2564	**(6″) Ø169 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2564	(6″) Ø169 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	308,00	308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			456,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**570,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2565	**(6″) Ø169 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2565	(6″) Ø169 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	356,00	356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			356,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			504,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**630,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2566	**(6″) Ø169 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2566	(6″) Ø169 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	465,00	465,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			465,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			613,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**766,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2567	**(6″) Ø169 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2567	(6″) Ø169 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	642,00	642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			642,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			790,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**987,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2568	**(6″) Ø169 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2568	(6″) Ø169 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	945,00	945,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			945,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.093,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.366,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2569	**(8″) Ø219 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2569	(8″) Ø219 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	326,00	326,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			326,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			520,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**651,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2570	**(8″) Ø219 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2570	(8″) Ø219 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	432,00	432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			432,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			626,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**783,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2571	**(8″) Ø219 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2571	(8″) Ø219 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	454,00	454,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			454,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2572	**(8″) Ø219 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2572	(8″) Ø219 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	617,00	617,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			617,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			811,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.014,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2573	**(8″) Ø219 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2573	(8″) Ø219 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	847,00	847,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			847,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.041,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.302,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2574	**(8″) Ø219 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2574	(8″) Ø219 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.141,00	1.141,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.141,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.335,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.669,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2575	**(10″) Ø273 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2575	(10″) Ø273 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	384,00	384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			384,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**784,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2576	**(10″) Ø273 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2576	(10″) Ø273 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	513,00	513,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			513,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			756,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**945,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2577	**(10″) Ø273 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2577	(10″) Ø273 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			798,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**997,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2578	**(10″) Ø273 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2578	(10″) Ø273 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	667,00	667,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			667,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			910,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.137,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2579	**(10″) Ø273 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2579	(10″) Ø273 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.006,00	1.006,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.006,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.249,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.561,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2580	**(12″) Ø324 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2580	(12″) Ø324 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	420,00	420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			420,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			705,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**882,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2581	**(12″) Ø324 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2581	(12″) Ø324 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			840,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.050,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2582	**(12″) Ø324 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2582	(12″) Ø324 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	630,00	630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			630,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			915,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.144,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2583	**(12″) Ø324 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2583	(12″) Ø324 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	724,00	724,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			724,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.009,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.262,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2584	**(14″) Ø356 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2584	(14″) Ø356 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	443,00	443,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			443,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			758,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**947,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2585	**(14″) Ø356 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2585	(14″) Ø356 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	573,00	573,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			573,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			888,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.110,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2586	**(14″) Ø356 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2586	(14″) Ø356 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	650,00	650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			650,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			965,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.206,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.2587						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.2587	(14″) Ø356 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе стекловаты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	701,00	701,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			701,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.016,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.270,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3001	**(¼″) Ø15 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3001	(1/4″) Ø15 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	61,50	61,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3002	**(¼″) Ø15 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3002	(1/4″) Ø15 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	80,50	80,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3003	**(¼″) Ø15 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3003	(1/4″) Ø15 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	111,00	111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3004	**(¼″) Ø15 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3004	(1/4″) Ø15 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	142,00	142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3005	**(½″) Ø21 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3005	(1/2″) Ø21 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	69,00	69,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3006	**(½″) Ø21 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3006	(1/2″) Ø21 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3007	**(½″) Ø21 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3007	(1/2″) Ø21 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	127,00	127,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3008	**(½″) Ø21 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3008	(1/2″) Ø21 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3009	**(½″) Ø21 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3009	(1/2″) Ø21 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	218,00	218,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3010	**(¾″) Ø27 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3010	(3/4″) Ø27 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	78,50	78,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3011	**(¾″) Ø27 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3011	(3/4″) Ø27 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3012	**(¾″) Ø27 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3012	(3/4″) Ø27 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3013	**(¾″) Ø27 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3013	(3/4″) Ø27 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	171,00	171,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3014	**(¾″) Ø27 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3014	(3/4″) Ø27 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	234,00	234,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3015	**Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3015	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3016	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3016	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	106,00	106,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3017	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3017	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	150,00	150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3018	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3018	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3019	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3019	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	249,00	249,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			297,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**371,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3020	**(1¼″) Ø42 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3020	(1¼″) Ø42 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	97,00	97,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3021	**(1¼″) Ø42 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3021	(1¼″) Ø42 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	114,00	114,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3022	**(1¼″) Ø42 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3022	(1¼″) Ø42 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3023	**(1¼″) Ø42 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3023	(1¼″) Ø42 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	202,00	202,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			250,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3024	**(1¼″) Ø42 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3024	(1¼″) Ø42 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	273,00	273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**401,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3025	**(1½″) Ø48 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3025	(1½″) Ø48 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3026	**(1½″) Ø48 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3026	(1½″) Ø48 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	119,00	119,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3027	**(1½″) Ø48 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3027	(1½″) Ø48 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	164,00	164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			212,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**265,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3028	**(1½″) Ø48 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3028	(1½″) Ø48 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	222,00	222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			270,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**338,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3029	**(1½″) Ø48 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3029	(1½″) Ø48 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	307,00	307,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			307,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			355,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**444,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3030	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3030	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	113,00	113,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3031	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3031	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	130,00	130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3032	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3032	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	168,00	168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3033	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3033	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	262,00	262,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			319,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**398,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3034	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3034	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	362,00	362,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			362,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			419,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**523,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3035	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3035	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	496,00	496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			496,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			553,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**691,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3036	**(2½″) Ø76 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3036	(2½″) Ø76 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	125,00	125,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3037	**(2½″) Ø76 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3037	(2½″) Ø76 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	142,00	142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3038	**(2½″) Ø76 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3038	(2½″) Ø76 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	199,00	199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			266,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**333,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3039	**(2½″) Ø76 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3039	(2½″) Ø76 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	300,00	300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			300,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			367,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**459,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3040	**(2½″) Ø76 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3040	(2½″) Ø76 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	395,00	395,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			395,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			462,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**578,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3041	**(2½″) Ø76 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3041	(2½″) Ø76 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	530,00	530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			530,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			597,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**746,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3042	**(2½″) Ø76 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3042	(2½″) Ø76 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	744,00	744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			744,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			811,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.014,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3043	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3043	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	146,00	146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3044	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3044	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	154,00	154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**293,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3045	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3045	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			301,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**376,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3046	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3046	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	324,00	324,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			324,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3047	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3047	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	426,00	426,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			426,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			506,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**633,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3048	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3048	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	613,00	613,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			613,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			693,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**866,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3049	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3049	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	740,00	740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			740,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			820,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.025,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3050	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3050	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			275,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**344,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3051	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3051	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)	м	1	189,00	189,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3052	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3052	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	253,00	253,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			253,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**440,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3053	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3053	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	385,00	385,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			385,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			484,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**605,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3054	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3054	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	453,00	453,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			453,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3055	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3055	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	638,00	638,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			638,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			737,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**922,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3056	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3056	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	901,00	901,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			901,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.000,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.250,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3057	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3057	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	222,00	222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			346,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**433,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3058	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3058	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	281,00	281,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			405,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**507,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3059	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3059	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	368,00	368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			492,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**615,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3060	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3060	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	486,00	486,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			486,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			610,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**763,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3061	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3061	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	665,00	665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			665,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			789,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**987,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3062	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3062	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	983,00	983,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			983,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.107,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.384,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3063	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3063	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	226,00	226,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**467,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3064	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3064	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	320,00	320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			320,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			468,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**585,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3065	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3065	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	423,00	423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			571,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**713,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3066	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3066	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	586,00	586,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			586,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			734,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**917,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3067	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3067	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	802,00	802,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			802,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			950,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.187,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3068	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3068	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.134,00	1.134,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.134,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.282,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.602,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3069	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3069	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	296,00	296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3070	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3070	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	407,00	407,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			407,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			601,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**752,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3071	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3071	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	523,00	523,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			523,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			717,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**897,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3072	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3072	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	647,00	647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			647,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			841,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.052,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3073	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3073	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	931,00	931,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			931,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.125,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.407,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3074	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3074	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.242,00	1.242,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.242,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.436,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.796,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3075	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3075	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	334,00	334,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			334,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			577,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**721,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3076	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3076	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	458,00	458,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			458,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			701,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**876,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3077	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3077	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	581,00	581,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			581,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			824,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.030,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3078	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3078	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	736,00	736,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			736,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			979,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.224,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3079	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3079	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.047,00	1.047,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.290,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.612,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3080	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3080	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	383,00	383,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			383,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			668,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**835,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3081	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3081	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	536,00	536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			536,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			821,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.027,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3082	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3082	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	681,00	681,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			681,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			966,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.208,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3083	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3083	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	864,00	864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			864,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.149,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.437,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3084	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3084	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	442,00	442,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			757,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**946,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3085	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3085	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	586,00	586,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			586,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			901,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.126,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3086	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3086	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	742,00	742,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			742,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.057,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.321,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3501	**(¼″) Ø15 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3501	(1/4″) Ø15 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	85,50	85,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3502	**(¼″) Ø15 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3502	(1/4″) Ø15 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3503	**(¼″) Ø15 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3503	(1/4″) Ø15 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	142,00	142,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3504	**(¼″) Ø15 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3504	(1/4″) Ø15 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	177,00	177,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3505	**(½″) Ø21 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3505	(1/2″) Ø21 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	101,00	101,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3506	**(½″) Ø21 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3506	(1/2″) Ø21 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3507	**(½″) Ø21 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3507	(1/2″) Ø21 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	161,00	161,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3508	**(½″) Ø21 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3508	(1/2″) Ø21 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	215,00	215,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			215,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3509	**(½″) Ø21 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3509	(1/2″) Ø21 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	265,00	265,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			265,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3510	**(¾″) Ø27 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3510	(3/4″) Ø27 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	111,00	111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3511	**(¾″) Ø27 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3511	(3/4″) Ø27 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3512	**(¾″) Ø27 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3512	(3/4″) Ø27 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3513	**(¾″) Ø27 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3513	(3/4″) Ø27 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	225,00	225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3514	**(¾″) Ø27 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3514	(3/4″) Ø27 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	283,00	283,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			331,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**414,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3515	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3515	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3516	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3516	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	149,00	149,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3517	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3517	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	196,00	196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			196,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**305,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3518	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3518	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	235,00	235,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**354,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3519	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3519	Внешний диаметр трубы (1) Ø33 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	297,00	297,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			297,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			345,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**431,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3520	**(1¼″) Ø42 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3520	(1¼″) Ø42 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	138,00	138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3521	**(1¼″) Ø42 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3521	(1¼″) Ø42 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	157,00	157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3522	**(1¼″) Ø42 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3522	(1¼″) Ø42 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	199,00	199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			247,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**309,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3523	**(1¼″) Ø42 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3523	(1¼″) Ø42 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	260,00	260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3524	**(1¼″) Ø42 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3524	(1¼″) Ø42 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	326,00	326,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			326,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**468,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3525	**(1½″) Ø48 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3525	(1½″) Ø48 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	146,00	146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3526	**(1½″) Ø48 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3526	(1½″) Ø48 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	164,00	164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			212,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**265,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3527	**(1½″) Ø48 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3527	(1½″) Ø48 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	206,00	206,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			206,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3528	**(1½″) Ø48 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3528	(1½″) Ø48 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	265,00	265,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			265,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3529	**(1½″) Ø48 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3529	(1½″) Ø48 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	339,00	339,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			339,00	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			387,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**484,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3530	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3530	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	160,00	160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3531	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3531	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	179,00	179,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3532	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3532	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	222,00	222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**348,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3533	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3533	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	292,00	292,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			292,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3534	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3534	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	350,00	350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			407,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**508,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3535	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3535	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	553,00	553,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,00	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			610,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3536	**(2½″) Ø76 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3536	(2½″) Ø76 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	179,00	179,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3537	**(2½″) Ø76 мм 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3537	(2½″) Ø76 мм 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	192,00	192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			259,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**324,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3538	**(2½″) Ø76 мм 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3538	(2½″) Ø76 мм 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	249,00	249,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			316,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**395,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3539	**(2½″) Ø76 мм 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3539	(2½″) Ø76 мм 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	334,00	334,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			334,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			401,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**501,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3540	**(2½″) Ø76 мм 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3540	(2½″) Ø76 мм 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	423,00	423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3541	**(2½″) Ø76 мм 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3541	(2½″) Ø76 мм 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	581,00	581,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			581,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**810,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3542	**(2½″) Ø76 мм 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3542	(2½″) Ø76 мм 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	810,00	810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			810,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			877,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.096,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3543	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3543	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	194,00	194,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			194,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3544	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3544	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	211,00	211,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**364,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3545	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3545	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	273,00	273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3546	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3546	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	347,00	347,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**534,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3547	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3547	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	435,00	435,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			515,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**644,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3548	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3548	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	631,00	631,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			631,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			711,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**889,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3549	**Внешний диаметр трубы: (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3549	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	850,00	850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			850,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			930,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.163,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3550	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3550	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	230,00	230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			230,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			329,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**412,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3551	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3551	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	241,00	241,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			340,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**425,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3552	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3552	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	329,00	329,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			329,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**535,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3553	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3553	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	420,00	420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			420,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			519,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**649,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3554	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3554	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	496,00	496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			496,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			595,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**744,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3555	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3555	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	744,00	744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			744,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			843,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.054,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3556	**Внешний диаметр трубы: (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3556	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.028,00	1.028,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.028,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.127,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.409,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3557	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3557	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	269,00	269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**492,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3558	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3558	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	347,00	347,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**589,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3559	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3559	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	442,00	442,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			566,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**708,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3560	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3560	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	553,00	553,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			677,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**847,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3561	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3561	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	801,00	801,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			801,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			925,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.157,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3562	**Внешний диаметр трубы: (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3562	Внешний диаметр трубы (5) Ø140 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.133,00	1.133,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.133,00	124,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.257,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.572,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3563	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3563	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	311,00	311,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			311,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			459,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**573,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3564	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3564	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	378,00	378,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			526,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**657,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3565	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3565	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	485,00	485,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			485,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			633,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**791,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3566	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3566	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	567,00	567,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			715,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**893,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3567	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3567	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	827,00	827,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			827,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			975,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.218,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3568	**Внешний диаметр трубы: (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3568	Внешний диаметр трубы (6) Ø169 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.129,00	1.129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.129,00	148,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.277,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**185,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.596,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3569	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3569	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	368,00	368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			562,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**703,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3570	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3570	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	481,00	481,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			481,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			675,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**844,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3571	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3571	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	574,00	574,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			768,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**961,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3572	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3572	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	690,00	690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			690,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			884,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3573	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3573	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	999,00	999,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			999,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.193,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.492,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3574	**Внешний диаметр трубы: (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 100 мм /Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3574	Внешний диаметр трубы (8) Ø219 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 100 мм /Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.290,00	1.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,41	185,00		75,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.290,00	194,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.484,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.856,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3575	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3575	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	434,00	434,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			677,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**846,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3576	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3576	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			798,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**997,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3577	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3577	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	689,00	689,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			689,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			932,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.165,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3578	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3578	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	831,00	831,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			831,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.074,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.342,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3579	**Внешний диаметр трубы: (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 80 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3579	Внешний диаметр трубы (10) Ø273 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 80 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	1.195,00	1.195,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.195,00	243,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.438,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**304,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.797,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3580	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3580	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	489,00	489,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			489,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			774,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**968,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3581	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3581	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	647,00	647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			647,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			932,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.165,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3582	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3582	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	798,00	798,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			798,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.083,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.354,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3583	**Внешний диаметр трубы: (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 60 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3583	Внешний диаметр трубы (12) Ø324 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 60 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	977,00	977,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			977,00	285,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.262,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.578,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3584	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 30 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3584	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 30 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	553,00	553,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			868,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.085,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3585	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 40 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3585	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 40 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	713,00	713,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.285,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.3586	**Внешний диаметр трубы: (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты: 50 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.3586	Внешний диаметр трубы (14) Ø356 мм ---- Толщина стенки из минеральной ваты 50 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе минеральной ваты, покрытой алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	859,00	859,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,66	185,00		122,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			859,00	315,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.174,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.467,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4001	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø22 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4001	Внешний диаметр трубы (1/2) Ø22 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	4,25	4,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,25	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4002	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø22 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4002	Внешний диаметр трубы (1/2) Ø22 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	7,10	7,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,10	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4003	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø22 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4003	Внешний диаметр трубы (1/2) Ø22 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	11,40	11,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,40	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4004	**Внешний диаметр трубы: (½) Ø22 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4004	Внешний диаметр трубы (1/2) Ø22 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	25,00	25,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4005	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø28 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313):**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4005	Внешний диаметр трубы (3/4) Ø28 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	5,00	5,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4006	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø28 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4006	Внешний диаметр трубы (3/4) Ø28 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	8,20	8,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,20	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4007	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø28 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4007	Внешний диаметр трубы (3/4) Ø28 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	12,50	12,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4008	**Внешний диаметр трубы: (¾) Ø28 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4008	Внешний диаметр трубы (3/4) Ø28 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	27,30	27,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,30	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4009	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø35 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4009	Внешний диаметр трубы (1) Ø35 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	5,75	5,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,75	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4010	**Внешний диаметр трубы (1) Ø35 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313):**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4010	Внешний диаметр трубы (1) Ø35 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	9,00	9,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4011	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø35 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4011	Внешний диаметр трубы (1) Ø35 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	14,50	14,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4012	**Внешний диаметр трубы: (1) Ø35 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4012	Внешний диаметр трубы (1) Ø35 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	31,00	31,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4013	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4013	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	6,50	6,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4014	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4014	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	10,90	10,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,90	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4015	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4015	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	16,90	16,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,90	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4016	**Внешний диаметр трубы: (1¼) Ø42 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4016	Внешний диаметр трубы (1¼) Ø42 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	34,40	34,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,40	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4017	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4017	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	7,85	7,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,85	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4018	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4018	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	12,20	12,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,20	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4019	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (С сертификатом качества TSE)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4019	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	м	1	19,00	19,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4020	**Внешний диаметр трубы: (1½) Ø48 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4020	Внешний диаметр трубы (1½) Ø48 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	37,20	37,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,20	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4021	**Внешний диаметр трубы: (2) Ø60 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4021	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	9,35	9,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,35	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4022	**Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4022	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	14,70	14,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,70	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4023	**Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4023	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	24,30	24,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,30	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4024	**Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4024	Внешний диаметр трубы (2) Ø60 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	44,20	44,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,20	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4025	**Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4025	Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	11,60	11,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,60	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4026	**Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4026	Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	19,80	19,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,80	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4027	**Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4027	Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	30,30	30,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,30	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4028	**Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4028	Внешний диаметр трубы (2½) Ø76 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	64,00	64,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4029	**Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм, толщина стенки из полиэтилена: 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4029	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 10 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	16,30	16,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,30	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4030	**Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4030	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	23,50	23,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,50	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4031	**Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4031	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	35,30	35,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,30	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4032	**Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4032	Внешний диаметр трубы (3) Ø89 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	76,00	76,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4033	**Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм, толщина стенки из полиэтилена: 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4033	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 15 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	27,80	27,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,80	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4034	**Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4034	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	47,30	47,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,30	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4035	**Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм, толщина стенки из полиэтилена: 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4035	Внешний диаметр трубы (4) Ø114 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 30 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	91,50	91,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,50	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4036	**Внешний диаметр трубы (5) Ø139 мм, толщина стенки из полиэтилена: 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4036	Внешний диаметр трубы (5) Ø139 мм Толщина стенки полиэтиленовой теплоизоляции: 20 мм / Готовая полиэтиленовая теплоизоляция для труб (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	80,00	80,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4501	**(1/2″) Ø22 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4501	(½″) Ø22 мм, 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	8,65	8,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,65	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4502	**(1/2″) Ø22 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4502	(½″) Ø22 мм, 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	12,20	12,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,20	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4503	**(1/2″) Ø22 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4503	(½″) Ø22 мм, 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	20,90	20,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,90	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4504	**(1/2″) Ø22 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4504	(½″) Ø22 мм, 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	42,40	42,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,40	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4505	**(3/4″) Ø28 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4505	(¾″) Ø28 мм, 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	10,10	10,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,10	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4506	**(3/4″) Ø28 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4506	(¾″) Ø28 мм, 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	16,30	16,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,30	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4507	**(3/4″) Ø28 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4507	(¾″) Ø28 мм, 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	24,30	24,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,30	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4508	**(3/4″) Ø28 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4508	(¾″) Ø28 мм, 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	43,90	43,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,90	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4509	**(1″) Ø35 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4509	(1″) Ø35 мм, 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	10,90	10,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,90	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4510	**(1″) Ø35 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4510	(1″) Ø35 мм, 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	18,80	18,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,80	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4511	**(1″) Ø35 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4511	(1″) Ø35 мм, 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	27,80	27,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,80	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4512	**(1″) Ø35 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4512	(1″) Ø35 мм, 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	48,00	48,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4513	**(1¼″) Ø42 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4513	(1 ¼") Ø42 мм 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	13,70	13,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,70	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,37**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4514	**(1¼″) Ø42 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4514	(1 ¼") Ø42 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4515	**(1¼″) Ø42 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4515	(1 ¼") Ø42 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	34,40	34,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,40	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4516	**(1¼″) Ø42 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4516	(1 ¼") Ø42 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	53,50	53,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4517	**(1″) Ø48 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4517	(1 ½") Ø48 мм 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	14,30	14,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,30	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4518	**(1½″) Ø48 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4518	(1 ½") Ø48 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	25,20	25,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,20	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4519	**(1″) Ø48 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4519	(1 ½") Ø48 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	40,90	40,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,90	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4520	**(1″) Ø48 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4520	(1 ½") Ø48 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	60,00	60,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4521	**(2″) Ø60 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4521	(2") Ø60 мм 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	19,20	19,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,20	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4522	**(2″) Ø60 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4522	(2") Ø60 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	33,00	33,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4523	**(2″) Ø60 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4523	(2") Ø60 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	51,00	51,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4524	**(2″) Ø60 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4524	(2") Ø60 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	72,50	72,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4525	**(2″) Ø76 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4525	(2 ½") Ø76 мм 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	25,90	25,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,90	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4526	**(2″) Ø76 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4526	(2 ½") Ø76 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	40,20	40,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,20	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4527	**(2″) Ø76 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4527	(2 ½") Ø76 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	61,00	61,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4528	**(2″) Ø76 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4528	(2 ½") Ø76 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	82,50	82,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,50	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4529	**(3″) Ø89 мм, 10 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4529	(3") Ø89 мм 10 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	32,90	32,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,90	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,62**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4530	**(3″) Ø89 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4530	(3") Ø89 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	45,40	45,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,40	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4531	**(3″) Ø89 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4531	(3") Ø89 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	63,50	63,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,50	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4532	**(3″) Ø89 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4532	(3") Ø89 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	91,50	91,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,50	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4533	**(4″) Ø114 мм, 15 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4533	(4") Ø114 мм 15 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	57,00	57,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4534	**(4″) Ø114 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4534	(4") Ø114 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	81,50	81,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,50	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4535	**(4″) Ø114 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4535	(4") Ø114 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	109,00	109,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4536	**(5″) Ø139 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4536	(5") Ø139 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	120,00	120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**226,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4537	**(5″) Ø139 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4537	(5") Ø139 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	167,00	167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4538	**(6″) Ø165 мм, 20 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4538	(6") Ø165 мм 20 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	152,00	152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**266,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.4539	**(6″) Ø165 мм, 30 мм / Готовая полиэтиленовая термоизоляция для труб, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.4539	(6") Ø165 мм 30 мм / Теплоизоляция из предварительно изготовленных труб на основе полиэтилена, покрытых алюминиевой композитной плёнкой (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	213,00	213,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5001	**(3/8″) Ø18 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5001	(3/8″) Ø18 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	9,95	9,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,95	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25,37**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5002	**(3/8″) Ø18 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5002	(3/8″) Ø18 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	16,00	16,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,00	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5003	**(3/8″) Ø18 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5003	(3/8″) Ø18 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	26,70	26,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,70	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5004	**(3/8″) Ø18 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5004	(3/8″) Ø18 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	39,30	39,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,30	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5005	**(3/8″) Ø18 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5005	(3/8″) Ø18 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	59,00	59,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,00	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5006	**(1/2″) Ø22 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5006	(1/2″) Ø22 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	11,20	11,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,20	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5007	**(1/2″) Ø22 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5007	(1/2″) Ø22 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	16,10	16,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,10	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5008	**(1/2″) Ø22 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5008	(1/2″) Ø22 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	28,40	28,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,40	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,87**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5009	**(1/2″) Ø22 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5009	(1/2″) Ø22 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	40,60	40,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,60	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5010	**(1/2″) Ø22 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5010	(1/2″) Ø22 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	59,00	59,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5011	**(3/4″) Ø28 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5011	(3/4″) Ø28 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	13,20	13,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,20	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5012	**(3/4″) Ø28 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5012	(3/4″) Ø28 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	19,60	19,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,60	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5013	**(3/4″) Ø28 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5013	(3/4″) Ø28 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	31,90	31,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,90	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5014	**(3/4″) Ø28 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5014	(3/4″) Ø28 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	45,00	45,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5015	**(3/4″) Ø28 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5015	(3/4″) Ø28 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	75,00	75,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5016	**(1″) Ø35 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5016	(1″) Ø35 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	15,30	15,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,30	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5017	**(1″) Ø35 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5017	(1″) Ø35 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	24,00	24,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5018	**(1″) Ø35 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5018	(1″) Ø35 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	37,10	37,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,10	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5019	**(1″) Ø35 мм 25 мм /Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5019	(1″) Ø35 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (Рыночная цена)	м	1	57,00	57,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5020	**(1″) Ø35 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5020	(1″) Ø35 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5021	**(1¼'') Ø42 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5021	(1¼'') Ø42 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	18,80	18,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,80	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5022	**(1¼'') Ø42 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5022	(1¼'') Ø42 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	28,30	28,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,30	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5023	**(1¼'') Ø42 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5023	(1¼'') Ø42 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	42,50	42,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5024	**(1¼'') Ø42 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5024	(1¼'') Ø42 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	63,00	63,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5025	**(1¼'') Ø42 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5025	(1¼'') Ø42 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	96,50	96,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5026	**(1½'') Ø48 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5026	(1½'') Ø48 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	21,40	21,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,40	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5027	**(1½'') Ø48 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5027	(1½'') Ø48 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	30,80	30,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,80	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5028	**(1½'') Ø48 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5028	(1½'') Ø48 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	45,60	45,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,60	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5029	**(1½'') Ø48 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5029	(1½'') Ø48 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	70,00	70,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5030	**(1½'') Ø48 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5030	(1½'') Ø48 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	110,00	110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5031	**(2'') Ø60 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5031	(2'') Ø60 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	23,40	23,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,40	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5032	**(2'') Ø60 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5032	(2'') Ø60 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	33,10	33,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,10	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5033	**(2'') Ø60 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5033	(2'') Ø60 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	55,00	55,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5034	**(2'') Ø60 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5034	(2'') Ø60 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	81,50	81,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5035	**(2'') Ø60 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5035	(2'') Ø60 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	121,00	121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5036	**(2½'') Ø76 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5036	(2½'') Ø76 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	33,10	33,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,10	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5037	**(2½'') Ø76 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5037	(2½'') Ø76 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	45,90	45,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,90	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5038	**(2½'') Ø76 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5038	(2½'') Ø76 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	72,00	72,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5039	**(2½'') Ø76 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5039	(2½'') Ø76 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5040	**(2½'') Ø76 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5040	(2½'') Ø76 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	157,00	157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5041	**(3″) Ø89 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5041	(3″) Ø89 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	42,90	42,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,90	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,12**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5042	**(3″) Ø89 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5042	(3’’) Ø89 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	62,00	62,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5043	**(3″) Ø89 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5043	(3″) Ø89 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	85,50	85,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,50	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5044	**(3″) Ø89 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5044	(3″) Ø89 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	131,00	131,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**222,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5045	**(3″) Ø89 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5045	(3″) Ø89 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	180,00	180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5046	**(4″) Ø114 мм 9 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5046	(4″) Ø114 мм 9 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	52,00	52,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5047	**(4″) Ø114 мм 13 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5047	(4″) Ø114 мм 13 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	72,50	72,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,50	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5048	**(4″) Ø114 мм 19 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5048	(4″) Ø114 мм 19 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5049	**(4″) Ø114 мм 25 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5049	(4″) Ø114 мм 25 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	160,00	160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5050	**(4″) Ø114 мм 32 мм / Термоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5050	(4″) Ø114 мм 32 мм / теплоизоляция для холодных линий готовыми каучуксодержащими трубками (TS EN 14313) (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5051						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5051	(3/8″) Ø18 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	78,50	78,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,02	250,00		5,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,02	185,00		3,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,50	10,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5052						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5052	(½″) Ø22 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	82,00	82,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5053						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5053	(¾″) Ø28 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5054						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5054	(1″) Ø35 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	104,00	104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5055						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5055	(1 ¼'') Ø42 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	116,00	116,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5056						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5056	(1 ½'') Ø48 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	124,00	124,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5057						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5057	(2″) Ø60 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	145,00	145,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5058						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5058	(2 ½″) Ø76 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	164,00	164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5059						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5059	(3″) Ø89 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	186,00	186,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			186,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5060						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5060	(4″) Ø114 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука (Рыночная цена)	м	1	227,00	227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5501	**(1/2″) Ø22 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5501	(1/2″) Ø22 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	14,90	14,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,90	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5502	**(1/2″) Ø22 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5502	(1/2″) Ø22 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	21,90	21,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,90	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5503	**(1/2″) Ø22 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5503	(1/2″) Ø22 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	41,00	41,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5504	**(1/2″) Ø22 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5504	(1/2″) Ø22 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	67,50	67,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,50	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5505	**(1/2″) Ø22 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5505	(1/2″) Ø22 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5506	**(3/4″) Ø28 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5506	(3/4″) Ø28 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	16,60	16,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,60	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5507	**(3/4″) Ø28 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5507	(3/4″) Ø28 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	24,50	24,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5508	**(3/4″) Ø28 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5508	(3/4″) Ø28 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	46,80	46,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46,80	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5509	**(3/4″) Ø28 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5509	(3/4″) Ø28 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	73,50	73,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5510	**(3/4″) Ø28 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5510	(3/4″) Ø28 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5511	**(1″) Ø35 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5511	(1″) Ø35 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	19,90	19,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,90	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5512	**(1″) Ø35 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5512	(1″) Ø35 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	27,70	27,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,70	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5513	**(1″) Ø35 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5513	(1″) Ø35 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	54,50	54,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5514	**(1″) Ø35 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5514	(1″) Ø35 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5515	**(1″) Ø35 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5515	(1″) Ø35 мм, 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	134,00	134,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5516	**(1¼’’) Ø42 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5516	(1¼’’) Ø42 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	22,70	22,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,70	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,62**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5517	**(1¼'') Ø42 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5517	(1¼'') Ø42 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	32,50	32,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5518	**(1¼'') Ø42 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5518	(1¼'') Ø42 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	64,00	64,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5519	**(1¼'') Ø42 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5519	(1¼'') Ø42 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	100,00	100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5520	**(1¼'') Ø42 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5520	(1¼'') Ø42 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5521	**(1½'') Ø48 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5521	(1½'') Ø48 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	26,80	26,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,80	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5522	**(1½'') Ø48 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5522	(1½'') Ø48 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	35,90	35,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,90	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5523	**(1½'') Ø48 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5523	(1½'') Ø48 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	72,00	72,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5524	**(1½'') Ø48 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5524	(1½'') Ø48 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	112,00	112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5525	**(1½'') Ø48 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5525	(1½'') Ø48 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	164,00	164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5526	**(2″) Ø60 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5526	(2″) Ø60 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	33,10	33,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,10	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5527	**(2″) Ø60 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5527	(2″) Ø60 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	47,70	47,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,70	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5528	**(2″) Ø60 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5528	(2″) Ø60 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	86,00	86,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5529	**(2″) Ø60 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5529	(2″) Ø60 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	130,00	130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5530	**(2″) Ø60 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5530	(2″) Ø60 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	192,00	192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5531	**(2½'') Ø76 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5531	(2½'') Ø76 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	41,30	41,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,30	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5532	**(2½'') Ø76 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5532	(2½'') Ø76 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	56,50	56,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,50	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5533	**(2½'') Ø76 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5533	(2½'') Ø76 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	97,50	97,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97,50	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5534	**(2½'') Ø76 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5534	(2½'') Ø76 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	162,00	162,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5535	**(2½'') Ø76 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5535	(2½'') Ø76 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	235,00	235,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5536	**(3″) Ø89 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5536	(3″) Ø89 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	50,00	50,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5537	**(3″) Ø89 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5537	(3″) Ø89 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	63,00	63,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5538	**(3″) Ø89 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5538	(3″) Ø89 мм, 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	121,00	121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5539	**(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5539	(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	177,00	177,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**279,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5540	**(3″) Ø89 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5540	(3″) Ø89 мм, 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	226,00	226,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			272,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5541	**(4″) Ø114 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5541	(4″) Ø114 мм 9 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	75,00	75,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5542	**(4″) Ø114 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5542	(4″) Ø114 мм 13 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5543	**(4″) Ø114 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5543	(4″) Ø114 мм 19 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	132,00	132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5544	**(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5544	(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	203,00	203,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			264,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**330,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5545	**(4″) Ø114 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5545	(4″) Ø114 мм 32 мм / Готовая теплоизоляция для труб на основе вспененного каучука, покрытая композитной алюминиевой фольгой (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	282,00	282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			343,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**429,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5546						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5546	(½″) Ø22 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	136,00	136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5547						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5547	(¾″) Ø28 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	141,00	141,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5548						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5548	(1″) Ø35 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	149,00	149,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,00	19,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5549						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5549	(1 ¼'') Ø42 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	163,00	163,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			163,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5550						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5550	(1 ½'') Ø48 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	178,00	178,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			178,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5551						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5551	(2″) Ø60 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	205,00	205,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			238,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**298,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5552						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5552	(2 ½'') Ø76 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	245,00	245,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			245,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5553						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5553	(3″) Ø89 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	290,00	290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			290,00	46,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.5554						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.5554	(4″) Ø114 мм / 40 мм Готовая теплоизоляция в виде труб на основе вспененного каучука с покрытием из алюминиевой композитной пленки (TS EN 14303) (Рыночная цена)	м	1	352,00	352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			352,00	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			413,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**516,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6001	**(1/2″) Ø22 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6001	(½″) Ø22 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	32,00	32,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6002	**(1/2″) Ø22 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6002	(½″) Ø22 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	48,50	48,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,50	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6003	**(1/2″) Ø22 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6003	(½″) Ø22 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	80,00	80,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6004	**(1/2″) Ø22 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6004	(½″) Ø22 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	121,00	121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6005	**(1/2″) Ø22 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6005	(½″) Ø22 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	172,00	172,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			172,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6006	**(3/4″) Ø28 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6006	(¾″) Ø28 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	41,60	41,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,60	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6007	**(3/4″) Ø28мм 13мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6007	(¾″) Ø28мм 13мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	57,00	57,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,00	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6008	**(3/4″) Ø28 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6008	(¾″) Ø28 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	90,50	90,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,50	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6009	**(3/4″) Ø28 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6009	(¾″) Ø28 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	137,00	137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,00	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6010	**(3/4″) Ø28 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6010	(¾″) Ø28 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6011	**(1″) Ø35 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6011	(1″) Ø35 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	47,00	47,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,00	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6012	**(1″) Ø35 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6012	(1″) Ø35 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	70,00	70,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6013	**(1″) Ø35 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6013	(1″) Ø35 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6014	**(1″) Ø35 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6014	(1″) Ø35 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	158,00	158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6015	**(1″) Ø35 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6015	(1″) Ø35 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	202,00	202,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			235,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**294,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6016	**(1¼'') Ø42 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6016	(1¼'') Ø42 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	53,50	53,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,50	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6017	**(1¼'') Ø42 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6017	(1¼'') Ø42 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	88,50	88,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,50	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6018	**(1¼'') Ø42 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6018	(1¼'') Ø42 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	123,00	123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6019	**(1¼'') Ø42 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6019	(1¼'') Ø42 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	176,00	176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6020	**(1¼'') Ø42 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6020	(1¼'') Ø42 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	227,00	227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6021	**(1½'') Ø48 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6021	(1½'') Ø48 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	65,00	65,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6022	**(1½'') Ø48 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6022	(1½'') Ø48 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6023	**(1½'') Ø48 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6023	(1½'') Ø48 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	125,00	125,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6024	**(1½'') Ø48 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6024	(1½'') Ø48 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	167,00	167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6025	**(1½'') Ø48 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6025	(1½'') Ø48 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	208,00	208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			250,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6026	**(2″) Ø60 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6026	(2″) Ø60 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	94,50	94,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,50	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6027	**(2″) Ø60 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6027	(2″) Ø60 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	114,00	114,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6028	**(2″) Ø60 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6028	(2″) Ø60 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	146,00	146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6029	**(2″) Ø60 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6029	(2″) Ø60 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	184,00	184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6030	**(2″) Ø60 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6030	(2″) Ø60 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	245,00	245,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			245,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			297,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**372,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6031	**(2½'') Ø76 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6031	(2½'') Ø76 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	111,00	111,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6032	**(2½'') Ø76 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6032	(2½'') Ø76 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	137,00	137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6033	**(2½'') Ø76 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6033	(2½'') Ø76 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	175,00	175,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6034	**(2½'') Ø76 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6034	(2½'') Ø76 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	246,00	246,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			246,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6035	**(2½'') Ø76 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6035	(2½'') Ø76 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6036	**(3″) Ø89 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6036	(3″) Ø89 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	112,00	112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6037	**(3″) Ø89 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6037	(3'') Ø89 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	154,00	154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**293,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6038	**(3″) Ø89 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6038	(3″) Ø89 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	187,00	187,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6039	**(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6039	(3″) Ø89 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	262,00	262,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			342,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**428,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6040	**(3″) Ø89 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6040	(3″) Ø89 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	335,00	335,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			335,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**519,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6041	**(4″) Ø114 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6041	(4″) Ø114 мм 9 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	169,00	169,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**311,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6042	**(4″) Ø114 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6042	(4″) Ø114 мм 13 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	196,00	196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			196,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			295,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**369,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6043	**(4″) Ø114 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6043	(4″) Ø114 мм 19 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	252,00	252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			252,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**439,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6044	**(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6044	(4″) Ø114 мм 25 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	331,00	331,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			331,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			430,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**538,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6045	**(4″) Ø114 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина мин. 300 микрон (TS EN 14304)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6045	(4″) Ø114 мм 32 мм / Готовая термоизоляция для труб на основе вспененного каучукового эластомера, покрытого 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем алюминиевой фольги, 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина не менее 300 микрон (TS EN 14304) (Рыночная цена)	м	1	415,00	415,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			415,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			514,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**643,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6046						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6046	(½″) Ø22 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	177,00	177,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,00	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6047						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6047	(¾″) Ø28 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	198,00	198,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198,00	29,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6048						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6048	(1″) Ø35 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	215,00	215,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			215,00	33,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			248,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**310,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6049						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6049	(1 ¼'') Ø42 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	235,00	235,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235,00	38,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6050						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6050	(1 ½″) Ø48 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	258,00	258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,00	42,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6051						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6051	(2″) Ø60 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	308,00	308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			360,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**451,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6052						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6052	(2 ½″) Ø76 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	337,00	337,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			337,00	67,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6053						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6053	(3″) Ø89 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	411,00	411,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			411,00	80,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			491,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**614,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.6054						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.400.6054	(4″) Ø114 мм / 40 мм Предварительно изготовленная труба для теплоизоляции из резинового вспененного материала, покрытого композитной плёнкой — общая толщина должна быть не менее 300 микрон (Рыночная цена)	м	1	513,00	513,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			513,00	99,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			612,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**765,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7101	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	541,00 250,00 185,00	541,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			541,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**812,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7102	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	563,00 250,00 185,00	563,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			563,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			671,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**839,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7103	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	567,00 250,00 185,00	567,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			675,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**844,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7104	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	620,00 250,00 185,00	620,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			620,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			837,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.046,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7105	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	667,00 250,00 185,00	667,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			667,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			884,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.105,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7106	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	814,00 250,00 185,00	814,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			814,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.031,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.289,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7107	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,75 0,75	869,00 250,00 185,00	869,00	 187,50 138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			869,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.195,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.494,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7108	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,75 0,75	981,00 250,00 185,00	981,00	 187,50 138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			981,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.307,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.634,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7109	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,75 0,75	1.071,00 250,00 185,00	1.071,00	 187,50 138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.746,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7110	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.809,00	1.809,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.809,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.244,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.805,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7111	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.955,00	1.955,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.955,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.390,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.987,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7112	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.346,00	2.346,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.346,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.781,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.476,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7113						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7113	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 1 1	2.890,00 250,00 185,00	2.890,00	 250,00 185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.890,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.325,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.156,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7201	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	534,00 250,00 185,00	534,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			534,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			642,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**803,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7202	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	557,00 250,00 185,00	557,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			557,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			665,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**832,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7203	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	582,00 250,00 185,00	582,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			582,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			690,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**863,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7204	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	823,00 250,00 185,00	823,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			823,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.040,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.300,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7205	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	887,00 250,00 185,00	887,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			887,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.104,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.380,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7206	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	989,00	989,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			989,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.206,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.508,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7207	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.457,00	1.457,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.457,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.783,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.229,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7208	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.607,00	1.607,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.607,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.933,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.416,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7209	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.795,00	1.795,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.795,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.121,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.651,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7210	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.061,00	2.061,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.061,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.496,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.120,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7211						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7211	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.326,00	2.326,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.326,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.761,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.451,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7212	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.840,00	2.840,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.840,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.275,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.093,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7213						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7213	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	3.291,00	3.291,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.291,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.726,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.657,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7301	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	541,00	541,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			541,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**812,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7302	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	563,00	563,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			563,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			671,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**839,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7303	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	588,00	588,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			588,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**870,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7304	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	576,00	576,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			576,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			793,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**991,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7305	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	638,00	638,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			638,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			855,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.069,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7306						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7306	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	752,00	752,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			969,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.211,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7307						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7307	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	813,00	813,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			813,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.139,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.424,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7308						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7308	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	924,00	924,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			924,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.250,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.562,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7309						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7309	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	979,00	979,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			979,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.631,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7310	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.167,00	1.167,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.167,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.602,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.002,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7311						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7311	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.232,00	1.232,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.232,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.667,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.083,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7312						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7312	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.463,00	1.463,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.463,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.898,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.372,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7313						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7313	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.669,00	1.669,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.669,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.104,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.630,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7401	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	487,00	487,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			487,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			595,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**744,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7402	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	506,00	506,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			506,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7403	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	545,00	545,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			545,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			653,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**817,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7404						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7404	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	558,00	558,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			558,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			775,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**969,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7405	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	600,00	600,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			817,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.021,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7406						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7406	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	732,00	732,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			732,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			949,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.186,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7407						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7407	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	783,00	783,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			783,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.386,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7408						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7408	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	883,00	883,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			883,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.209,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.511,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7409						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7409	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	964,00	964,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			964,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.290,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.612,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7410	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.628,00	1.628,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.628,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.063,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.578,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7411						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7411	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.760,00	1.760,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.760,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.195,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.743,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7412						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7412	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.111,00	2.111,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.111,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.546,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.182,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7413						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7413	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.601,00	2.601,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.601,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.036,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.795,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7501	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	481,00	481,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			481,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			589,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**737,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7502	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	501,00	501,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			501,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			609,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7503	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	524,00 250,00 185,00	524,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			524,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			632,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**790,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7504	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	740,00 250,00 185,00	740,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			740,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			957,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.196,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7505	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	798,00 250,00 185,00	798,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			798,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.015,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.269,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7506						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7506	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	890,00	890,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			890,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.107,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.384,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7507						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7507	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.311,00	1.311,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.311,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.637,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.046,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7508						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7508	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.446,00	1.446,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.446,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.772,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.215,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7509						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7509	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.616,00	1.616,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.616,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.942,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.427,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7510	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.855,00	1.855,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.855,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.290,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.862,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7511						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7511	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.093,00	2.093,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.093,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.528,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.160,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7512						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7512	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.556,00	2.556,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.556,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.991,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.738,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7513						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7513	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	2.962,00	2.962,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.962,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.397,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.246,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7601						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7601	**Компоненты материалов** NW 15 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	487,00	487,00	
		ч	0,25	250,00		62,50
		ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			487,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			595,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**744,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7602	**Компоненты материалов** NW 20 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	506,00 250,00 185,00	506,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			506,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7603						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7603	**Компоненты материалов** NW 25 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,25 0,25	580,00 250,00 185,00	580,00	 62,50 46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			580,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			688,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**860,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7604						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7604	**Компоненты материалов** NW 32 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	519,00 250,00 185,00	519,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			519,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			736,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**920,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7605						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7605	**Компоненты материалов** NW 40 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	574,00	574,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			791,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**989,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7606						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7606	**Компоненты материалов** NW 50 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	677,00	677,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			677,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			894,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.118,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7607						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7607	**Компоненты материалов** NW 65 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	732,00	732,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			732,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.058,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.322,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7608						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7608	**Компоненты материалов** NW 80 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	832,00	832,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			832,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.158,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.447,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7609						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7609	**Компоненты материалов** NW 100 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	881,00	881,00	
		ч	0,75	250,00		187,50
		ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			881,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.207,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.509,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7610	**Компоненты материалов** NW 125 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.050,00	1.050,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.050,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.485,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.856,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7611						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7611	**Компоненты материалов** NW 150 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.109,00	1.109,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.109,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.544,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.930,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7612						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7612	**Компоненты материалов** NW 200 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.317,00	1.317,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.317,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.752,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.190,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.7613						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.400.7613	**Компоненты материалов** NW 250 (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	1.502,00	1.502,00	
		ч	1	250,00		250,00
		ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.502,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.937,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.421,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9101	**Диаметр покрытия до 50 мм / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2104	плоский алюминиевый лист толщиной 3,00 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	0,29	151,00	43,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,79	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9102	**Диаметр покрытия до 100 мм (включая 50 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	0,58	153,00	88,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,74	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			188,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**235,93**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9103	**Диаметр покрытия до 150 мм (включая 100 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2104	плоский алюминиевый лист толщиной 3,00 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	0,87	151,00	131,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131,37	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**289,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9104	**Диаметр покрытия до 200 мм (включая 150 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2104	плоский алюминиевый лист толщиной 3,00 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	1,16	151,00	175,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175,16	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			275,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9105	**Диаметр покрытия до 250 мм (включая 200 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	1,45	153,00	221,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,85	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			334,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**417,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9106	**Диаметр покрытия до 300 мм (включая 250 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2101	плоский алюминиевый лист толщиной 0,30 мм	кг	1,74	154,00	267,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			267,96	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**475,57**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9107	**Диаметр покрытия до 350 мм (включая 300 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	2,03	153,00	310,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			310,59	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			423,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**528,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9108	**Диаметр покрытия до 400 мм (включая 350 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	2,32	153,00	354,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354,96	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			467,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**584,32**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9109	**Диаметр покрытия до 500 мм (включая 400 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовым алюминием (0,6 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2103	Плоский алюминиевый лист толщиной 0,70 мм, EN AW 1100-Al-99,0 Cu (TS EN 485-1,2,4)	кг	2,9	153,00	443,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			443,70	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9201	**Диаметр покрытия до 50 мм / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	0,7	36,70	25,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,69	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9202	**Диаметр покрытия до 100 мм (включая 50 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	1,38	36,70	50,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,65	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9203	**Диаметр покрытия до 150 мм (включая 100 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	2,07	36,70	75,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,97	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,96**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9204	**Диаметр покрытия до 200 мм (включая 150 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	2,76	36,70	101,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,29	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9205	**Диаметр покрытия до 250 мм (включая 200 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	3,45	36,70	126,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,62	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			239,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**298,90**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9206	**Диаметр покрытия до 300 мм (включая 250 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	4,14	36,70	151,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,94	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			264,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**330,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9207	**Диаметр покрытия до 350 мм (включая 300 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	4,83	36,70	177,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,26	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**362,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9208	**Диаметр покрытия до 400 мм (включая 350 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	5,52	36,70	202,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202,58	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**393,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.400.9209	**Диаметр покрытия до 500 мм (включая 400 мм) / Покрытие термоизоляции труб листовой оцинкованной сталью (0,5 мм) / Листовое покрытие термоизоляции труб**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	6,9	36,70	253,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			253,23	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**457,16**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1101	**1 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1101	1 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.744,00	5.744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.744,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.479,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.098,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1102	**3 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1102	3 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.210,00	15.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.210,00	778,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.988,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**973,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.985,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1103	**5 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1103	5 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.380,00	20.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.380,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.202,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.502,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1104	**10 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1104	10 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.090,00	34.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.090,00	985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.075,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.231,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.844,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1105	**15 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1105	15 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.880,00	47.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.880,00	1.072,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.952,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.340,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.190,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.1106	**20 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.1106	20 м³/ч чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.010,00	57.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.010,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.262,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.828,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2101	**1,12 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2101	1,12 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	119.900,00	119.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119.900,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120.935,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151.168,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2102	**1,83 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2102	1,83 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	131.400,00	131.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131.400,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132.652,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165.815,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2103	**2,52 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2103	2,52 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.300,00	164.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.300,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.212,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2104	**3,09 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2104	3,09 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	188.000,00	188.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188.000,00	1.687,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.687,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237.109,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2105	**3,60 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2105	3,60 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	199.700,00	199.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199.700,00	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202.113,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.642,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2106	**5,20 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2106	5,20 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	249.000,00	249.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,2	250,00		1.050,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,2	185,00		777,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249.000,00	2.500,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251.500,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.126,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**314.376,23**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2107	**6,20 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2107	6,20 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	276.900,00	276.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,7	185,00		869,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			276.900,00	2.718,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279.618,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.398,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349.523,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.2108	**7,25 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Винтовой воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.2108	7,25 м³/мин чистого воздуха / Компрессор на 8 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	318.000,00	318.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			318.000,00	2.848,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			320.848,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.561,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**401.061,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5001	**50 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5001	50 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.123,00	6.123,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.123,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.723,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.403,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5002	**100 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5002	100 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.789,00	9.789,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.789,00	687,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.476,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.095,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5003	**150 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5003	150 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.160,00	11.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.160,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.977,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.971,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5004	**200 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5004	200 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.820,00	11.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.820,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.937,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.171,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5005	**300 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5005	300 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.120,00	15.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,2	250,00		550,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.120,00	1.204,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.324,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.505,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.405,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5006	**500 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5006	500 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.820,00	19.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.820,00	1.516,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.336,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.895,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.670,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.410.5007	**1000 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.410.5007	1000 л / Воздушный ресивер компрессора, на давление до 10 атм. / Воздушный компрессор (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.140,00	28.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.140,00	1.772,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.912,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.215,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.390,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1101	**Макс. 1000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1101	Макс. 1000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.850,00	25.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.850,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.967,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.709,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1102	**Макс. 2000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1102	Макс. 2000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.220,00	27.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.220,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.421,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1103	**Макс. 3000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1103	Макс. 3000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.830,00	28.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.830,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.947,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.434,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1104	**Макс. 4000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1104	Макс. 4000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.150,00	29.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.150,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.567,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.209,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1105	**Макс. 5000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1105	Макс. 5000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.470,00	38.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.470,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.887,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.859,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1106	**Макс. 6000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1106	Макс. 6000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.120,00	43.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.120,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.055,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.318,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1107	**Макс. 8000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1107	Макс. 8000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.040,00	46.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.040,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.875,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.093,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1108	**Макс. 10 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1108	Макс. 10 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.580,00	47.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.580,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.932,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.665,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1109	**Макс. 12 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1109	Макс. 12 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.830,00	56.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.830,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.182,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.228,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1110	**Макс. 16 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1110	Макс. 16 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.000,00	61.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.000,00	3.652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.652,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.815,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1111	**Макс. 20 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1111	Макс. 20 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.300,00	92.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.300,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96.252,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120.315,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1112	**Макс. 25 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1112	Макс. 25 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.700,00	120.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.700,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.170,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156.462,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1113	**Макс. 30 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1113	Макс. 30 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.200,00	142.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.200,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183.337,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1114	**Макс. 40 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1114	Макс. 40 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	175.000,00	175.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175.000,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180.587,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225.734,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1115	**Макс. 50 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1115	Макс. 50 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.800,00	208.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.800,00	6.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215.505,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**269.381,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1116	**Макс. 60 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1116	Макс. 60 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	240.800,00	240.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			240.800,00	7.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			248.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**310.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1117	**Макс. 80 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1117	Макс. 80 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	260.800,00	260.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14,5	250,00		3.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14,5	185,00		2.682,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260.800,00	8.122,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			268.922,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.153,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336.153,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.1118	**Макс. 100 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные или вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.1118	Макс. 100 000 м³/час / Макс. полный напор 225 Па (25 мм вод. ст.). / Радиальные приточные и вытяжные вентиляторы (С одним или двумя воздухозаборниками) (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	323.900,00	323.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			323.900,00	8.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**416.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2101	**Макс. 1000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2101	Макс. 1000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.389,00	9.389,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.389,00	2.240,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.629,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.800,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.536,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2102	**Макс. 2000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2102	Макс. 2000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.370,00	13.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00		264,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,2	250,00		800,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,2	185,00		592,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.370,00	2.343,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.713,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.929,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.642,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2103	**Макс. 3000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2103	Макс. 3000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.780,00	16.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,7	165,00		280,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,4	250,00		850,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,4	185,00		629,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.780,00	2.447,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.227,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.059,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.034,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2104	**Макс. 4000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2104	Макс. 4000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.240,00	19.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.240,00	2.843,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.083,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.553,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.603,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2105	**Макс. 5000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2105	Макс. 5000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.530,00	24.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.530,00	3.101,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.631,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.877,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.539,91**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2106	**Макс. 6000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2106	Макс. 6000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.800,00	25.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.800,00	3.101,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.901,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.877,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.127,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2107	**Макс. 8000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2107	Макс. 8000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.320,00	31.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.320,00	3.408,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.728,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.260,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.410,65**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2108	**Макс. 10 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2108	Макс. 10 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.500,00	77.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.500,00	3.667,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.167,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.584,09**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.459,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2109	**Макс. 12 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2109	Макс. 12 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.250,00	96.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00		453,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.250,00	3.926,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.176,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.907,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.220,03**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2110	**Макс. 16 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2110	Макс. 16 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	106.300,00	106.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106.300,00	4.184,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110.484,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.230,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138.105,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2111	**Макс. 20 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2111	Макс. 20 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	111.300,00	111.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111.300,00	4.184,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.484,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.230,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.355,96**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2112	**Макс. 25 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2112	Макс. 25 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	131.300,00	131.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,25	165,00		536,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131.300,00	4.443,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135.743,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.554,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169.679,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.2113	**Макс. 30 000 м³/час / Крышные радиальные вытяжные вентиляторы с макс. напором 225 Па (25 мм вод. ст.) / Крышные вытяжные вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.2113	Макс. 30 000 м³/час / Радиальные вытяжные вентиляторы крышного типа, макс. 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вытяжные вентиляторы крышного типа (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	156.300,00	156.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,75	165,00		618,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156.300,00	5.500,91
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161.800,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.876,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202.251,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3101	**Макс. 5000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3101	Макс. 5000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.630,00	23.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.630,00	2.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.865,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.331,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3102	**Макс. 8000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3102	Макс. 8000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.720,00	27.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.720,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.818,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3103	**Макс. 10 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3103	Макс. 10 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.400,00	28.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.400,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.935,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.668,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3104	**Макс. 12 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3104	Макс. 12 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.600,00	32.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.600,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.435,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.293,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3105	**Макс. 14 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3105	Макс. 14 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.400,00	33.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.400,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.235,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3106	**Макс. 16 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3106	Макс. 16 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.790,00	33.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.790,00	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.842,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.053,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3107	**Макс. 20 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 1500 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3107	Макс. 20 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 1500 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.090,00	36.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.090,00	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.142,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.928,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3201	**Макс. 10 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3201	Макс. 10 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.500,00	37.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.500,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.335,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.418,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3202	**Макс. 12 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3202	Макс. 12 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.000,00	40.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.000,00	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.815,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3203	**Макс. 14 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3203	Макс. 14 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.500,00	42.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.500,00	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.552,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.940,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3204	**Макс. 16 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3204	Макс. 16 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.000,00	45.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.000,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.352,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.440,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3205	**Макс. 20 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3205	Макс. 20 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.500,00	47.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.500,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.452,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.315,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3206	**Макс. 24 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3206	Макс. 24 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.130,00	53.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.130,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.000,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3207	**Макс. 30 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3207	Макс. 30 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.750,00	58.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.750,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.025,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3208	**Макс. 40 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3208	Макс. 40 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.750,00	63.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.750,00	5.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.025,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.3209	**Макс. 50 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, до 900 об/мин / Осевое приточные (вытяжные) вентиляторы (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.3209	Макс. 50 000 м³/час / Осевой приточный вентилятор, макс. 900 об/мин / Осевые приточные (вытяжные) вентиляторы (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.130,00	68.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.130,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.717,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.146,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.4101	**400 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.4101	400 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.150,00	3.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.150,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.525,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.406,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.4102	**600 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.4102	600 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.792,00	3.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.792,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.167,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.208,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.4103	**900 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.4103	900 м³/час / Бытовые оконные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.448,00	4.448,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.448,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.823,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.028,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5101	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5101	100 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.824,00	5.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.824,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.641,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.301,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5102	**200 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5102	200 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.261,00	6.261,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.261,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.078,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.848,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5103	**300 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5103	300 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.698,00	6.698,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.698,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.515,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.394,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5104	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5104	400 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.280,00	7.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.280,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.121,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5105	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5105	500 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.154,00	8.154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.154,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.271,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.589,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5106	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5106	750 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.736,00	8.736,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.736,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.853,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.316,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5107	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5107	1000 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.901,00	9.901,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.901,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.018,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.773,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5108	**1250 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5108	1,250 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.110,00	13.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.110,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.227,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.784,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5109	**1500 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5109	1,500 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.560,00	14.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.560,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.977,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.971,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5110	**1750 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5110	1,750 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.050,00	16.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.050,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.467,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.834,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5111	**100 м³/ч / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5111	2000 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.320,00	16.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.320,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.818,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.5112	**2500 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.5112	2500 м³/час / Вытяжные вентиляторы канального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.650,00	17.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.650,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.585,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.481,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7101	**Тяга: 22 Н, внутренний диаметр мин. 275 мм, расход: мин. 3500 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7101	Тяга: 22 Н, внутренний диаметр мин. 275 мм, расход: мин. 3500 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.050,00	28.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.050,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.585,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.231,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7102	**Тяга: 32 Н, внутренний диаметр мин. 315 мм, расход: мин. 4500 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7102	Тяга: 32 Н, внутренний диаметр мин. 315 мм, расход: мин. 4500 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.360,00	31.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.360,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.712,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.390,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7103	**Тяга: 50 Н, внутренний диаметр мин. 355 мм, расход: мин. 5000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7103	Тяга: 50 Н, внутренний диаметр мин. 355 мм, расход: мин. 5000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.950,00	33.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.950,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.902,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.378,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7104	**Тяга: 58 Н, внутренний диаметр мин. 400 мм, расход: мин. 9000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7104	Тяга: 58 Н, внутренний диаметр мин. 400 мм, расход: мин. 9000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.640,00	34.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.640,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7105	**Тяга: 80 Н, внутренний диаметр мин. 400 мм, расход: мин. 10 000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7105	Тяга: 80 Н, внутренний диаметр мин. 400 мм, расход: мин. 10 000 м³/час / Осевые бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.140,00	42.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.140,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.262,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7201	**Тяга: 50 Н, расход: мин. 6000 м³/ч, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7201	Тяга: 50 Н, расход: мин. 6 000 м³/ч, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.500,00	38.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.500,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.315,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7202	**Тяга: 75 Н, расход: мин. 8,000 м³/час, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7202	Тяга: 75 Н, расход: мин. 8 000 м³/ч, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.370,00	43.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.370,00	3.652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.778,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.450.7203	**Тяга: 100 Н, расход: мин. 8900 м³/ч, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.450.7203	Тяга: 100 Н, расход: мин. 8 900 м³/ч, радиальные бесканальные вентиляторы / Бесканальные вентиляторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.840,00	65.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.840,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.010,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1101	**10 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1101	10 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.370,00	67.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.370,00	7.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.192,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.990,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1102	**12 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1102	12 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.180,00	72.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.180,00	8.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.120,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1103	**16 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1103	16 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.840,00	78.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.840,00	10.057,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.897,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.121,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1104	**20 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1104	20 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.860,00	85.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19,5	250,00		4.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19,5	185,00		3.607,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.860,00	10.875,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96.735,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120.918,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1105	**25 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1105	25 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.130,00	99.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.130,00	11.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137.881,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1106	**30 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1106	30 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.600,00	114.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.600,00	12.292,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126.892,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.365,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158.615,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1107	**35 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1107	35 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.800,00	120.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.800,00	13.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167.762,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1108	**40 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1108	40 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	129.300,00	129.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129.300,00	14.527,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143.827,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179.784,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1109	**45 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1109	45 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	150.200,00	150.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150.200,00	16.762,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166.962,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.953,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208.703,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1110	**50 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1110	50 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.800,00	158.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.800,00	17.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176.680,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**220.850,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1111	**55 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1111	55 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	182.700,00	182.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,5	165,00		4.207,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			182.700,00	18.997,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.697,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.746,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.121,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1112	**60 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1112	60 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	212.200,00	212.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212.200,00	20.115,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232.315,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.143,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290.393,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1113	**65 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1113	65 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.000,00	220.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,5	165,00		4.702,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.000,00	21.232,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241.232,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.540,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.540,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1114	**70 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1114	70 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	232.600,00	232.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232.600,00	22.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254.950,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.937,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318.687,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1115	**75 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1115	75 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	241.800,00	241.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241.800,00	23.467,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.267,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.334,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.584,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1116	**80 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1116	80 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	270.800,00	270.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33	165,00		5.445,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	44	185,00		8.140,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270.800,00	24.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			295.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.731,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**369.231,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1117	**90 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1117	90 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	286.000,00	286.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34,5	165,00		5.692,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	46	185,00		8.510,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			286.000,00	25.702,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			311.702,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.128,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**389.628,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1118	**100 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1118	100 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F200 (200 °C, 120 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	314.900,00	314.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			314.900,00	26.820,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			341.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**427.150,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1401	**10 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1401	10 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.080,00	73.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.080,00	8.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.020,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1402	**12 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1402	12 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.080,00	77.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.080,00	10.057,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.137,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108.921,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1403	**16 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1403	16 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.090,00	86.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.090,00	11.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.581,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1404	**20 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1404	20 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.100,00	96.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.100,00	12.292,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108.392,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.365,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135.490,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1405	**25 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1405	25 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.200,00	114.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.200,00	13.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.512,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1406	**30 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1406	30 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	132.300,00	132.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132.300,00	13.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.710,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182.137,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1407	**35 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1407	35 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.300,00	152.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.300,00	14.527,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166.827,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208.534,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1408	**40 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1408	40 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	156.300,00	156.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156.300,00	15.645,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171.945,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.556,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214.931,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1409	**45 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1409	45 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	210.300,00	210.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210.300,00	16.762,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.062,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.953,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283.828,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1410	**50 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1410	50 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	216.400,00	216.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216.400,00	17.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292.850,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1411	**55 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1411	55 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	252.400,00	252.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,5	165,00		4.207,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			252.400,00	18.997,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			271.397,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.746,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**339.246,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1412	**60 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1412	60 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	268.400,00	268.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268.400,00	20.115,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288.515,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.143,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360.643,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1413	**65 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1413	65 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	290.300,00	290.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			290.300,00	22.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			312.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.937,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**390.812,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1414	**70 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1414	70 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	301.400,00	301.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			301.400,00	22.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323.750,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.937,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404.687,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1415	**75 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1415	75 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	312.400,00	312.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33	165,00		5.445,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	44	185,00		8.140,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			312.400,00	24.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336.985,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.731,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421.231,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1416	**80 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1416	80 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	336.500,00	336.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33	165,00		5.445,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	44	185,00		8.140,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			336.500,00	24.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			361.085,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.731,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**451.356,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1417	**90 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1417	90 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	356.500,00	356.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			356.500,00	26.820,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**479.150,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.1418	**100 000 м³/час / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.1418	100 000 м³/ч / Соответствующий стандарту TS EN 12101, класс огнестойкости F300 (300 °C, 60 мин), полный напор до 225 Па (25 мм вод. ст.) / Вентилятор для дымоудаления (Рыночная цена)	Кол-во	1	390.400,00	390.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			390.400,00	26.820,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			417.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**521.525,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2101	**2500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2101	2500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.050,00	43.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.050,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.002,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.753,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2102	**5000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2102	5000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.050,00	47.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.050,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2103	**7500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2103	7500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.060,00	55.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,5	250,00		2.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.060,00	5.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.347,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.434,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2104	**10 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2104	10 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.060,00	58.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.060,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.647,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.559,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2105	**12 500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2105	12 500 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.070,00	64.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.070,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.071,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2106	**15 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2106	15 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.070,00	68.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.070,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.071,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2107	**20 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2107	20 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.750,00	85.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10,5	250,00		2.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10,5	185,00		1.942,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.750,00	5.887,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.637,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2108	**25 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2108	25 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.500,00	123.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.500,00	7.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.778,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2109	**30 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2109	30 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	131.500,00	131.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131.500,00	7.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139.022,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173.778,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2110	**35 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2110	35 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	157.000,00	157.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157.000,00	8.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.425,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2401	**2500 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2401	2 500 м³/ч / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па / Подпорный вентилятор (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.590,00	43.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.590,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.760,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.700,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2402	**5000 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2402	5 000 м³/ч / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па / Подпорный вентилятор (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.970,00	51.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.970,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.175,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2403	**7500 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2403	7500 м³/ч / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па / Подпорный вентилятор (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.150,00	59.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.150,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2404	**10 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2404	10 000 м³/ч / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па / Подпорный вентилятор (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.600,00	67.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.600,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.087,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2405	**12 500 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2405	12 500 м³/ч / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па / Подпорный вентилятор (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.280,00	72.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.280,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.867,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.334,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.2406	**15 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора в лифтах с полным напором до 50 Па. / Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.2406	15 000 м³/час / Вентилятор для создания подпора на лестничных маршах с полным напором до 50 Па. / Вентилятор для создания подпора (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.860,00	73.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.860,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.447,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.309,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.452.3000	**Клапан сброса избыточного давления (/ Подпорный вентилятор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.452.3000	Клапан сброса избыточного давления: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	2.080,00	2.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,56	250,00		640,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.080,00	640,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**800,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1101	**100–500 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1101	100 - 500 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	715,00	715,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**956,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1102	**501–1500 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1102	501 - 1500 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	780,00	780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			780,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.037,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1103	**1501–3000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1103	1501 - 3000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.040,00	1.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.040,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1104	**3001–5000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1104	3001 - 5000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.248,00	1.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.248,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.373,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.716,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1105	**5001–10 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1105	5001 - 10 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.470,00	2.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.470,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1106	**10 001–20 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1106	10 001 - 20 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.550,00	4.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.550,00	500,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.312,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1107	**20 001–30 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1107	20 001 - 30 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.500,00	6.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.500,00	500,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.000,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1108	**30 001–40 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1108	30 001 - 40 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.840,00	8.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.840,00	750,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**937,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1109	**40 001–50 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1109	40 001 - 50 000 м³/час / Сухой воздушный фильтр с фильтроэлементами, не требующими промывки (синтетическими) / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.400,00	10.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.400,00	750,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**937,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.937,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1301	**Размер (мм): 305 × 305, расход (м³/ч): 1100 / Карманный фильтр / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1304	Размер (мм): 305 × 305 расход (м³/ч): 1 100 / Рукавный фильтр / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.300,00	1.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.300,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.350,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.687,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1302	**Размер (мм): 305 × 610, расход (м³/ч): 2200 / Карманный фильтр / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1301	Размер (мм): 305 × 610 расход (м³/ч): 2 200 / Рукавный фильтр / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.690,00	1.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.690,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.175,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1303	**Размер (мм): 610 × 305, расход (м³/час): 2200 / Карманный фильтр / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1302	Размер (мм): 610 × 305 расход (м³/ч): 2 200 / Рукавный фильтр / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.820,00	1.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.820,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.870,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.337,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.455.1304	**Размер (мм): 610 × 610, расход (м³/ч): 4,300 / Карманный фильтр / Сухие воздушные фильтры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.455.1303	Размер (мм): 610 × 610 расход (м³/ч): 4 300 / Рукавный фильтр / Сухие воздушные фильтры (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.600,00	2.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.600,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.675,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.343,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1101	**(1000 ккал/час) 1,1 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1101	(1000 ккал/час) 1,1 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.453,00	2.453,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.453,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.888,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.610,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1102	**(5000 ккал/час) 5,5 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1102	(5000 ккал/час) 5,5 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.972,00	5.972,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.972,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.407,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.008,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1103	**(10 000 ккал/час) 11 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1103	(10 000 ккал/час) 11 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.403,00	7.403,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.403,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.055,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.069,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1104	**(20 000 ккал/час) 22 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1104	(20 000 ккал/час) 22 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.873,00	8.873,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.873,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.743,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.178,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1105	**(40 000 ккал/час) 44 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1105	(40 000 ккал/час) 44 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.900,00	11.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.900,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.987,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.234,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1106	**(60 000 ккал/час) 66 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1106	(60 000 ккал/час) 66 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.340,00	14.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.340,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.556,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1107	**(80 000 ккал/час) 88 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1107	(80 000 ккал/час) 88 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.920,00	16.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.920,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.781,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1108	**(100 000 ккал/час) 110 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1108	(100 000 ккал/час) 110 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.080,00	21.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.080,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1109	**(150 000 ккал/час) 165 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1109	(150 000 ккал/час) 165 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.240,00	29.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.240,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.725,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1110	**(200 000 ккал/час) 220 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1110	(200 000 ккал/час) 220 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.570,00	37.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.570,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.745,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.681,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.1111	**(300 000 ккал/час) 330 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.1111	(300 000 ккал/час) 330 кВт / Горячеоцинкованный нагреватель с бесшовной тянутой стальной трубой, с уложенными друг на друга стальными ребрами для условий, требующих Ру 25 или неоцинкованный нагреватель с медной трубой, медными или алюминиевыми ребрами / Нагреватели для центральных кондиционеров (Качество Ру 6-16) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.800,00	50.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.800,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.975,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.218,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2101	**(500 ккал/час) 0,55 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2101	(500 ккал/час) 0,55 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.919,00	1.919,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.919,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.571,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.214,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2102	**(1000 ккал/час) 1,1 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2102	(1000 ккал/час) 1,1 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.012,00	3.012,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.012,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.882,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.852,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2103	**(2000 ккал/час) 2,2 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2103	(2000 ккал/час) 2,2 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.492,00	3.492,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.492,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.579,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.724,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2104	**(4000 ккал/час) 4,4 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2104	(4000 ккал/час) 4,4 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.159,00	8.159,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.159,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.464,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.830,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2105	**(8000 ккал/час) 8,8 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2105	(8000 ккал/час) 8,8 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.060,00	11.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.060,00	1.957,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.017,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.446,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.271,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2106	**(12 000 ккал/час) 13,2 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2106	(12 000 ккал/час) 13,2 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.200,00	12.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.200,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2107	**(16 000 ккал/час) 17,6 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2107	(16 000 ккал/час) 17,6 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.030,00	16.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.030,00	3.262,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.292,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.078,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.115,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2108	**(20 000 ккал/час) 22 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2108	(20 000 ккал/час) 22 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.740,00	16.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.740,00	3.915,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.655,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.893,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.818,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2109	**(30 000 ккал/час) 33 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2109	(30 000 ккал/час) 33 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.740,00	20.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,5	250,00		2.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.740,00	4.132,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.872,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.165,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.090,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2110	**(40 000 ккал/час) 44 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2110	(40 000 ккал/час) 44 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.540,00	26.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,5	250,00		2.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.540,00	4.132,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.672,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.165,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.340,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2111	**(60 000 ккал/час) 66 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2111	(60 000 ккал/час) 66 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.940,00	33.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9,5	250,00		2.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9,5	185,00		1.757,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.940,00	4.132,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.072,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.165,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.590,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2112	**(80 000 ккал/час) 88 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2112	(80 000 ккал/час) 88 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.620,00	47.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.620,00	4.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.437,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.962,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2113	**(160 000 ккал/час) 176 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2113	(160 000 ккал/час) 176 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.480,00	78.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.480,00	4.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.981,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.081,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.2114	**(320 000 ккал/час) 352 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) (В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.2114	(320 000 ккал/час) 352 кВт / Охладитель с медными трубками, медными или алюминиевыми ребрами / Охладители для центральных кондиционеров (макс. давление 4 атм.) ((В комплекте с поддоном для конденсата из оцинкованной стали или пластика) (Рыночная цена)	Кол-во	1	147.800,00	147.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12,5	250,00		3.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12,5	185,00		2.312,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147.800,00	5.437,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153.237,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.796,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191.546,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3001	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 28 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.130,00	18.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.130,00	1.762,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.892,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.203,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.865,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3002	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 28—56 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.290,00	23.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.290,00	1.937,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.227,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.421,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.534,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3003	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 56—84 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.160,00	39.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.160,00	2.187,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.347,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.734,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.684,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3004	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 84—112 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.700,00	57.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.700,00	2.280,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.980,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.850,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.975,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3005	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 112—140 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.560,00	74.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.560,00	2.455,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.015,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.068,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.268,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3006	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 140—168 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	84.890,00	84.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84.890,00	2.787,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.677,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.484,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.596,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3007	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 168—196 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.240,00	95.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.240,00	3.055,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.295,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.818,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122.868,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3008	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 196—224 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.600,00	104.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.600,00	3.272,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.872,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.090,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.840,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3009	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 224—252 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.900,00	141.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.900,00	3.397,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.297,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.246,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.621,99**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3010	Теплообменники (Dx) теплового насоса прямого расширения (Dx) с охлаждающей мощностью до 252—280 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	163.800,00	163.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			163.800,00	3.480,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.280,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209.100,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3101						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3101	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 28 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	27.720,00	27.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.720,00	1.412,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.132,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.765,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.415,74**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3102						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3102	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 28—56 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	29.510,00	29.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.510,00	1.555,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.065,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.943,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.831,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3103						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3103	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 56—84 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	41.440,00	41.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.440,00	1.680,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.120,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.100,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.900,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3104						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3104	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 84—112 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	43.940,00	43.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.940,00	1.762,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.702,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.203,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.128,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3105						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3105	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 112—140 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	57.360,00	57.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.360,00	1.937,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.297,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.421,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.121,99**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3106						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3106	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 140—168 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	62.960,00	62.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.960,00	2.187,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.147,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.734,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.434,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3107						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3107	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 168—196 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	75.720,00	75.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.720,00	2.280,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.000,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.850,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.500,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3108						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3108	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 196—224 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	101.300,00	101.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.300,00	2.455,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103.755,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.068,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129.693,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3109						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3109	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 224—252 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	115.100,00	115.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.100,00	2.787,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.887,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.484,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147.359,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3110						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3110	Модуль управления DX-теплообменником (батареей прямого расширения) с охлаждающей мощностью до 252—280 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	122.900,00	122.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122.900,00	3.055,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.955,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.818,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157.443,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3201						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3201	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 28 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	8.645,00	8.645,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.645,00	1.412,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.057,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.765,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.571,99**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3202						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3202	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 28—56 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	10.900,00	10.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.900,00	1.555,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.455,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.943,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.568,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3203						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3203	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 56—84 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	19.820,00	19.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.820,00	1.680,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.500,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.100,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.875,11**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3204						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3204	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 84—112 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	22.530,00	22.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.530,00	1.762,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.292,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.203,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.365,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3205						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3205	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 112—140 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	31.610,00	31.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.610,00	1.937,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.547,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.421,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.934,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3206						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3206	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 140—168 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	34.700,00	34.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.700,00	2.187,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.887,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.734,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.109,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3207						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3207	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 168—196 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	44.140,00	44.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.140,00	2.455,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.595,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.068,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.243,86**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3208						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3208	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 196—224 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	45.910,00	45.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.910,00	2.662,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.572,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.328,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.715,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3209						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3209	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 224—252 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	53.890,00	53.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,8	250,00		1.200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.890,00	2.737,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.627,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.421,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.784,49**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.3210						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.3210	Электронный комплект расширения для теплообменника (батареи), охлаждающая мощность до 252—280 кВт (Рыночная цена)	Комплект	1	55.620,00	55.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.620,00	2.787,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.407,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.484,49**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.009,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5101	**Производительность (кг/ч): 6 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5101	Мощность (кг/час) 6 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.860,00	36.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.860,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.977,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.471,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5102	**Производительность (кг/ч): 10 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5102	Мощность (кг/час) 10 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.970,00	51.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.970,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.087,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.359,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5103	**Производительность (кг/ч): 17 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5103	Мощность (кг/час) 17 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.530,00	54.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.530,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.647,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.559,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5104	**Производительность (кг/ч): 30 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5104	Мощность (кг/час) 30 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.480,00	57.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.480,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.597,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.246,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5105	**Производительность (кг/ч): 45 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5105	Мощность (кг/час) 45 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.980,00	69.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.980,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.697,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.621,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5106	**Производительность (кг/ч): 60 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5106	Мощность (кг/час) 60 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	111.800,00	111.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111.800,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113.517,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141.896,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5107	**Производительность (кг/ч): 90 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5107	Мощность (кг/час) 90 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.900,00	135.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.900,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172.021,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5108	**Производительность (кг/ч): 116 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5108	Мощность (кг/час) 116 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.500,00	152.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.500,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.217,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.771,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.458.5109	**Производительность (кг/ч): 130 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.458.5109	Мощность (кг/час) 130 / Паровые увлажнители с автопарогенератором / Увлажнители (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.200,00	164.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.200,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165.917,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.396,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.460.1100	**Если модульная профилированная рама выполнена в виде двойной рамы из листовой оцинкованной стали с полиуретановым заполнителем / Центральный кондиционер для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2001	Алюминиевый профиль	кг	12	143,00	1.716,00	
10.330.3101	Двухкомпонентная распыляемая полиуретановая пена (TS EN 14315-1, 2)	кг	0,8	105,00	84,00	
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	11	36,70	403,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.203,70	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.073,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.842,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.460.1201	**Ячейки с изоляцией толщиной до 30 мм из стекловаты или минеральной ваты с теми же характеристиками, что для поз. 260-600 / Центральный кондиционер для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2001	Алюминиевый профиль	кг	12	143,00	1.716,00	
10.310.1212	3-cm-thick rock wool board	м²	1,2	115,00	138,00	
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	11	36,70	403,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.257,70	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.127,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.909,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.460.1202	**Ячейки с изоляцией толщиной до 60 мм из стекловаты или минеральной ваты с теми же характеристиками, что для поз. 260-600 / Центральный кондиционер для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
10.200.2001	Алюминиевый профиль	кг	12	143,00	1.716,00	
10.310.1161	Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 80 кПа	м²	1,1	320,00	352,00	
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл	кг	13	36,70	477,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.545,10	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.415,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.268,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1101	**500−1500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1101	500−1500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	157.700,00	157.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157.700,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199.543,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1102	**1501−3000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1102	1501−3000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	197.400,00	197.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197.400,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			199.935,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**249.918,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1103	**3001−5000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1103	3001−5000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	261.900,00	261.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			261.900,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.252,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.565,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1104	**5001−7500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1104	5001−7500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	288.100,00	288.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288.100,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			292.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**365.065,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1105	**7501−10 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1105	7501−10 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	329.300,00	329.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			329.300,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**417.212,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1106	**10 001−12 500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1106	10 001−12 500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	367.700,00	367.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367.700,00	5.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			372.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**465.962,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1107	**12 501−15 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1107	12 501−15 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	380.000,00	380.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			380.000,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385.587,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**481.984,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1108	**15 000−20 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1108	15 000−20 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	407.700,00	407.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11,5	250,00		2.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			407.700,00	6.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			414.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**517.631,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1109	**20 000−30 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1109	20 000−30 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	526.800,00	526.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			526.800,00	6.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			533.505,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**666.881,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1110	**30 000−40 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1110	30 000−40 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	698.300,00	698.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			698.300,00	7.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			705.822,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**882.278,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1111	**40 000−50 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1111	40 000−50 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	843.000,00	843.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			843.000,00	7.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			850.822,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.063.528,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1112	**50 000−60 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1112	50 000−60 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.104.800,00	1.104.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15,5	250,00		3.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15,5	185,00		2.867,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.104.800,00	8.640,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.113.440,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.800,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.391.800,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1201	**500−1500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1201	500−1500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	157.700,00	157.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157.700,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199.543,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1202	**1501−3000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1202	1501−3000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	173.300,00	173.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173.300,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.835,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219.793,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1203	**3001−5000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1203	3001−5000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	210.500,00	210.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210.500,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267.315,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1204	**5001−7500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1204	5001−7500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.900,00	220.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.900,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281.065,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1205	**7501−10 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1205	7501−10 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	288.600,00	288.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288.600,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293.070,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366.337,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1206	**10 001−12 500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1206	10 001−12 500 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	301.900,00	301.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			301.900,00	5.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			306.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**383.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1207	**12 501−15 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1207	12 501−15 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	338.300,00	338.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			338.300,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			343.887,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**429.859,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1208	**15 001−20 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1208	15 001−20 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	368.900,00	368.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11,5	250,00		2.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368.900,00	6.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			375.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**469.131,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1209	**20 001−30 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1209	20 001−30 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	490.700,00	490.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			490.700,00	6.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			497.405,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**621.756,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1210	**30 001−40 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1210	30 001−40 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	696.300,00	696.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			696.300,00	7.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			703.822,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**879.778,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1211	**40 001−50 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1211	40 001−50 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	848.900,00	848.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			848.900,00	7.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			856.722,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.070.903,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1212	**50 001−60 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (негигроскопичный) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1212	50 001−60 000 м³/час / Роторный рекуператор тепла (не влагопоглощающий) / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.087.600,00	1.087.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15,5	250,00		3.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15,5	185,00		2.867,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.087.600,00	8.640,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.096.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.800,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.370.300,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1301	**500−1500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1301	500−1500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.410,00	40.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.410,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.345,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.931,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1302	**1501−3000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1302	1501−3000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.960,00	50.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.960,00	2.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.495,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.868,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1303	**3001−5000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1303	3001−5000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.640,00	62.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.640,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.992,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.490,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1304	**5001−7500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1304	5001−7500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.400,00	125.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.400,00	3.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.352,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.690,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1305	**7501−10 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1305	7501−10 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	183.500,00	183.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183.500,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1306	**10 001−12 500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1306	10 001−12 500 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	215.700,00	215.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			215.700,00	5.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275.962,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1307	**12 501−15 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1307	12 501−15 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	264.500,00	264.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264.500,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			270.087,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**337.609,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1308	**15 501−20 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1308	15 501−20 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	331.000,00	331.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11,5	250,00		2.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11,5	185,00		2.127,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			331.000,00	6.405,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			337.405,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421.756,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1309	**20 001−30 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1309	20 001−30 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	520.600,00	520.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			520.600,00	6.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			527.305,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**659.131,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1310	**30 001−40 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1310	30 001−40 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	641.100,00	641.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13,5	185,00		2.497,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			641.100,00	7.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648.622,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.403,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**810.778,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1311	**40 001−50 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1311	40 001−50 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	876.000,00	876.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			876.000,00	7.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			883.822,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.778,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.104.778,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.465.1312	**50 001−60 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.465.1312	50 001−60 000 м³/час / Пластинчатый рекуператор тепла / Блок утилизации тепла для центральных кондиционеров (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.177.300,00	1.177.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,5	165,00		1.897,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15,5	250,00		3.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15,5	185,00		2.867,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.177.300,00	8.640,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.185.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.800,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.482.425,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1101	**500 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1101	500 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.740,00	76.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.740,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.468,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1102	**1000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1102	1,000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.220,00	88.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.220,00	3.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.572,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.465,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1103	**1500 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1103	1500 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	89.420,00	89.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89.420,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1104	**2000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1104	2,000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.550,00	93.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.550,00	4.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122.150,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1105	**3000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1105	3,000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.600,00	146.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.600,00	5.587,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152.187,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.984,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190.234,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1106	**4000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1106	4,000 м³/час / Потолочные вентиляционные агрегаты с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	195.400,00	195.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195.400,00	6.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202.105,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.631,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1201	**2000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1201	2000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.137,00	7.137,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.137,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.254,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.318,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1202	**3000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1202	3000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.298,00	8.298,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.298,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.415,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.769,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1203	**4000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1203	4000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.267,00	9.267,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.267,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.684,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.355,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1204	**6000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1204	6000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.420,00	10.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.420,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.137,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.171,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1205	**9000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1205	9000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.920,00	12.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.920,00	2.017,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.937,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.671,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.1206	**12 000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.1206	12000 Вт / Блоки электронагревателей для потолочных агрегатов с утилизацией тепла (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.010,00	14.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.010,00	2.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.245,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.306,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.467.2101	С расходом воздуха до 1400 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.500,00	21.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	2,5	250,00		625,00
		ч	2,5	185,00		462,50
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.500,00	1.857,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.357,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.322,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.197,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2102	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 2400 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.300,00	25.300,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.300,00	2.157,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.457,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.697,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.322,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2103	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 3200 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.350,00	29.350,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3,5	250,00		875,00
		ч	3,5	185,00		647,50
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.350,00	2.375,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.725,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.969,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.656,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2201	**Компоненты материалов** With a blow расход of up to 2400 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.000,00	25.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.000,00	1.992,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.992,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.491,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.741,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2202	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 3200 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.700,00	28.700,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3,5	250,00		875,00
		ч	3,5	185,00		647,50
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.700,00	2.375,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.075,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.969,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.844,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2203	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 4200 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.000,00	33.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	4	250,00		1.000,00
		ч	4	185,00		740,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.000,00	2.592,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.592,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.241,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.491,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2301	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 2800 м³/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.500,00	28.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	3,5	250,00		875,00
		ч	3,5	185,00		647,50
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.500,00	2.375,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.875,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.969,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.594,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.2302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.2302	**Компоненты материалов** С расходом воздуха до 4800 м³/ч (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	31.500,00	31.500,00	
		ч	1	165,00		165,00
		ч	4,5	250,00		1.125,00
		ч	4,5	185,00		832,50
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.500,00	2.810,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.310,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.513,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.888,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4001	**Компоненты материалов** До 10 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	10.250,00	10.250,00	
		ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.250,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.375,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.968,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4002	**Компоненты материалов** До 10—12 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч	1 0,5	12.500,00 250,00	12.500,00	 125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.500,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.625,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.781,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4003	**Компоненты материалов** До 12—15 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч	1 0,5	15.000,00 250,00	15.000,00	 125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.000,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.125,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.906,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4004	**Компоненты материалов** До 15—18 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч	1 1	16.000,00 250,00	16.000,00	 250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.000,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.312,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4005	**Компоненты материалов** До 18—20 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч	1 1	17.500,00 250,00	17.500,00	 250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.500,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.750,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.187,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.467.4006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.467.4006	**Компоненты материалов** До 20—24 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч	1 1	19.000,00 250,00	19.000,00	 250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.000,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.062,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1101	**толщиной 0,60 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 600 мм / Изготовление вентиляционных воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1101	толщиной 0,60 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 600 мм / Изготовление воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	470,00	470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			470,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			987,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.234,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1102	**толщиной 0,80 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1249 мм / Изготовление вентиляционных воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1102	толщиной 0,80 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1249 мм / Изготовление воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	548,00	548,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			548,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.152,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.440,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1103	**толщиной 1,00 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 2490 мм / Изготовление вентиляционных воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1103	Толщиной 1,00 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 2 490 мм / Изготовление воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	664,00	664,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			664,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.748,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1104	**толщиной 1,2 мм для воздуховодов с большей стороной сечения шире 2490 мм / Изготовление вентиляционных воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1104	Толщиной 1,2 мм для воздуховодов с большей стороной сечения длиннее 2 490 мм. / Изготовление воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	765,00	765,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			765,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.983,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1201	**0,50 мм для диаметров до Ø160 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1201	0,50 мм для диаметров до Ø160 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	349,00	349,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			349,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			866,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.083,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1202	**0,60 мм для диаметров до Ø315 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1202	0,60 мм для диаметров до Ø315 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	441,00	441,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.045,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.306,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1203	**0,80 мм для диаметров до Ø800 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1203	0,80 мм для диаметров до Ø800 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	580,00	580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			580,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.315,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.643,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1204	**1,0 мм для диаметров до Ø1000 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1204	1,0 мм для диаметров до Ø1000 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	696,00	696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			696,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.518,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.897,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1205	**1,2 мм для диаметров до Ø1500 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1205	1,2 мм для диаметров до Ø1500 мм / Изготовление цилиндрических воздуховодов из листовой оцинкованной стали, со спиральным замком / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	917,00	917,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			917,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.869,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.336,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1301	**толщиной 0,50 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 250 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1301	толщиной 0,50 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 250 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	920,00	920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			920,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.437,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.796,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1302	**толщиной 0,60 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 499 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1302	толщиной 0,60 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 499 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали (Рыночная цена)	м²	1	1.011,00	1.011,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.011,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.615,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.019,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1303	**толщиной 0,70 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 990 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1303	толщиной 0,70 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 990 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.108,00	1.108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.108,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.843,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.303,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1304	**толщиной 0,80 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1,490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1304	толщиной 0,8 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.269,00	1.269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.269,00	822,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.091,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.027,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.613,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1305	**толщиной 0,90 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1990 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1305	толщиной 0,90 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 1990 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.717,00	1.717,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,8	250,00		450,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,8	185,00		333,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.717,00	865,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.582,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.081,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.228,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1306	**толщиной 1,00 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 2490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1306	толщиной 1,00 мм для воздуховодов с большей стороной сечения до 2490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	2.132,00	2.132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.132,00	909,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.041,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.801,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1307	**толщиной 1,15 мм для воздуховодов с большей стороной сечения шире 2490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1307	толщиной 1,15 мм для воздуховодов с большей стороной сечения более 2490 мм / Изготовление воздуховодов из листовой нержавеющей стали / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	2.860,00	2.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.860,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.812,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.765,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1410						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.470.1410	**Компоненты материалов** 2 Воздуховод из чёрного листа толщиной 2 мм (Рыночная цена)	м²	1	1.210,00	1.210,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.210,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.162,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.703,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1411						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.470.1411	**Компоненты материалов** Воздуховод из чёрного листа толщиной 2,5 мм (Рыночная цена)	м²	1	1.550,00	1.550,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	2,5	250,00		625,00
		ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.550,00	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1580						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1104	Толщиной 1,2 мм для воздуховодов с большей стороной сечения длиннее 2 490 мм. / Изготовление воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованного листового металла по размерам, указанным в проекте / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	765,00	765,00	
20.400.1002	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 4,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицой / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1,1	214,00	235,40	
25.400.1053	0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama	м²	1,15	416,16	478,58	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.478,98	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.431,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.039,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1590						**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1410	2 Воздуховод из чёрного листа толщиной 2 мм (Рыночная цена)	м²	1	1.210,00	1.210,00	
20.400.1005	Мат из минеральной ваты, закрепляемый сеткой-рабицей, толщиной 7—8,0 см / Теплоизоляция с алюминиевым покрытием (сплав типа 3003 или 3105 H14 или H16) на основе матов из минеральной ваты, закрепляемых сеткой-рабицей / Техническая изоляция (на основе минеральной и стекловаты) (TS 901-1 EN 13162, TS ISO 8142) (Рыночная цена)	м²	1,1	462,00	508,20	
25.400.1053	0,5 mm Galvanizli sac ile yüzey kaplama	м²	1,15	416,16	478,58	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	165,00		82,50
		ч	2,5	250,00		625,00
		ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.196,78	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.366,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.208,48**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1601	**Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/80 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1601	Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/80 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	836,00	836,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			836,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.691,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1602	**Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1602	Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.086,00	1.086,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.086,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.603,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.004,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1603	**Толщина изоляции 30 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1603	Толщина изоляции 30 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.284,00	1.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.284,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.888,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.360,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1701	**Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/80 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1701	Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/80 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.161,00	1.161,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.161,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.678,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.098,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1702	**Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1702	Толщина изоляции 20 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов с габаритами согласно проекту из гигиенического теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.363,00	1.363,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.363,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.880,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.350,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1703	**Толщина изоляции 30 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов из гигиенического термоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1703	Толщина изоляции 30 мм, толщина алюминиевого покрытия 80/200 микрон / Изготовление воздуховодов из гигиенического теплоизолированного листового гофрированного алюминия / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	1.446,00	1.446,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.446,00	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.050,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.563,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1810						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1810	Диаметр от 200 до 314, одинарный подвес (Рыночная цена)	м	1	1.582,00	1.582,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.582,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.657,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.071,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1811						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1811	Диаметр от 315 до 449, одинарный подвес (Рыночная цена)	м	1	1.871,00	1.871,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.871,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.971,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.463,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1812						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1812	Диаметр от 450 до 599, одинарный подвес (Рыночная цена)	м	1	2.445,00	2.445,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.445,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.570,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.212,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1813						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1813	Диаметр от 600 до 749, двойной подвес (Рыночная цена)	м	1	3.237,00	3.237,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.237,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.387,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.233,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1814						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1814	Диаметр от 750 до 949, двойной подвес (Рыночная цена)	м	1	3.595,00	3.595,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.595,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1815						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1815	Диаметр от 950 до 1149, двойной подвес (Рыночная цена)	м	1	4.312,00	4.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.312,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.512,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.640,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1816						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1816	Диаметр от 1150 до 1349, двойной подвес (Рыночная цена)	м	1	4.602,00	4.602,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,9	250,00		225,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.602,00	225,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.827,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**281,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.033,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.1817						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.1817	Диаметр от 1350 до 1600, двойной подвес (Рыночная цена)	м	1	5.390,00	5.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.390,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.050,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5101	**Полугибкие воздуховоды из чистого алюминия / Воздуховоды из гибких труб / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5101	Полугибкие воздуховоды из чистого алюминия / Воздуховоды из гибких труб / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	275,00	275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			405,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**506,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5102	**Воздуховоды на основе гибких труб из нержавеющей стали; / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5102	Воздуховоды на основе гибких труб из нержавеющей стали; / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	2.332,00	2.332,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.332,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.462,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.078,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5103	**Воздуховоды из гибких труб с алюминиевым покрытием, стойкие к высокому давлению; / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5103	Воздуховоды из гибких труб с алюминиевым покрытием, устойчивые к высокому давлению; / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	86,50	86,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,50	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5104	**Воздуховоды из гибких труб с гигиеничным алюминиевым покрытием; / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5104	Воздуховоды из гибких труб с гигиеничным алюминиевым покрытием; / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	132,00	132,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5201	**Термоизолированные полугибкие алюминиевые воздуховоды / Воздуховоды из термоизолированных гибких алюминиевых труб / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5201	Термоизолированные полугибкие алюминиевые воздуховоды / Воздуховоды из термоизолированных гибких алюминиевых труб / Воздуховоды плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	412,00	412,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			629,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**786,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5202	**Воздуховоды из гибких труб, стойкие к высокому давлению и с термоизоляцией на основе минеральной ваты / Воздуховоды из термоизолированных гибких алюминиевых труб / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5202	Воздуховоды из гибких труб, стойкие к высокому давлению и с термоизоляцией на основе минеральной ваты / Воздуховоды из термоизолированных гибких алюминиевых труб / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			487,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**609,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.470.5203	**Воздуховоды из гибких труб с гигиеничным алюминиевым покрытием; / Воздуховод плоской формы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.470.5203	Воздуховоды из гибких труб с гигиеничным алюминиевым покрытием; / Воздуховод плоской формы (Рыночная цена)	м²	1	403,00	403,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			403,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			620,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**775,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1101	**20 × 30 см / Смотровой люк с двойными стенками, с заполнением пространства между ними матом из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ (должен соответствовать типовому проекту) / Смотровые люки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1102	20 × 30 см Смотровой люк с двойными стенками, с заполнением пространства между ними матом из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³	Кол-во	1	622,00	622,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			622,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			839,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.049,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1102	**40 × 50 см / Смотровой люк с двойными стенками, с заполнением пространства между ними матом из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ (должен соответствовать типовому проекту) / Смотровые люки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1101	40 × 50 см / Смотровой люк с двойными стенками, с заполнением пространства между ними матом из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.235,00	1.235,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.235,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.452,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.815,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1201	**20 × 30 см / Термоизоляция смотрового люка с одной стенкой для монтажа на воздуховодах: (в соответствии с типовым проектом) / Смотровые люки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1202	20 × 30 см. / теплоизоляция смотрового люка с одной стенкой для монтажа на воздуховодах: (в соответствии с типовым проектом) / Смотровые люки (Рыночная цена)	Кол-во	1	455,00	455,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			455,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			672,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**840,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1202	**40 × 50 см / Термоизоляция смотрового люка с одной стенкой для монтажа на воздуховодах: (в соответствии с типовым проектом) / Смотровые люки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1202	40 × 50 см / теплоизоляция смотрового люка с одной стенкой для монтажа на воздуховодах: (в соответствии с типовым проектом) / Смотровые люки (Рыночная цена)	Кол-во	1	674,00	674,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			674,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			891,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.114,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1301	**До 0,04 м² / Шиберы / Воздушные заслонки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1401	Шибер площадью до 0,04 м²	м²	1	507,00	507,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			507,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			724,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**905,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1302	**До 0,06 м² / Шиберы / Воздушные заслонки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1402	Шибер площадью до 0,06 м²	м²	1	585,00	585,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			585,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			802,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.003,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1303	**До 0,08 м² / Шиберы / Воздушные заслонки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1403	Шибер площадью до 0,08 м²	м²	1	752,00	752,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			969,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.211,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1304	**До 0,10 м² / Шиберы / Воздушные заслонки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1304	Шибер площадью до 0,10 м²	м²	1	888,00	888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			888,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.149,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.436,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1305	**0,12 м² и более / Шиберы / Воздушные заслонки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1405	Шибер площадью до 0,12 м²	м²	1	1.066,00	1.066,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.066,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.392,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.740,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1401	**До 0,10 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1301	Воздушные заслонки площадью до 0,10 м² (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.190,00	11.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.190,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.930,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.162,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1402	**До 0,25 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1302	Воздушные заслонки площадью до 0,25 м² (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.301,00	8.301,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.301,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.171,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.463,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1403	**До 0,50 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1303	Воздушные заслонки площадью до 0,5 м² (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.560,00	6.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.560,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.212,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.015,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1404	**До 1,00 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1304	Воздушные заслонки площадью до 1 м² (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.269,00	5.269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.269,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.704,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.130,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1405	**До 1,50 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1305	Воздушные заслонки площадью до 1,5 м² (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.762,00	4.762,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.762,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.197,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.496,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1406	**До 2,00 м² (Цена за м²) / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1406	Воздушные заслонки площадью до 2 м² (Рыночная цена)	м²	1	4.605,00	4.605,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.605,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.822,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.028,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1501	**До 0,10 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1501	До 0.10 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	16.400,00	16.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.400,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.140,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.675,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1502	**До 0,25 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1502	До 0.25 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	11.800,00	11.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.800,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.837,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1503	**До 0,50 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1503	До 0.50 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	8.517,00	8.517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.517,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.169,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.461,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1504	**До 1,00 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1504	До 1.00 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	6.896,00	6.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.896,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.331,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.163,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1505	**До 1,50 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1505	До 1.50 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	6.156,00	6.156,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.156,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.591,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.238,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.1506	**До 2,00 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.1506	До 2,00 м² / Алюминиевые воздушные заслонки с уплотнением / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	5.918,00	5.918,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.918,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.135,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.669,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2101	**До 0,10 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2101	До 0.10 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	41.280,00	41.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.280,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.500,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.125,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2102	**До 0,25 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2102	До 0.25 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	25.760,00	25.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.760,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.725,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2103	**До 0,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2103	До 0.50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	21.690,00	21.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.690,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.637,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2104	**До 1,00 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2104	До 1.00 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	18.300,00	18.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.300,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2105	**До 1,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2105	До 1.50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	17.110,00	17.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.110,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.330,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.912,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2106	**До 2,00 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2106	До 2.00 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	16.660,00	16.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.660,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.880,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.350,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2107	**До 2,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с плавкой вставкой / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2107	До 2,50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с плавкой вставкой / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	16.330,00	16.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.330,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.550,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.937,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2201	**До 0,10 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2201	До 0,10 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом (Рыночная цена)	м²	1	92.210,00	92.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.210,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.430,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.787,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2202	**До 0,25 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2202	До 0,25 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом	м²	1	53.230,00	53.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.230,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.450,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.062,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2203	**До 0,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2203	До 0.50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с сервоприводом / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	36.260,00	36.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.260,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.850,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2204	**До 1,00 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2204	До 1.00 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с сервоприводом / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	29.970,00	29.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.970,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.190,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.987,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2205	**До 1,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2205	До 1.50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с сервоприводом / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	29.320,00	29.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.320,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.540,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.175,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2206	**До 2,00 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2206	До 2,00 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом (Рыночная цена)	м²	1	28.900,00	28.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.900,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.120,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.472.2207	**До 2,50 м² (Цена за м²) / Пожарный клапан с сервоприводом / Воздушные заслонки**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.472.2207	До 2,50 м² (Цена за м²) / Пожарные клапаны с сервоприводом / Воздушные заслонки (Рыночная цена)	м²	1	26.160,00	26.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.160,00	5.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.380,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.225,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1101	**100–500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1101	100−500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	277,00	277,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			277,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1102	**501–1000 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1102	501−1000 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	496,00	496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			496,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			931,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.163,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1103	**1001–1600 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1103	1001−1600 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	592,00	592,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			592,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.027,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.283,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1104	**1601–2500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1104	1601−2500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.555,00	1.555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.555,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.990,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.487,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1105	**2501–3600 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1105	2501−3600 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.667,00	1.667,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.667,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.102,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.627,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1106	**3601–4500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1106	3601−4500 см² / Распределительная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (два ряда пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.004,00	2.004,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.004,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.439,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.048,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1201	**100–500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1201	100−500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	205,00	205,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			422,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**528,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1202	**501–1000 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1202	501−1000 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	380,00	380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			380,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			815,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.018,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1203	**1001–1600 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1203	1001−1600 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	504,00	504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			504,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.173,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1204	**1601–2500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1204	1601−2500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	765,00	765,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			765,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.500,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1205	**2501–3600 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1205	2501−3600 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.042,00	1.042,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.042,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.477,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.846,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1206	**3601–4500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1206	3601−4500 см² / Коллекторная решетка, (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая), (один ряд пластин) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.130,00	1.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.130,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.956,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1301	**До 500 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1301	До 500 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	218,00	218,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			435,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**544,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1302	**До 1000 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1302	До 1,000 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	546,00	546,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			546,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			981,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.226,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1303	**До 1600 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1303	До 1,600 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	747,00	747,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			747,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.182,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.477,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1304	**До 2500 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1304	До 2,500 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.094,00	1.094,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.094,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.529,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.911,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1305	**До 3600 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1305	До 3,600 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.644,00	1.644,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.644,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.079,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.598,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.1306	**До 4500 см² / Решетка с фиксированными пластинами / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.1306	До 4,500 см² / Решетки с фиксированными пластинами / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.901,00	1.901,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.901,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.336,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.920,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4101	**Диаметр монтажной насадки: 6−15 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4101	Диаметр монтажной насадки: 6-15 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	671,00	671,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			671,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			888,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.110,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4102	**Диаметр монтажной насадки: 8−20 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4102	Диаметр монтажной насадки: 8-20 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	870,00	870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			870,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.087,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.359,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4103	**Диаметр монтажной насадки: 10−25 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4103	Диаметр монтажной насадки: 10-25 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.051,00	1.051,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.051,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.268,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.585,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4104	**Диаметр монтажной насадки: 12−30 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4104	Диаметр монтажной насадки: 12-30 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.212,00	1.212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.212,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.429,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.786,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4105	**Диаметр монтажной насадки: 14−35 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4105	Диаметр монтажной насадки: 14-35 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.417,00	1.417,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.417,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.852,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.315,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4106	**Диаметр монтажной насадки: 16−40 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4106	Диаметр монтажной насадки: 16-40 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.664,00	1.664,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.664,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.099,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.623,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4107	**Диаметр монтажной насадки: 18−45 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4107	Диаметр монтажной насадки: 18-45 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.819,00	1.819,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.819,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.254,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.817,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4108	**Диаметр монтажной насадки: 20−50 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4108	Диаметр монтажной насадки: 20-50 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.504,00	2.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.504,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.673,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4201	**Диаметр монтажной насадки: 6−15 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4201	Диаметр монтажной насадки: 6-15 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	635,00	635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			635,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.065,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4202	**Диаметр монтажной насадки: 8−20 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4202	Диаметр монтажной насадки: 8-20 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	875,00	875,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			875,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.092,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.365,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4203	**Диаметр монтажной насадки: 10−25 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4203	Диаметр монтажной насадки: 10-25 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	904,00	904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			904,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.121,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.401,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4204	**Диаметр монтажной насадки: 12−30 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4204	Диаметр монтажной насадки: 12-30 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.235,00	1.235,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.235,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.452,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.815,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4205	**Диаметр монтажной насадки: 14−35 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4205	Диаметр монтажной насадки: 14-35 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.345,00	1.345,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.345,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.225,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4206	**Диаметр монтажной насадки: 16−40 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4206	Диаметр монтажной насадки: 16-40 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.398,00	1.398,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.398,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.833,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.291,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4207	**Диаметр монтажной насадки: 18−45 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4207	Диаметр монтажной насадки: 18-45 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.589,00	1.589,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.589,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.024,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.530,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4208	**Диаметр монтажной насадки: 20−50 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4208	Диаметр монтажной насадки: 20-50 см / Зазоры между пластинами должны быть регулируемыми (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.655,00	1.655,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.655,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.090,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.612,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4301	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 150 × 150 (Рыночная цена)	Кол-во	1	553,00	553,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			745,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**931,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4302	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 225 × 225 (Рыночная цена)	Кол-во	1	766,00	766,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			766,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			958,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.198,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4303	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 300 × 300 (Рыночная цена)	Кол-во	1	966,00	966,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			966,00	245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.211,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.513,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4304	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 375 × 375 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.729,00	1.729,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.729,00	245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.974,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.467,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4305	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 450 × 450 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.891,00	1.891,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.891,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.173,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.716,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4306						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4306	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 525 × 525 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.599,00	2.599,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.599,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.881,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.601,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4307						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4307	Квадратный алюминиевый анемостат с плоскими пластинами 600 × 600 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.784,00	2.784,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.784,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.066,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.833,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4401	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 150 × 150 (Рыночная цена)	Кол-во	1	748,00	748,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			748,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.175,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4402	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 225 × 225 (Рыночная цена)	Кол-во	1	934,00	934,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			934,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.126,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.408,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4403	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 300 × 300 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.154,00	1.154,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.154,00	245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.748,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4404						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4404	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 375 × 375 (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.585,00	1.585,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.585,00	245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.287,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4405	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 450 × 450 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.118,00	2.118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.118,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.400,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.000,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4406						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4406	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 525 × 525 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.840,00	2.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.840,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.122,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.903,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.4407						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.4407	Квадратный анемостат из листовой стали с плоскими пластинами 600 × 600 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.949,00	2.949,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.949,00	282,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.231,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.039,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6001	**Диаметр монтажной насадки: До Ø15 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6001	Диаметр монтажной насадки: до Ø15 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	254,00	254,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**453,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6002	**Диаметр монтажной насадки: до Ø20 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6002	Диаметр монтажной насадки: до Ø20 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	361,00	361,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			361,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6003	**Диаметр монтажной насадки: до Ø25 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6003	Диаметр монтажной насадки: до Ø25 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	528,00	528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			528,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			636,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**795,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6004	**Диаметр монтажной насадки: до Ø30 см/ Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6004	Диаметр монтажной насадки: до Ø30 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	596,00	596,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			596,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			704,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**880,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6005	**Диаметр монтажной насадки: до Ø35 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6005	Диаметр монтажной насадки: до Ø35 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	899,00	899,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			899,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.029,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.286,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6006	**Диаметр монтажной насадки: до Ø40 см/ Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6006	Диаметр монтажной насадки: до Ø40 см / Заслонка анемостата (из листовой стали DKP (низкоуглеродистой) / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	979,00	979,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			979,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.386,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6201	**100–500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6201	100— 500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	185,00	185,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**367,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6202	**501–1000 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6202	501−1000 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	342,00	342,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			342,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			450,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**563,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6203	**1001–1600 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6203	1001−1600 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	406,00	406,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			536,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**670,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6204	**1601–2500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6204	1601−2500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	610,00	610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			610,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			740,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**925,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6205	**2501–3600 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6205	2501−3600 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	831,00	831,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			831,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.005,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.256,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6206	**3601–4500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6206	3601−4500 см² / Заслонка решетки (листовая сталь DKP (низкоуглеродистая) / Решетки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.124,00	1.124,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.124,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.341,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.676,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6501	**Ø100 мм / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6501	Ø100 мм / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	263,00	263,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			263,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			371,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**464,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6502	**Ø125 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6502	Ø125 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	315,00	315,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			423,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**529,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6503	**Ø150 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6503	Ø150 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	368,00	368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			498,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**623,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.6504	**Ø200 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.6504	Ø200 мм / Анемостат для влажных помещений / Анемостат (Рыночная цена)	Кол-во	1	751,00	751,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			881,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.101,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7101	**Однощелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7101	Однощелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат (Рыночная цена)	м	1	904,00	904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			904,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.339,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.673,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7102	**Двухщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7102	Двухщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат (Рыночная цена)	м	1	1.339,00	1.339,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.339,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.774,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.217,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7103	**Трехщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7103	Трехщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат (Рыночная цена)	м	1	1.813,00	1.813,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.813,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.465,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.081,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7104	**Четырехщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7104	Четырехщелевые прямоугольные диффузоры / Анемостат (Рыночная цена)	м	1	2.331,00	2.331,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.331,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.983,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.729,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7201	**300 × 300 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7201	300 × 300 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.009,00	1.009,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.009,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.226,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.533,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7202	**400 × 400 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7202	400 × 400 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.147,00	1.147,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.147,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.364,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.705,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7203	**500 × 500 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7203	500 × 500 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.456,00	1.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.456,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.891,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.363,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.7204	**600 × 600 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.7204	600 × 600 мм / Вихревой диффузор / Вихревой диффузор (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.488,00	1.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.488,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.923,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.403,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.8101	**Оцинкованная сталь / Жалюзийная решетка**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.8101	Оцинкованная сталь / Жалюзийная решетка (Рыночная цена)	м²	1	5.388,00	5.388,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.388,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.040,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.550,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.8102	**Алюминий / Жалюзийная решетка**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.8102	Алюминиевые / Жалюзийная решетка (Рыночная цена)	м²	1	6.407,00	6.407,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.407,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.059,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.824,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.8200	**ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТКА (Ед. изм.: м², материалы на строительной площадке: 60%)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.8200	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ: (Unit: м², Advance Provision Rate: 60%)	м²	1	518,00	518,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			518,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			735,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**919,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.8301	**Поставка и монтаж изделия из листовой оцинкованной стали с габаритами согласно соответствующему проекту / Жалюзи**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.8301	Поставка и монтаж изделия из листовой оцинкованной стали с габаритами согласно соответствующему проекту / Жалюзи (Рыночная цена)	м²	1	4.288,00	4.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.288,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.175,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.475.8302	**Алюминий / Жалюзи**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.475.8302	Алюминиевые / Жалюзи (Рыночная цена)	м²	1	7.010,00	7.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.010,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.662,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.578,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1100	**Шумоглушители для гибких труб / Шумоглушители**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1100	Шумоглушители для гибких труб / Шумоглушители (Рыночная цена)	м²	1	374,00	374,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			374,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			809,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.011,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1201	**Толщина 2,5 см, со стекловатой плотностью 50 кг/м³ или минеральной ватой плотностью 70 кг/м³ / Разделительные шумоглушащие пластины / Шумоглушители**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1201	Толщина 2,5 см, со стекловатой плотностью 50 кг/м³ или минеральной ватой плотностью 70 кг/м³ / Разделительные шумоглушащие пластины / Шумоглушители (Рыночная цена)	м²	1	1.957,00	1.957,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.957,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.065,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.582,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1202	**Толщина 5 см, со стекловатой плотностью 50 кг/м³ или минеральной ватой плотностью 70 кг/м³ / Разделительные шумоглушащие пластины / Шумоглушители**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1202	Толщина 5 см, со стекловатой плотностью 50 кг/м³ или минеральной ватой плотностью 70 кг/м³ / Разделительные шумоглушащие пластины / Шумоглушители (Рыночная цена)	м²	1	2.618,00	2.618,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.618,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.726,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.408,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1301	**На основе плит из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1301	На основе плит из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	108,00	108,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1302	**На основе плит из стекловаты толщиной 5 см и плотностью 50 кг/м³ / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1302	На основе плит из стекловаты толщиной 5 см и плотностью 50 кг/м³ / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	214,00	214,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			364,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**455,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1303	**На основе плит из минеральной ваты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1303	На основе плит из минеральной ваты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	121,00	121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1304	**На основе плит из минеральной ваты толщиной 5 см и плотностью 70 кг/м³ / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1304	На основе плит из минеральной ваты толщиной 5 см и плотностью 70 кг/м³ / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	177,00	177,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1401	**Плиты из стекловаты толщиной 5 см и плотностью 24 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1403	Плиты из стекловаты толщиной 5 см и плотностью 24 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	109,00	109,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1402	**Плиты из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1401	На основе плит из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	93,50	93,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,50	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1403	**Плиты из стекловаты толщиной 3,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1406	На основе матов из стекловаты толщиной 3,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1404	**Плиты из стекловаты толщиной 4,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1407	Плиты из минеральной ваты толщиной 4,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	129,00	129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**317,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1405	**Плиты из стекловаты толщиной 5,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1402	Плиты из минеральной ваты толщиной 5,0 см и плотностью 50 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	202,00	202,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1406	**Плиты из минеральной ваты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1404	Плиты из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	116,00	116,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1407	**Плиты из минеральной ваты толщиной 3,0 см и плотностью 70 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1408	Плиты из стекловаты толщиной 3,0 см и плотностью 70 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	119,00	119,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1408	**Плиты из минеральной ваты толщиной 4,0 см и плотностью 70 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1409	Плиты из минеральной ваты толщиной 4,0 см и плотностью 70 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	153,00	153,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1409	**Плиты из минеральной ваты толщиной 5,0 см и плотностью 70 кг/м³ / Внешняя термоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1405	Плиты из минеральной ваты толщиной 5 см и плотностью 70 кг/м³ / Наружная теплоизоляция воздуховодов на основе листов или матов из стекловаты или листов из минеральной ваты, покрытых с одной стороны алюминиевой фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	211,00	211,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**420,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1501	**Плита толщиной 9 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1501	Плиты толщиной 9 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	115,00	115,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,00	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1502	**Плита толщиной 13 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1502	Плиты толщиной 13 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	157,00	157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,00	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**368,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1503	**Плита толщиной 19 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1503	Плиты толщиной 19 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	219,00	219,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			369,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**461,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1504	**Плита толщиной 25 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1504	Плиты толщиной 25 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			441,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**551,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1505	**Плита толщиной 32 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1505	Плиты толщиной 32 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	423,00	423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			598,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**747,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1506	**Плита толщиной 40 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1506	Плиты толщиной 40 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	634,00	634,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			634,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			809,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1507	**Плита толщиной 50 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1507	Плиты толщиной 50 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными материалами из вспененного каучука / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	738,00	738,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			738,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			913,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.141,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1601	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 10 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1601	Ширина плиты: 1000 мм Толщина стенки: 9 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	335,00	335,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			335,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			485,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**606,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1602	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 13 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1602	Ширина плиты: 1000 мм Толщина стенки: 13 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	373,00	373,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			373,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			523,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**653,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1603	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 19 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1603	Ширина плиты: 1000 мм Толщина стенки: 19 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	437,00	437,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			437,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			599,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**749,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1604	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 25 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1604	Ширина плиты: 1000 мм Толщина стенки: 25 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	499,00	499,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			499,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			661,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**826,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1605	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 32 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1605	Ширина плиты: 1 000 мм Толщина стенки: 32 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	665,00	665,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			665,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.065,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1606	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 40 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1606	Ширина плиты: 1 000 мм Толщина стенки: 40 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	862,00	862,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.049,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.311,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1607	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 50 / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучукового эластомера, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина должна составлять мин. 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1607	Ширина плиты: 1 000 мм Толщина стенки: 50 мм / Термоизоляция внутренних воздуховодов на основе изоляционных плит из вспененного каучука, покрытых 1 слоем полимера (ПВХ, полипропилена, полиэфира и т. д.), 1 слоем оловянной фольги и 1 слоем полиэфирной пленки, общая толщина которых составляет не менее 250 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	968,00	968,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			968,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.155,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.444,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1701	**Толщина стенки: 10 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1701	Толщина стенки: 10 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	29,70	29,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,70	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1702	**Толщина стенки: 15 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1702	Толщина стенки: 15 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	62,50	62,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,50	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1703	**Толщина стенки: 20 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1703	Толщина стенки: 20 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	87,50	87,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87,50	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1704	**Толщина стенки: 30 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1704	Толщина стенки: 30 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	157,00	157,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**383,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1751	**Толщина стенки: 10 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной пленкой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1751	Толщина стенки: 10 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	53,00	53,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1752	**Толщина стенки: 15 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной пленкой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1752	Толщина стенки: 15 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	73,00	73,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1753	**Толщина стенки: 20 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной пленкой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1753	Толщина стенки: 20 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	95,50	95,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,50	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**322,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1754	**Толщина стенки: 30 мм / Термоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной пленкой / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1754	Толщина стенки: 30 мм / теплоизоляция воздуховодов изоляционными плитами на основе вспененного полиэтилена с покрытием одной стороны оловянной фольгой / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	146,00	146,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1801	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 10 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1801	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 9 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	210,00	210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1802	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 13 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1802	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 13 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	254,00	254,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1803	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 19 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1803	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 19 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	316,00	316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			316,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			478,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**598,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1804	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 25 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1804	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 25 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	408,00	408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			408,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			570,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**713,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1805	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 32 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1805	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 32 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 to 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	539,00	539,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			539,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			726,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**908,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1806	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 40 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1806	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 40 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	712,00	712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			712,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			899,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.124,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1807	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 50 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина от 75 до 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1807	Ширина плиты: 1 000 мм, Толщина стенки: 50 мм / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с покрытием алюминиевой пленкой, с общей толщиной от 50 до 100 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	862,00	862,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.049,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.311,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1851	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 10 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1851	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 10 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	342,00	342,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			342,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			492,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**615,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1852	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 13 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1852	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 13 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	378,00	378,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			528,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**660,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1853	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 19 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1853	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 19 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	416,00	416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			578,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**723,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1854	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 25 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1854	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 25 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	486,00	486,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			486,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**810,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1855	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 32 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1855	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 32 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	572,00	572,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			759,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**949,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1856	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 40 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1856	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 40 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	721,00	721,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			721,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			908,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.135,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.1857	**Ширина плиты: 1000, толщина стенки: 50 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера, покрытого оловянной фольгой, общая толщина должна быть не менее 300 микрон / Изоляция воздуховодов**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.1857	Ширина плиты: 1 000, Толщина стенки: 50 / Изоляция внутренних воздуховодов термоизоляционными листами из вспененного каучукового эластомера с алюминиевым покрытием, с общей толщиной 300 микрон / Изоляция воздуховодов (Рыночная цена)	м²	1	812,00	812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			999,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.249,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2101	**Мат из стекловаты толщиной 1,5 см и плотностью 24 кг/м³ с акриловым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2107	На основе плит из стекловаты толщиной 1,5 см и плотностью 24 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	43,90	43,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,90	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2102	**Мат из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 24 кг/м³ с акриловым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2104	На основе плит из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 24 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	71,00	71,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,00	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2103	**Плита из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2101	На основе плит из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 50 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	92,00	92,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92,00	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2104	**Плита из стекловаты толщиной 3,0 см и плотностью 50 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2102	На основе матов из стекловаты толщиной 3 см и плотностью 50 кг/м³ с акрилатовым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани с одной стороны 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	121,00	121,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2105	**Плита из стекловаты толщиной 5,0 см и плотностью 50 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2103	На основе матов из стекловаты толщиной 5,0 см и плотностью 50 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	206,00	206,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			206,00	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			343,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**429,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2106	**Плита из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2105	На основе матов из стекловаты толщиной 2,5 см и плотностью 70 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	133,00	133,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,00	112,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			245,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**306,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2107	**Мат из стекловаты толщиной 5,0 см и плотностью 70 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя звукоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или листами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилана или стеклоткани 40) / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2107	На основе матов из стекловаты толщиной 5 см и плотностью 70 кг/м³ со стеклотканевым покрытием / Внутренняя шумоизоляция воздуховодов матами из стекловаты или плитами из стекловаты/минеральной ваты с готовым покрытием из акрилата или стеклоткани 40) / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	173,00	173,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,00	137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**388,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2201	**Толщина изоляции: 6 мм / Звукоизоляция с классом пожароопасности 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2201	Толщина изоляции: 6 мм / Шумоизоляция с классом воспламеняемости 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	72,00	72,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**277,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2202	**Толщина изоляции: 10 мм / Звукоизоляция с классом пожароопасности 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2202	Толщина изоляции: 10 мм / Шумоизоляция с классом воспламеняемости 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	175,00	175,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**421,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2203	**Толщина изоляции: 15 мм / Звукоизоляция с классом пожароопасности 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2203	Толщина изоляции: 15 мм / Шумоизоляция с классом воспламеняемости 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	302,00	302,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,65	250,00		162,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,00	162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			464,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**580,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2204	**Толщина изоляции: 20 мм / Звукоизоляция с классом пожароопасности 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2204	Толщина изоляции: 20 мм / Шумоизоляция с классом воспламеняемости 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	435,00	435,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.480.2205	**Толщина изоляции: 25 мм / Звукоизоляция с классом пожароопасности 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.480.2205	Толщина изоляции: 25 мм / Шумоизоляция с классом воспламеняемости 0 на основе листов из шумопоглощающего вспененного полиуретана / Шумоизоляция (Рыночная цена)	м²	1	561,00	561,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			561,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			748,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**935,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1101	**3000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1101	3000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.710,00	16.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.710,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.827,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.284,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1102	**4000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1102	4000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.090,00	18.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.090,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.207,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.009,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1103	**5000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1103	5000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.900,00	19.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.900,00	1.117,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.017,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.271,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1104	**6000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1104	6000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.790,00	21.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.790,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.207,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.009,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1105	**7000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1105	7000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.740,00	22.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.740,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.157,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.196,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1106	**8000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1106	8000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.360,00	28.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.360,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.777,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.221,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1107	**10 000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1107	10000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.180,00	32.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.180,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.597,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.996,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1108	**12 500 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1108	12500 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.290,00	40.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.290,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.007,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.509,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1109	**15 000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1109	15000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.940,00	46.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.940,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.657,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.821,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1110	**17 500 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1110	17500 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.220,00	53.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.220,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.937,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.671,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1111	**20 000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1111	20 000 ккал/час / Кассетный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.160,00	54.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.160,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.877,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.846,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1201	**3000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1201	3000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.020,00	12.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.020,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.437,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.796,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1202	**4000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1202	4000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.880,00	12.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.880,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.297,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.871,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1203	**5000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1203	5000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.340,00	13.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.340,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.757,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.446,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1204	**6000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1204	6000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.130,00	15.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.130,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.847,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.059,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1205	**7000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1205	7000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.360,00	15.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.360,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.077,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.346,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1206	**8000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1206	8000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.120,00	17.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.120,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.837,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1207	**10 000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1207	10000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.060,00	22.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.060,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.777,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.721,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1208	**12 500 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1208	12500 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.280,00	24.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.280,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.215,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.768,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1209	**15 000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1209	15000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.440,00	27.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.440,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.375,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.718,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1210	**17 500 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1210	17500 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.040,00	29.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.040,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.975,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.718,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1211	**20 000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1211	20 000 ккал/час / Канальный потолочной/напольный фанкойл / Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.230,00	36.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.230,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.706,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1301	**4000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1301	4,000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.230,00	27.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.230,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.647,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.809,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1302	**5000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1302	5,000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.780,00	27.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.780,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.197,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.496,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1303	**6000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1303	6,000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.360,00	28.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.360,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.777,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.221,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1304	**7000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1304	7,000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.510,00	35.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.510,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.227,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.534,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1305	**8000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1305	8000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.000,00	36.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.000,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.717,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.146,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1306	**10 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1306	10 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.180,00	46.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.180,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.897,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.871,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1307	**12 500 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1307	12 500 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.550,00	48.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.550,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.267,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.834,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1308	**15 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1308	15 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.790,00	50.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.790,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.725,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.906,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1309	**17 500 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1309	17 500 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.880,00	52.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.880,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.815,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.518,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.1310	**20 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Фанкойлы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.1310	20 000 ккал/час / Кассетный фанкойл с подачей воздуха на четыре стороны/ Вентиляторные доводчики (фанкойлы) (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.980,00	64.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.980,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.915,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.643,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7101	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 30–49 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	214,00	214,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			389,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**486,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7102	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 50–69 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	248,00	248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			248,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			423,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**528,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7103	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 70–90 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	273,00	273,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			448,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**560,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7104	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 30–49 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	283,00	283,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			533,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**666,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7105	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 50–69 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	327,00	327,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			327,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			577,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**721,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7106	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 70–90 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	364,00	364,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			364,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**767,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7107	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 30–49 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	416,00	416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			716,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**895,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7108	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 50–69 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	470,00	470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			470,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**962,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7109	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 70–90 см, без оплётки (Рыночная цена)	Кол-во	1	517,00	517,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			517,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			817,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.021,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7201	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 30–49 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	348,00	348,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			348,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			523,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**653,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7202	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 50–69 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	409,00	409,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			409,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			584,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**730,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7203	Комплект шлангов для фанкойла, размер ½", длина 70–90 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	456,00	456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			456,00	175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			631,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**788,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7204	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 30–49 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	440,00	440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			440,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			690,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**862,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7205	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 50–69 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	515,00	515,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			515,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**956,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7206	Комплект шлангов для фанкойла, размер ¾", длина 70–90 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	579,00	579,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			579,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			829,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.036,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7207	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 30–49 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	600,00	600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7208	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 50–69 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	696,00	696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			696,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			996,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.245,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.485.7209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.485.7209	Комплект шлангов для фанкойла, размер 1", длина 70–90 см, с оплёткой (Рыночная цена)	Кол-во	1	780,00	780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			780,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.350,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.489.1101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.489.1101	**Компоненты материалов** Кондиционер сплит-системы, настенного типа с мощностью охлаждения (ном.): 2,5 кВт, мощностью обогрева (ном.): 2,8 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.940,00	26.940,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	5	250,00		1.250,00
		ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.940,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.115,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.393,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.489.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.489.1102	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 3,3 кВт, Мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт Кондиционер сплит-системы, настенного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.030,00	29.030,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	6	250,00		1.500,00
		ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.030,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.489.1103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.489.1103	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 5 кВт, Мощность обогрева (ном.): 5,5 кВт Кондиционер сплит-системы, настенного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.800,00	37.800,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	7	250,00		1.750,00
		ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.800,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.845,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.056,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.489.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.489.1104	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 6 кВт, Мощность обогрева (ном.): 6,4 кВт Кондиционер сплит-системы настенного типа	Кол-во	1	40.500,00	40.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.500,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.975,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.490.1501	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 7 кВт, Мощность обогрева (ном.): 7 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.000,00	65.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.000,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.600,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.490.1502	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 12 кВт, Мощность обогрева (ном.): 12 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.000,00	95.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	10	250,00		2.500,00
		ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.000,00	4.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.350,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.437,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124.187,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1101	**Мощность охлаждения (ном.): 22 кВт, мощность обогрева (ном.): 24 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1101	Мощность охлаждения (ном.): 22 кВт, Мощность обогрева (ном.): 24 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.600,00	208.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.600,00	7.068,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215.668,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.835,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**269.585,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1102	**Мощность охлаждения (ном.): 27 кВт, мощность обогрева (ном.): 31 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1102	Мощность охлаждения (ном.): 27 кВт, Мощность обогрева (ном.): 31 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.700,00	220.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.700,00	6.380,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.080,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.975,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283.850,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1103	**Мощность охлаждения (ном.): 33 кВт, мощность обогрева (ном.): 37 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1103	Мощность охлаждения (ном.): 33 кВт, Мощность обогрева (ном.): 37 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	266.600,00	266.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266.600,00	7.415,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274.015,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.269,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**342.519,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1104	**Мощность охлаждения (ном.): 39 кВт, мощность обогрева (ном.): 44 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1104	Мощность охлаждения (ном.): 39 кВт, Мощность обогрева (ном.): 44 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	286.000,00	286.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			286.000,00	8.450,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294.450,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.563,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**368.063,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1105	**Мощность охлаждения (ном.): 44 кВт, мощность обогрева (ном.): 49 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1105	Мощность охлаждения (ном.): 44 кВт, Мощность обогрева (ном.): 49 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	305.400,00	305.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			305.400,00	8.450,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313.850,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.563,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**392.313,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1106	**Мощность охлаждения (ном.): 50 кВт, мощность обогрева (ном.): 56 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1106	Мощность охлаждения (ном.): 50 кВт, Мощность обогрева (ном.): 56 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	361.200,00	361.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			361.200,00	11.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			372.237,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**465.297,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1107	**Мощность охлаждения (ном.): 55 кВт, мощность обогрева (ном.): 62 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1107	Мощность охлаждения (ном.): 55 кВт, Мощность обогрева (ном.): 62 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	385.500,00	385.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			385.500,00	11.037,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			396.537,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.797,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**495.672,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1108	**Мощность охлаждения (ном.): 61 кВт, мощность обогрева (ном.): 68 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1108	Мощность охлаждения (ном.): 61 кВт, Мощность обогрева (ном.): 68 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	420.000,00	420.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			420.000,00	12.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			432.072,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.091,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**540.091,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1109	**Мощность охлаждения (ном.): 66 кВт, мощность обогрева (ном.): 74 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1109	Мощность охлаждения (ном.): 66 кВт, Мощность обогрева (ном.): 74 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	478.700,00	478.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			478.700,00	12.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490.772,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.091,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613.466,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1110	**Мощность охлаждения (ном.): 73 кВт, мощность обогрева (ном.): 82 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1110	Мощность охлаждения (ном.): 73 кВт, Мощность обогрева (ном.): 82 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	519.600,00	519.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			519.600,00	13.451,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			533.051,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.814,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**666.314,91**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1111	**Мощность охлаждения (ном.): 78 кВт, мощность обогрева (ном.): 87 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1111	Мощность охлаждения (ном.): 78 кВт, Мощность обогрева (ном.): 87 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	553.800,00	553.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553.800,00	13.969,43
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			567.769,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.461,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**709.711,79**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1112	**Мощность охлаждения (ном.): 84 кВт, мощность обогрева (ном.): 94 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1112	Мощность охлаждения (ном.): 84 кВт, Мощность обогрева (ном.): 94 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	584.000,00	584.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			584.000,00	14.017,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			598.017,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.521,59**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**747.521,59**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1113	**Мощность охлаждения (ном.): 89 кВт, мощность обогрева (ном.): 99 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1113	Мощность охлаждения (ном.): 89 кВт, Мощность обогрева (ном.): 99 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	608.800,00	608.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			608.800,00	14.534,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			623.334,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.168,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**779.168,46**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1114	**Мощность охлаждения (ном.): 94 кВт, мощность обогрева (ном.): 105 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1114	Мощность охлаждения (ном.): 94 кВт, Мощность обогрева (ном.): 105 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	680.800,00	680.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			680.800,00	15.569,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696.369,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.462,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**870.462,21**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1115	**Мощность охлаждения (ном.): 100 кВт, мощность обогрева (ном.): 112 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1115	Мощность охлаждения (ном.): 100 кВт, Мощность обогрева (ном.): 112 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	695.000,00	695.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			695.000,00	16.604,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			711.604,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.755,96**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**889.505,96**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1116	**Мощность охлаждения (ном.): 105 кВт, мощность обогрева (ном.): 115 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1116	Мощность охлаждения (ном.): 105 кВт, Мощность обогрева (ном.): 115 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	741.800,00	741.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			741.800,00	17.144,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			758.944,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.430,83**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**948.680,83**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1117	**Мощность охлаждения (ном.): 110 кВт, мощность обогрева (ном.): 120 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1117	Мощность охлаждения (ном.): 110 кВт, Мощность обогрева (ном.): 120 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	792.000,00	792.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			792.000,00	19.732,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			811.732,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.665,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.014.665,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1118	**Мощность охлаждения (ном.): 115 кВт, мощность обогрева (ном.): 130 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1118	Мощность охлаждения (ном.): 115 кВт, Мощность обогрева (ном.): 130 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	826.600,00	826.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			826.600,00	21.284,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			847.884,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.605,83**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.059.855,82**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1119	**Мощность охлаждения (ном.): 120 кВт, мощность обогрева (ном.): 135 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1119	Мощность охлаждения (ном.): 120 кВт, Мощность обогрева (ном.): 135 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	862.700,00	862.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862.700,00	22.859,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885.559,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.574,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106.949,43**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1120	**Мощность охлаждения (ном.): 129 кВт, мощность обогрева (ном.): 140 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1120	Мощность охлаждения (ном.): 129 кВт, Мощность обогрева (ном.): 140 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	899.400,00	899.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			899.400,00	22.859,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			922.259,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.574,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.152.824,43**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.1121	**Мощность охлаждения (ном.): 134 кВт, мощность обогрева (ном.): 149 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.1121	Мощность охлаждения (ном.): 134 кВт, Мощность обогрева (ном.): 149 кВт / Внешний блок или группа внешних блоков частотно-регулируемого компрессора / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	923.600,00	923.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			923.600,00	25.447,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			949.047,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.808,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.186.308,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2101	**Мощность охлаждения (ном.): 2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2101	Мощность охлаждения (ном.): 2—2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.750,00	18.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.750,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.716,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.395,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2102	**Мощность охлаждения (ном.): 2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 3 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2102	Мощность охлаждения (ном.): 2,5—3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3—3,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.920,00	19.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.920,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.886,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.858,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2103	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2103	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.510,00	20.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.510,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.476,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.595,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2104	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2104	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.560,00	21.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.560,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.870,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.338,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2105	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2105	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, мощность обогрева (ном.): 6—7,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.510,00	22.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.510,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.820,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.525,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2106	**Мощность охлаждения (ном.): 7 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2106	Мощность охлаждения (ном.): 7—9 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5—10 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.610,00	23.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.610,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.920,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.900,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2201	**Мощность охлаждения (ном.): 2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2201	Мощность охлаждения (ном.): 2—2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.510,00	21.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.510,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.476,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.845,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2202	**Мощность охлаждения (ном.): 2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 3 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2202	Мощность охлаждения (ном.): 2,5—3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3—3,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.970,00	21.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.970,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.936,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.420,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2203	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2203	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.090,00	23.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.090,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.056,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.820,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2204	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2204	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.030,00	25.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.030,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.996,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.245,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2205	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2205	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, мощность обогрева (ном.): 6—8,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.940,00	25.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.940,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.906,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.383,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2206	**Мощность охлаждения (ном.): 7 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2206	Мощность охлаждения (ном.): 7—7,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5—8,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.800,00	27.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.800,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.110,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.138,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2207	**Мощность охлаждения (ном.): 7,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 8,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2207	Мощность охлаждения (ном.): 7,5—9 кВт, мощность обогрева (ном.): 8,5—9,5 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.060,00	29.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.060,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.370,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.713,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2208	**Мощность охлаждения (ном.): 9,0 кВт, мощность обогрева (ном.): 9,9 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2208	Мощность охлаждения (ном.): 9,0—11 кВт, мощность обогрева (ном.): 9,9—12 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.500,00	31.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.500,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.810,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.763,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2209	**Мощность охлаждения (ном.): 11 кВт, мощность обогрева (ном.): 12 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2209	Мощность охлаждения (ном.): 11—12 кВт, мощность обогрева (ном.): 12—13 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.830,00	32.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.830,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.140,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.425,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2210	**Мощность охлаждения (ном.): 12 кВт, мощность обогрева (ном.): 13 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2210	Мощность охлаждения (ном.): 12—14 кВт, мощность обогрева (ном.): 13—16 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.470,00	35.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.470,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.780,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.725,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2211	**Мощность охлаждения (ном.): 14 кВт, мощность обогрева (ном.): 16 кВт / Настенный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2211	Мощность охлаждения (ном.): 14—16 кВт, мощность обогрева (ном.): 16—19 кВт / Кассетный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.820,00	36.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.820,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.130,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.413,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2301	**Мощность охлаждения (ном.): 1,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 1,9 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2301	Мощность охлаждения (ном.): 1,5—2 кВт, Мощность обогрева (ном.): 1,9—2,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.340,00	19.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.340,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.306,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.133,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2302	**Мощность охлаждения (ном.): 2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2302	Мощность охлаждения (ном.): 2—2,5 кВт, Мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.590,00	19.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.590,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.556,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.445,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2303	**Мощность охлаждения (ном.): 2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 3 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2303	Мощность охлаждения (ном.): 2,5—3 кВт , Мощность обогрева (ном.): 3—3,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.540,00	20.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.540,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.506,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.633,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2304	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2304	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт , Мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.260,00	21.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.260,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.226,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.533,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2305	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2305	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, Мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.210,00	23.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.210,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.520,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.400,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2306	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2306	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, Мощность обогрева (ном.): 6—7,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.000,00	24.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.000,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.310,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.388,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2307	**Мощность охлаждения (ном.): 7 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2307	Мощность охлаждения (ном.): 7—9 кВт, Мощность обогрева (ном.): 7,5—10 кВт / Канальный внутренний блок / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.220,00	29.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.220,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.530,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.913,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2401	**Мощность охлаждения (ном.): 2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2401	Мощность охлаждения (ном.): 2—2,5 кВт, Мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.780,00	23.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.780,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.746,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.683,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2402	**Мощность охлаждения (ном.): 2,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 3 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2402	Мощность охлаждения (ном.): 2,5—3 кВт, Мощность обогрева (ном.): 3—3,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.110,00	24.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.110,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.076,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.095,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2403	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2403	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, Мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.590,00	24.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.590,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.556,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.695,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2404	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2404	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, Мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.380,00	25.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.380,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.346,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.683,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2405	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2405	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, Мощность обогрева (ном.): 6—7,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.500,00	28.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.500,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.466,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.583,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2406	**Мощность охлаждения (ном.): 7 кВт, мощность обогрева (ном.): 7,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2406	Мощность охлаждения (ном.): 7—7,5 кВт , Мощность обогрева (ном.): 7,5—8,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.390,00	29.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.390,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.700,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.125,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2407	**Мощность охлаждения (ном.): 7,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 8,5 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2407	Мощность охлаждения (ном.): 7,5—9 кВт, Мощность обогрева (ном.): 8,5—9,9 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.180,00	31.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.180,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.490,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.363,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2408	**Мощность охлаждения (ном.): 9,0 кВт, мощность обогрева (ном.): 9,9 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2408	Мощность охлаждения (ном.): 9,0—11 кВт, Мощность обогрева (ном.): 9,9—12 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.780,00	32.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.780,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.090,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.363,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2409	**Мощность охлаждения (ном.): 11 кВт, мощность обогрева (ном.): 12 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2409	Мощность охлаждения (ном.): 11—12 кВт, Мощность обогрева (ном.): 12—13 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.700,00	35.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.700,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.010,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.013,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2410	**Мощность охлаждения (ном.): 12 кВт, мощность обогрева (ном.): 13 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2410	Мощность охлаждения (ном.): 12—14 кВт, Мощность обогрева (ном.): 13—16 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.850,00	38.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.850,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.160,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.950,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2411	**Мощность охлаждения (ном.): 14 кВт, мощность обогрева (ном.): 16 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2411	Мощность охлаждения (ном.): 14—16 кВт, Мощность обогрева (ном.): 16—19 кВт / Канальный внутренний блок с высоким статическим напором / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.490,00	41.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.490,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.800,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.250,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2501	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2501	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.150,00	24.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.150,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.116,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.145,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2502	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2502	Мощность охлаждения (ном.): 4—5 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.910,00	25.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.910,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.876,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.345,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2503	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2503	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, мощность обогрева (ном.): 6—8,5 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.160,00	28.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.160,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.126,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.158,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2504	**Мощность охлаждения (ном.): 7,0 кВт, мощность обогрева (ном.): 8,5 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2504	Мощность охлаждения (ном.): 7,0—9 кВт, мощность обогрева (ном.): 8,5—10 кВт / Потолочный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.920,00	29.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.920,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.230,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.788,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2601	**Мощность охлаждения (ном.): 2,2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2601	Мощность охлаждения (ном.): 2,2—2,8 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.870,00	24.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.870,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.836,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.045,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2602	**Мощность охлаждения (ном.): 2,8 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,0 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2602	Мощность охлаждения (ном.): 2,8—3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,0—3,5 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.140,00	27.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.140,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.106,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.883,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2603	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2603	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / Напольный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.340,00	28.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.340,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.306,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.383,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2604	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2604	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / Напольный внутренний блок / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.100,00	29.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.100,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.066,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.333,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2605	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2605	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6—8 кВт / Напольный внутренний блок со шкафом / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.270,00	30.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.270,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.580,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.225,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2701	**Мощность охлаждения (ном.): 2,2 кВт, мощность обогрева (ном.): 2,5 кВт / Напольный внутренний блок без шкафа / скрытого типа / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2701	Мощность охлаждения (ном.): 2,2—2,8 кВт , мощность обогрева (ном.): 2,5—3 кВт / без шкафа / Напольный внутренний блок скрытого типа со шкафом / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.700,00	24.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.700,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.666,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.833,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2702	**Мощность охлаждения (ном.): 2,8 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,0 кВт / Напольный внутренний блок без шкафа / скрытого типа / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2702	Мощность охлаждения (ном.): 2,8—3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,0—3,5 кВт / без шкафа / Напольный внутренний блок скрытого типа со шкафом / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.610,00	25.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.610,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.576,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.970,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2703	**Мощность охлаждения (ном.): 3 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5 кВт / Напольный внутренний блок без шкафа / скрытого типа / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2703	Мощность охлаждения (ном.): 3—4 кВт, мощность обогрева (ном.): 3,5—4,5 кВт / без шкафа / Напольный внутренний блок скрытого типа / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.690,00	29.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.690,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.656,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.070,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2704	**Мощность охлаждения (ном.): 4 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5 кВт / Напольный внутренний блок без шкафа / скрытого типа / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2704	Мощность охлаждения (ном.): 4—5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 4,5—6 кВт / без шкафа / Напольный внутренний блок скрытого типа / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.440,00	30.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.440,00	3.966,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.406,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.958,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.008,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2705	**Мощность охлаждения (ном.): 5,5 кВт, мощность обогрева (ном.): 6 кВт / Напольный внутренний блок без шкафа / скрытого типа / Внутренние блоки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.2705	Мощность охлаждения (ном.): 5,5—7 кВт, мощность обогрева (ном.): 6—8 кВт / без шкафа / Напольный внутренний блок скрытого типа / Внутренние блоки (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.570,00	32.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.570,00	4.310,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.880,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.388,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.100,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2801						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.490.2801	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.): 9—11 кВт Мощность обогрева (ном.): 9—11 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.400,00	40.400,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	7	250,00		1.750,00
		ч	7	185,00		1.295,00
		ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.400,00	3.553,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.953,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.442,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.942,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.2802						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.490.2802	**Компоненты материалов** Мощность охлаждения (ном.):14—16 кВт Мощность обогрева (ном.):14—16 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.100,00	43.100,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	1	165,00		165,00
		ч	8	250,00		2.000,00
		ч	8	185,00		1.480,00
		ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.100,00	3.988,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.088,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.986,23**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.861,23**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.5101	**Проводное дистанционное управление / Устройства дистанционного управления / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.5101	Проводное дистанционное управление / Устройства дистанционного управления / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.653,00	3.653,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.653,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.911,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.889,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.5102	**Проводное дистанционное управление / Устройства дистанционного управления / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.5102	Беспроводное дистанционное управление / Устройства дистанционного управления / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.869,00	3.869,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.869,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.127,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.159,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.5201	**До 50 внутренних блоков / Центральный контроллер / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.5201	До 50 внутренних блоков / Центральный контроллер / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.530,00	49.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.530,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.705,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.381,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.5202	**До 100 внутренних блоков / Центральный контроллер / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.5202	До 100 внутренних блоков / Центральный контроллер / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.400,00	126.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.400,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164.468,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8101	**Группа медных труб 1/4″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8101	Группа медных труб ¼″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	231,00	231,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,075	165,00		12,38
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,00	77,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385,79**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8102	**Группа медных труб 3/8″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8102	Группа медных труб 3/8″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	284,00	284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,075	165,00		12,38
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,00	77,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			361,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,04**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8103	**Группа медных труб 1/2″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8103	Группа медных труб ½″, 0,8 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	378,00	378,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,075	165,00		12,38
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378,00	77,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8104	**Группа медных труб 5/8″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8104	Группа медных труб 5/8″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	454,00	454,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,075	165,00		12,38
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			454,00	77,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			531,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**664,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8105	**Группа медных труб 3/4″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8105	Группа медных труб ¾″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	598,00	598,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,075	165,00		12,38
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			598,00	77,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			675,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**844,54**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8106	**Группа медных труб 7/8″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8106	Группа медных труб 7/8″, 1,0 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	771,00	771,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,125	165,00		20,63
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			771,00	129,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			900,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.125,47**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8107	**Группа медных труб 1″, 1,2 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8107	Группа медных труб 1″, 1,2 мм (изоляция 13 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	870,00	870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,125	165,00		20,63
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			870,00	129,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			999,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.249,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8108	**Группа медных труб 1 ⅛″, 1,2 мм (19 мм Iso) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8108	Группа медных труб 1 1/8″, 1,2 мм (изоляция 19 мм) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	1.053,00	1.053,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.053,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8109	**Группа медных труб 1¾″, 1,5 мм (19 мм Iso) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8109	Группа медных труб 1 3/8″, 1,5 мм (19 мм изоляция) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	1.325,00	1.325,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.325,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.480,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.850,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8110	**Группа медных труб 1⅝″, 1,5 мм (19 мм Iso) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8110	Группа медных труб 1 5/8″, 1,5 мм (19 мм изоляция) / Обвязка из медных труб для системы кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	м	1	1.684,00	1.684,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.684,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.839,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.299,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8201	**Макс. 25 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8201	Макс. 25 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Комплект	1	1.875,00	1.875,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.875,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.392,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.990,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8202	**25–50 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8202	25-50 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Комплект	1	2.480,00	2.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.480,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.997,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.746,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8203	**50–100 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8203	50—100 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Комплект	1	3.267,00	3.267,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.267,00	776,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.043,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.054,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8204	**Мин. 100 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8204	Мин. 100 кВт / Соединения / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Комплект	1	4.719,00	4.719,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.719,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.754,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.192,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.490.8300	**Распределительные элементы / Распределительные элементы / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом хладоносителя и несколькими внутренними блоками**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.490.8300	Распределительные элементы / Распределительные элементы / Система кондиционирования воздуха с регулируемым расходом холодоносителя и несколькими внутренними блоками (Рыночная цена)	Комплект	1	6.736,00	6.736,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.736,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.771,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.713,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1101	**5 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1101	5 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	250.600,00	250.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250.600,00	2.757,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253.357,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.447,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316.697,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1102	**7,5 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1102	7,5 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	278.000,00	278.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278.000,00	4.480,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282.480,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.601,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353.101,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1103	**10 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1103	10 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	320.200,00	320.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			320.200,00	4.998,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			325.198,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.248,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**406.498,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1104	**15 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1104	15 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	368.900,00	368.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368.900,00	6.721,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			375.621,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.401,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**469.526,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1105	**20 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1105	20 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	440.700,00	440.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			440.700,00	7.238,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			447.938,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.048,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**559.923,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1106	**30 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1106	30 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	536.200,00	536.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			536.200,00	9.826,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			546.026,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.282,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**682.532,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1107	**40 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1107	40 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	641.300,00	641.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			641.300,00	13.101,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			654.401,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.377,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**818.002,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1108	**60 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1108	60 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	756.800,00	756.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			756.800,00	15.689,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			772.489,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.611,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**965.611,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1109	**80 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1109	80 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	864.900,00	864.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,25	165,00		2.681,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32,5	250,00		8.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32,5	185,00		6.012,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			864.900,00	20.258,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885.158,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.323,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106.448,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1110	**100 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1110	100 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	976.500,00	976.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			976.500,00	21.552,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			998.052,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.940,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.247.565,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1111	**120 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1111	120 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.106.500,00	1.106.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	37,5	250,00		9.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	37,5	185,00		6.937,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.106.500,00	22.887,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.129.387,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.609,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.411.734,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1112	**150 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1112	150 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.345.400,00	1.345.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.345.400,00	24.139,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.369.539,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.174,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.711.924,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1113	**200 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1113	200 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.622.700,00	1.622.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.622.700,00	25.447,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.648.147,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.808,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.060.183,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1114	**250 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1114	250 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.121.400,00	2.121.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47,5	250,00		11.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47,5	185,00		8.787,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.121.400,00	26.782,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.148.182,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.477,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.685.227,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1115	**300 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1115	300 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.491.900,00	2.491.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50	185,00		9.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.491.900,00	28.034,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.519.934,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.043,18**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.149.918,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1116	**350 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1116	350 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.835.900,00	2.835.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27,5	165,00		4.537,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55	250,00		13.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55	185,00		10.175,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.835.900,00	30.622,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.866.522,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.277,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.583.152,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1117	**400 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1117	400 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.015.800,00	3.015.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62,5	250,00		15.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62,5	185,00		11.562,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.015.800,00	34.544,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.050.344,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.180,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.812.930,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.1118	**450 кВт / Группы водяного охлаждения на основе спиральных компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.1118	450 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая спиральным компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.191.200,00	3.191.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.191.200,00	40.972,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.232.172,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.215,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.040.215,05**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2101	**200 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2101	200 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.392.700,00	2.392.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50	185,00		9.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.392.700,00	26.268,17
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.418.968,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.835,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.023.710,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2102	**250 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2102	250 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.638.400,00	2.638.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62,5	250,00		15.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62,5	185,00		11.562,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.638.400,00	34.738,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.673.138,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.423,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.341.423,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2103	**300 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (А) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2103	300 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (А) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.248.500,00	3.248.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.248.500,00	38.248,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.286.748,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.811,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.108.436,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2104	**350 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (А) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2104	350 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (А) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.334.400,00	3.334.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.334.400,00	40.671,34
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.375.071,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.839,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.218.839,17**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2105	**400 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (А) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2105	400 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (А) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.596.800,00	3.596.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	87,5	250,00		21.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	87,5	185,00		16.187,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.596.800,00	49.059,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.645.859,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.324,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.557.324,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2106	**450 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (А) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2106	450 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (А) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.819.600,00	3.819.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.819.600,00	54.992,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.874.592,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.740,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.843.240,01**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2107	**500 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2107	500 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.116.400,00	4.116.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	107,5	250,00		26.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	107,5	185,00		19.887,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.116.400,00	58.584,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.174.984,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.230,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.218.730,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2108	**550 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2108	550 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.355.800,00	4.355.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,5	165,00		4.702,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	112,5	250,00		28.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	112,5	185,00		20.812,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.355.800,00	61.007,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.416.807,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76.258,76**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.521.008,76**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2109	**600 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2109	600 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.696.300,00	4.696.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.696.300,00	64.517,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.760.817,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.646,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.951.021,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2110	**700 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2110	700 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.072.100,00	5.072.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.072.100,00	66.939,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.139.039,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.674,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.423.799,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2111	**800 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2111	800 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.789.100,00	5.789.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	130	250,00		32.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	130	185,00		24.050,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.789.100,00	69.279,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.858.379,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.599,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.322.974,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2112	**900 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2112	900 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.260.300,00	6.260.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	140	185,00		25.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.260.300,00	74.042,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.334.342,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.552,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.917.927,51**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2113	**1000 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2113	1000 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.593.800,00	6.593.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	145	250,00		36.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	145	185,00		26.825,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.593.800,00	78.920,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.672.720,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98.650,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.340.900,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2114	**1100 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2114	1100 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.190.000,00	7.190.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.190.000,00	81.260,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.271.260,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.575,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.089.075,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2115	**1200 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2115	1200 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.870.200,00	7.870.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.870.200,00	93.207,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.963.407,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.509,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.954.259,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2116	**1300 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2116	1300 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.398.400,00	8.398.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47,5	165,00		7.837,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	190	250,00		47.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	190	185,00		35.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.398.400,00	100.310,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.498.710,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125.387,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.623.387,72**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2117	**1400 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2117	1400 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.798.200,00	8.798.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50	165,00		8.250,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	200	185,00		37.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.798.200,00	105.072,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.903.272,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.340,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.129.090,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2118	**1500 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2118	1500 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.624.700,00	9.624.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56,5	165,00		9.322,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	225	250,00		56.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	225	185,00		41.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.624.700,00	117.020,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.741.720,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146.275,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.177.150,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2119	**1600 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2119	1600 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.497.200,00	10.497.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	240	185,00		44.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.497.200,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.626.234,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.282.792,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2120	**1700 кВт / Группы холодильного оборудования на основе винтовых компрессоров и воздушных охладителей (A) / Группы модульного холодильного оборудования**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2120	1700 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и воздушным охлаждением (A) / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.393.600,00	11.393.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	62,5	165,00		10.312,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	250	250,00		62.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	250	185,00		46.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.393.600,00	133.796,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.527.396,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**167.245,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.409.245,65**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2510	Охлаждающая установка мощностью 500 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.622.800,00	4.622.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	108	185,00		19.980,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.622.800,00	58.802,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.681.602,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.502,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.852.002,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2511						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2511	Охлаждающая установка мощностью 550 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.854.600,00	4.854.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,5	165,00		4.702,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	113	250,00		28.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	113	185,00		20.905,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.854.600,00	61.224,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.915.824,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76.530,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.144.780,64**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2512						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2512	Охлаждающая установка мощностью 600 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.091.900,00	5.091.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.091.900,00	64.517,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.156.417,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.646,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.445.521,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2513						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2513	Охлаждающая установка мощностью 700 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.767.500,00	5.767.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.767.500,00	66.939,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.834.439,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.674,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.293.049,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2514						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2514	Охлаждающая установка мощностью 800 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.331.000,00	6.331.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	130	250,00		32.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	130	185,00		24.050,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.331.000,00	69.279,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.400.279,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.599,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.000.349,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2515						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2515	Охлаждающая установка мощностью 900 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.031.200,00	7.031.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	140	185,00		25.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.031.200,00	74.042,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.105.242,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.552,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.881.552,51**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2516						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2516	Охлаждающая установка мощностью 1000 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.635.500,00	7.635.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	145	250,00		36.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	145	185,00		26.825,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.635.500,00	78.920,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.714.420,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98.650,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.643.025,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2517						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2517	Охлаждающая установка мощностью 1100 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.154.900,00	8.154.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.154.900,00	81.260,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.236.160,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.575,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.295.200,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2518						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2518	Охлаждающая установка мощностью 1200 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.924.900,00	8.924.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.924.900,00	93.207,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.018.107,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.509,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.272.634,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2519						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2519	Охлаждающая установка мощностью 1300 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.411.900,00	9.411.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47,5	165,00		7.837,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	190	250,00		47.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	190	185,00		35.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.411.900,00	100.310,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.512.210,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125.387,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.890.262,72**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2520	Охлаждающая установка мощностью 1400 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.126.400,00	10.126.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50	165,00		8.250,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	200	185,00		37.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.126.400,00	105.072,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.231.472,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.340,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.789.340,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2521						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2521	Охлаждающая установка мощностью 1500 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.686.400,00	10.686.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56,5	165,00		9.322,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	225	250,00		56.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	225	185,00		41.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.686.400,00	117.020,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.803.420,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146.275,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.504.275,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2522						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2522	Охлаждающая установка мощностью 1600 кВт с частотным преобразователем и воздушным охлаждением (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.884.900,00	11.884.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	240	185,00		44.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.884.900,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.013.934,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.017.417,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2523						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2523	1700 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.535.000,00	12.535.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	240	185,00		44.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.535.000,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.664.034,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.830.042,52**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2610	500 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.992.700,00	4.992.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	108	185,00		19.980,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.992.700,00	58.802,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.051.502,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.502,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.314.377,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2611						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.2611	550 кВт (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.243.000,00	5.243.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	28	165,00		4.620,00
		ч	112	250,00		28.000,00
		ч	112	185,00		20.720,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.243.000,00	60.707,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.303.707,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75.883,76**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.629.633,76**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2612						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2612	**Компоненты материалов** 600 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	5.499.300,00	5.499.300,00	
		ч	30	165,00		4.950,00
		ч	120	250,00		30.000,00
		ч	120	185,00		22.200,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.499.300,00	64.517,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.563.817,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.646,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.954.771,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2613						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2613	**Компоненты материалов** 700 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	6.228.900,00	6.228.900,00	
		ч	31	165,00		5.115,00
		ч	125	250,00		31.250,00
		ч	125	185,00		23.125,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.228.900,00	66.857,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.295.757,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.571,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.869.696,26**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2614						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2614	**Компоненты материалов** 800 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	6.837.500,00	6.837.500,00	
		ч	32	165,00		5.280,00
		ч	130	250,00		32.500,00
		ч	130	185,00		24.050,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.837.500,00	69.197,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.906.697,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.496,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.633.371,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2615						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2615	**Компоненты материалов** 900 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	7.593.700,00	7.593.700,00	
		ч	35	165,00		5.775,00
		ч	140	250,00		35.000,00
		ч	140	185,00		25.900,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.593.700,00	74.042,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.667.742,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.552,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.584.677,51**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2616						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2616	**Компоненты материалов** 1000 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	8.246.400,00	8.246.400,00	
		ч	36	165,00		5.940,00
		ч	145	250,00		36.250,00
		ч	145	185,00		26.825,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.246.400,00	78.837,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.325.237,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98.547,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.406.547,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2617						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2617	**Компоненты материалов** 1100 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	8.807.300,00	8.807.300,00	
		ч	38	165,00		6.270,00
		ч	150	250,00		37.500,00
		ч	150	185,00		27.750,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.807.300,00	81.342,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.888.642,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.678,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.110.803,35**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2618						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2618	**Компоненты материалов** 1200 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	9.638.900,00	9.638.900,00	
		ч	44	165,00		7.260,00
		ч	175	250,00		43.750,00
		ч	175	185,00		32.375,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.638.900,00	93.207,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.732.107,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.509,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.165.134,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2619						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2619	**Компоненты материалов** 1300 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	10.164.900,00	10.164.900,00	
		ч	48	165,00		7.920,00
		ч	190	250,00		47.500,00
		ч	190	185,00		35.150,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.164.900,00	100.392,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.265.292,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125.490,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.831.615,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2620	**Компоненты материалов** 1400 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	10.936.600,00	10.936.600,00	
		ч	50	165,00		8.250,00
		ч	200	250,00		50.000,00
		ч	200	185,00		37.000,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.936.600,00	105.072,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.041.672,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.340,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.802.090,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2621						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2621	**Компоненты материалов** 1500 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	11.541.400,00	11.541.400,00	
		ч	56	165,00		9.240,00
		ч	225	250,00		56.250,00
		ч	225	185,00		41.625,00
		ч	8	687,95		5.503,60
		ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.541.400,00	116.937,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.658.337,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146.172,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.572.922,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2622						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2622	**Компоненты материалов** 1600 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	12.835.700,00	12.835.700,00	
		ч	60	165,00		9.900,00
		ч	240	250,00		60.000,00
		ч	240	185,00		44.400,00
		ч	12	687,95		8.255,40
		ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.835.700,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.964.734,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.205.917,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.2623						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.495.2623	**Компоненты материалов** 1700 кВт (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во	1	13.537.800,00	13.537.800,00	
		ч	60	165,00		9.900,00
		ч	240	250,00		60.000,00
		ч	240	185,00		44.400,00
		ч	12	687,95		8.255,40
		ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.537.800,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.666.834,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.083.542,52**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3101	**300 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3101	300 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и водяным охлаждением / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.290.300,00	2.290.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.290.300,00	38.248,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.328.548,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.811,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.910.686,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3102	**350 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3102	350 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и водяным охлаждением / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.442.500,00	2.442.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	75	250,00		18.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	75	185,00		13.875,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.442.500,00	40.671,34
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.483.171,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.839,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.103.964,17**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3103	**400 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3103	400 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и водяным охлаждением / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.574.800,00	2.574.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	87,5	250,00		21.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	87,5	185,00		16.187,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.574.800,00	49.059,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.623.859,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.324,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.279.824,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3104	**450 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3104	450 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и водяным охлаждением / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.676.400,00	3.676.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.676.400,00	54.992,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.731.392,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.740,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.664.240,01**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3105	**500 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3105	500 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.823.100,00	3.823.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	107,5	250,00		26.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	107,5	185,00		19.887,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.823.100,00	58.584,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.881.684,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.230,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.852.105,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3106	**550 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3106	550 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.001.700,00	4.001.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,5	165,00		4.702,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	112,5	250,00		28.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	112,5	185,00		20.812,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.001.700,00	61.007,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.062.707,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76.258,76**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.078.383,76**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3107	**600 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3107	600 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.282.500,00	4.282.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.282.500,00	64.517,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.347.017,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.646,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.433.771,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3108	**700 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3108	700 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.528.600,00	4.528.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.528.600,00	66.939,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.595.539,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.674,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.744.424,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3109	**800 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3109	800 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.851.600,00	4.851.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	130	250,00		32.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	130	185,00		24.050,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.851.600,00	69.279,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.920.879,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.599,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.151.099,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3110	**900 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3110	900 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.563.800,00	5.563.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	140	185,00		25.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.563.800,00	74.042,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.637.842,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.552,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.047.302,51**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3111	**1000 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3111	1000 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.078.200,00	6.078.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	145	250,00		36.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	145	185,00		26.825,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.078.200,00	78.920,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.157.120,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98.650,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.696.400,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3113	**1200 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3113	1200 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.714.000,00	6.714.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.714.000,00	93.207,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.807.207,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.509,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.509.009,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3112	**1100 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3112	1100 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.158.700,00	6.158.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.158.700,00	81.260,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.239.960,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.575,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.799.950,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3114	**1300 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3114	1300 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.026.800,00	7.026.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47,5	165,00		7.837,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	190	250,00		47.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	190	185,00		35.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.026.800,00	100.310,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.127.110,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125.387,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.908.887,72**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3115	**1400 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3115	1400 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.500.900,00	7.500.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50	165,00		8.250,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	200	185,00		37.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.500.900,00	105.072,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.605.972,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.340,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.507.465,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3116	**1500 кВт / Группы водяного охлаждения на основе винтовых компрессоров и водяных охладителей / Модульные группы охлаждения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3116	1500 кВт / Охлаждающая установка с водяным охлаждением, оснащённая винтовым компрессором и системой водяного охлаждения / Модульные охлаждающие установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.734.700,00	7.734.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56,5	165,00		9.322,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	225	250,00		56.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	225	185,00		41.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.734.700,00	117.020,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.851.720,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146.275,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.814.650,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3510	Охлаждающая установка мощностью 400 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.861.700,00	3.861.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.861.700,00	54.992,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.916.692,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.740,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.895.865,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3511						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3511	Охлаждающая установка мощностью 450 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.396.600,00	4.396.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	108	185,00		19.980,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.396.600,00	58.802,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.455.402,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.502,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.569.252,51**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3512						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3512	Охлаждающая установка мощностью 500 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.554.500,00	4.554.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,5	165,00		4.702,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	113	250,00		28.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	113	185,00		20.905,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.554.500,00	61.224,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.615.724,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76.530,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.769.655,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3513						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3513	Охлаждающая установка мощностью 550 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.761.400,00	4.761.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120	250,00		30.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120	185,00		22.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.761.400,00	64.517,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.825.917,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.646,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.032.396,26**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3514						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3514	Охлаждающая установка мощностью 600 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.949.700,00	4.949.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125	250,00		31.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125	185,00		23.125,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.949.700,00	66.939,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.016.639,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**83.674,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.270.799,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3515						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3515	Охлаждающая установка мощностью 700 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.331.600,00	5.331.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	130	250,00		32.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	130	185,00		24.050,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.331.600,00	69.279,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.400.879,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.599,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.751.099,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3516						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3516	Охлаждающая установка мощностью 800 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.906.300,00	5.906.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	140	185,00		25.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.906.300,00	74.042,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.980.342,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.552,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.475.427,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3517						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3517	Охлаждающая установка мощностью 900 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.842.200,00	6.842.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	145	250,00		36.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	145	185,00		26.825,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.842.200,00	78.920,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.921.120,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98.650,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.651.400,22**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3518						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3518	Охлаждающая установка мощностью 1000 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.632.100,00	7.632.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.632.100,00	81.260,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.713.360,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**101.575,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.641.700,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3519						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3519	Охлаждающая установка мощностью 1100 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.096.700,00	8.096.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.096.700,00	93.207,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.189.907,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.509,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.237.384,60**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3520	Охлаждающая установка мощностью 1200 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.935.700,00	8.935.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47,5	165,00		7.837,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	190	250,00		47.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	190	185,00		35.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.935.700,00	100.310,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.036.010,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125.387,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.295.012,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3521						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3521	Охлаждающая установка мощностью 1300 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.943.300,00	8.943.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50	165,00		8.250,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	200	185,00		37.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.943.300,00	105.072,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.048.372,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.340,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.310.465,85**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3522						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3522	Охлаждающая установка мощностью 1400 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.236.000,00	9.236.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56,5	165,00		9.322,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	225	250,00		56.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	225	185,00		41.625,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.236.000,00	117.020,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.353.020,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**146.275,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.691.275,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3523						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3523	Охлаждающая установка мощностью 1500 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.657.000,00	9.657.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	240	185,00		44.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.657.000,00	129.034,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.786.034,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**161.292,52**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.232.542,52**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.495.3524						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.495.3524	Охлаждающая установка мощностью 1600 кВт на основе винтовых компрессоров с частотным преобразователем и водяного охлаждения (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.996.800,00	9.996.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	62,5	165,00		10.312,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	250	250,00		62.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	250	185,00		46.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.996.800,00	133.796,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.130.596,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**167.245,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.663.245,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1101	**Мощность обогрева: 8 кВт, мощность охлаждения: 6,5 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1101	Мощность обогрева: 8 кВт, мощность охлаждения: 6,5 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	198.900,00	198.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198.900,00	8.450,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			207.350,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.563,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**259.188,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1102	**Мощность обогрева: 12 кВт, мощность охлаждения: 9 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1102	Мощность обогрева: 12 кВт, мощность охлаждения: 9 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	232.500,00	232.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232.500,00	8.967,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241.467,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.209,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.834,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1103	**Мощность обогрева: 16 кВт, мощность охлаждения: 13 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1103	Мощность обогрева: 16 кВт, мощность охлаждения: 13 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	350.800,00	350.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17,5	250,00		4.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17,5	185,00		3.237,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350.800,00	9.785,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			360.585,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.231,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**450.731,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1104	**Мощность обогрева: 24 кВт, мощность охлаждения: 18 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1104	Мощность обогрева: 24 кВт, мощность охлаждения: 18 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	416.400,00	416.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416.400,00	11.208,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427.608,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.010,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**534.510,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1105	**Мощность обогрева: 34 кВт, мощность охлаждения: 28 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1105	Мощность обогрева: 34 кВт, мощность охлаждения: 28 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	601.200,00	601.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			601.200,00	24.663,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			625.863,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.829,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**782.329,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1106	**Мощность обогрева: 50 кВт, мощность охлаждения: 40 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1106	Мощность обогрева: 50 кВт, мощность охлаждения: 40 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	790.200,00	790.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	58	250,00		14.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	58	185,00		10.730,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			790.200,00	31.390,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			821.590,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.238,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.026.988,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1107	**Мощность обогрева: 75 кВт, мощность охлаждения: 60 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1107	Мощность обогрева: 75 кВт, мощность охлаждения: 60 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	945.300,00	945.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			945.300,00	37.600,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			982.900,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.001,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.228.626,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1108	**Мощность обогрева: 100 кВт, мощность охлаждения: 80 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1108	Мощность обогрева: 100 кВт, мощность охлаждения: 80 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.031.700,00	1.031.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	43,5	165,00		7.177,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	87	250,00		21.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	87	185,00		16.095,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.031.700,00	46.398,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.078.098,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**57.998,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.347.623,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1109	**Мощность обогрева: 120 кВт, мощность охлаждения: 96 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1109	Мощность обогрева: 120 кВт, мощность охлаждения: 96 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.199.300,00	1.199.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52,5	165,00		8.662,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	105	250,00		26.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	105	185,00		19.425,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.199.300,00	55.417,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.254.717,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**69.271,59**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.568.396,59**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1110	**Мощность обогрева: 170 кВт, мощность охлаждения: 135 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1110	Мощность обогрева: 170 кВт, мощность охлаждения: 135 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.519.500,00	1.519.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	72,5	165,00		11.962,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	145	250,00		36.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	145	185,00		26.825,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.519.500,00	76.117,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.595.617,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95.146,59**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.994.521,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1111	**Мощность обогрева: 260 кВт, мощность охлаждения: 200 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1111	Мощность обогрева: 260 кВт, мощность охлаждения: 200 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.027.900,00	2.027.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	87,5	165,00		14.437,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.027.900,00	92.182,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.120.082,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**115.227,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.650.102,70**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1112	**Мощность обогрева: 340 кВт, мощность охлаждения: 270 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1112	Мощность обогрева: 340 кВт, мощность охлаждения: 270 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.415.700,00	2.415.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	102,5	165,00		16.912,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	205	250,00		51.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	205	185,00		37.925,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.415.700,00	107.707,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.523.407,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**134.633,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.154.258,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1113	**Мощность обогрева: 430 кВт, мощность охлаждения: 320 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1113	Мощность обогрева: 430 кВт, мощность охлаждения: 320 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.774.000,00	2.774.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	110	165,00		18.150,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	220	185,00		40.700,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.774.000,00	115.469,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.889.469,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**144.337,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.611.837,08**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1114	**Мощность обогрева: 520 кВт, мощность охлаждения: 410 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1114	Мощность обогрева: 520 кВт, мощность охлаждения: 410 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.482.400,00	3.482.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	130	165,00		21.450,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	260	250,00		65.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	260	185,00		48.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.482.400,00	136.169,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.618.569,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170.212,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.523.212,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1115	**Мощность обогрева: 700 кВт, мощность охлаждения: 560 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1115	Мощность обогрева: 700 кВт, мощность охлаждения: 560 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.368.400,00	4.368.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	150	165,00		24.750,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	300	250,00		75.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	300	185,00		55.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.368.400,00	157.409,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.525.809,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**196.761,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.657.261,92**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.1116	**Мощность обогрева: 920 кВт, мощность охлаждения: 740 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.1116	Мощность обогрева: 920 кВт, мощность охлаждения: 740 кВт / Тепловые насосы с источником тепла - воздухом / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.192.200,00	5.192.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	400	250,00		100.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	400	185,00		74.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.192.200,00	209.159,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.401.359,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**261.449,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.751.699,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2101	**Мощность обогрева: 6 кВт, мощность охлаждения: 6 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2101	Мощность обогрева: 6 кВт, мощность охлаждения: 6 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	213.700,00	213.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213.700,00	8.450,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.150,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.563,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**277.688,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2102	**Мощность обогрева: 8 кВт, мощность охлаждения: 8 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2102	Мощность обогрева: 8 кВт, мощность охлаждения: 8 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	244.200,00	244.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244.200,00	8.967,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253.167,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.209,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316.459,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2103	**Мощность обогрева: 12 кВт, мощность охлаждения: 12 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2103	Мощность обогрева: 12 кВт, мощность охлаждения: 12 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	256.000,00	256.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16,5	250,00		4.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16,5	185,00		3.052,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			256.000,00	9.267,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.267,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.584,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.584,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2104	**Мощность обогрева: 17 кВт, мощность охлаждения: 14 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2104	Мощность обогрева: 17 кВт, мощность охлаждения: 14 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	297.000,00	297.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			297.000,00	10.173,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307.173,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.716,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**383.966,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2105	**Мощность обогрева: 22 кВт, мощность охлаждения: 17 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2105	Мощность обогрева: 22 кВт, мощность охлаждения: 17 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	340.900,00	340.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			340.900,00	10.690,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351.590,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.363,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**439.488,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2106	**Мощность обогрева: 28 кВт, мощность охлаждения: 22 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2106	Мощность обогрева: 28 кВт, мощность охлаждения: 22 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	354.500,00	354.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354.500,00	14.313,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368.813,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.891,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**461.016,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2107	**Мощность обогрева: 34 кВт, мощность охлаждения: 28 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2107	Мощность обогрева: 34 кВт, мощность охлаждения: 28 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	446.500,00	446.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23,5	165,00		3.877,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47	250,00		11.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47	185,00		8.695,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			446.500,00	25.402,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471.902,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.752,84**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**589.877,84**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2108	**Мощность обогрева: 60 кВт, мощность охлаждения: 48 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2108	Мощность обогрева: 60 кВт, мощность охлаждения: 48 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	572.200,00	572.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60	185,00		11.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572.200,00	32.129,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			604.329,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.162,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**755.412,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2109	**Мощность обогрева: 80 кВт, мощность охлаждения: 64 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2109	Мощность обогрева: 80 кВт, мощность охлаждения: 64 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	639.900,00	639.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	72	250,00		18.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	72	185,00		13.320,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			639.900,00	38.879,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			678.779,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.599,58**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**848.474,58**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2110	**Мощность обогрева: 100 кВт, мощность охлаждения: 80 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2110	Мощность обогрева: 100 кВт, мощность охлаждения: 80 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	733.700,00	733.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	43,5	165,00		7.177,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	87	250,00		21.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	87	185,00		16.095,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			733.700,00	46.642,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			780.342,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58.302,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**975.427,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2111	**Мощность обогрева: 120 кВт, мощность охлаждения: 96 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2111	Мощность обогрева: 120 кВт, мощность охлаждения: 96 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	815.500,00	815.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	55	165,00		9.075,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	110	250,00		27.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	110	185,00		20.350,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			815.500,00	58.544,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			874.044,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.180,83**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.092.555,82**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2112	**Мощность обогрева: 160 кВт, мощность охлаждения: 130 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2112	Мощность обогрева: 160 кВт, мощность охлаждения: 130 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.008.200,00	1.008.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	73,5	165,00		12.127,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	147	185,00		27.195,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.008.200,00	77.692,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.085.892,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97.115,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.357.365,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2113	**Мощность обогрева: 230 кВт, мощность охлаждения: 184 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2113	Мощность обогрева: 230 кВт, мощность охлаждения: 184 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.239.700,00	1.239.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	87,5	165,00		14.437,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	175	185,00		32.375,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.239.700,00	92.722,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.332.422,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**115.902,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.665.527,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2114	**Мощность обогрева: 350 кВт, мощность охлаждения: 270 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2114	Мощность обогрева: 350 кВт, мощность охлаждения: 270 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.917.800,00	1.917.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	100	165,00		16.500,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	200	185,00		37.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.917.800,00	105.659,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.023.459,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**132.074,42**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.529.324,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2115	**Мощность обогрева: 460 кВт, мощность охлаждения: 340 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2115	Мощность обогрева: 460 кВт, мощность охлаждения: 340 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.350.300,00	2.350.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	110	165,00		18.150,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	220	185,00		40.700,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.350.300,00	116.009,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.466.309,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145.011,92**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.082.886,92**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2116	**Мощность обогрева: 570 кВт, мощность охлаждения: 420 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2116	Мощность обогрева: 570 кВт, мощность охлаждения: 420 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.091.900,00	3.091.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	135	165,00		22.275,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	270	250,00		67.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	270	185,00		49.950,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.091.900,00	141.884,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.233.784,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177.355,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.042.230,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2117	**Мощность обогрева: 700 кВт, мощность охлаждения: 560 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2117	Мощность обогрева: 700 кВт, мощность охлаждения: 560 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.871.500,00	3.871.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	152,5	165,00		25.162,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	305	250,00		76.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	305	185,00		56.425,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.871.500,00	159.997,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.031.497,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**199.996,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.039.371,30**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.500.2118	**Мощность обогрева: 920 кВт, мощность охлаждения: 740 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.500.2118	Мощность обогрева: 920 кВт, мощность охлаждения: 740 кВт / Геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с источником тепла-водой / Тепловые насосы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.223.400,00	4.223.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	195	165,00		32.175,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	390	250,00		97.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	390	185,00		72.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.223.400,00	203.984,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.427.384,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**254.980,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.534.230,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1102	**300 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1102	300 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	337.500,00	337.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			337.500,00	19.317,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			356.817,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.147,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**446.022,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1103	**350 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1103	350 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	400.000,00	400.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,5	165,00		3.382,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	41	185,00		7.585,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			400.000,00	21.905,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			421.905,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.381,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**527.381,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1104	**450 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1104	450 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	437.500,00	437.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	46	185,00		8.510,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			437.500,00	25.180,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			462.680,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.476,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**578.351,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1105	**550 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1105	550 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	525.000,00	525.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			525.000,00	25.919,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			550.919,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.399,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**688.649,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1106	**650 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1106	650 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	600.000,00	600.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	52	185,00		9.620,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600.000,00	27.989,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627.989,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.987,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**784.987,21**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1107	**750 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1107	750 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	662.500,00	662.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26,5	165,00		4.372,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	53	250,00		13.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	53	185,00		9.805,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			662.500,00	29.047,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			691.547,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.308,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**864.433,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1108	**850 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1108	850 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	750.000,00	750.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27,5	165,00		4.537,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55	250,00		13.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55	185,00		10.175,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			750.000,00	30.082,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			780.082,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**37.602,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**975.102,70**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1109	**1000 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1109	1000 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	825.000,00	825.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	58	250,00		14.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	58	185,00		10.730,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			825.000,00	31.634,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			856.634,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.543,32**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.070.793,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1110	**1150 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1110	1150 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	862.500,00	862.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29,5	165,00		4.867,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862.500,00	32.152,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			894.652,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.190,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.118.315,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1111	**1300 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1111	1300 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	887.500,00	887.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,5	165,00		5.032,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61	250,00		15.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61	185,00		11.285,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			887.500,00	33.727,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			921.227,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.158,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.151.533,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1112	**1450 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1112	1450 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	912.500,00	912.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62	250,00		15.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62	185,00		11.470,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			912.500,00	34.244,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			946.744,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.805,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.183.430,68**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1113	**1600 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1113	1600 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.125.000,00	1.125.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65	250,00		16.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65	185,00		12.025,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.125.000,00	35.797,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.160.797,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.746,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.450.996,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1114	**1750 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1114	1750 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.150.000,00	1.150.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	68	250,00		17.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	68	185,00		12.580,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.150.000,00	37.349,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.187.349,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.686,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.484.186,93**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1115	**1900 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1115	1900 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.250.000,00	1.250.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	72	250,00		18.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	72	185,00		13.320,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.250.000,00	40.499,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.290.499,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.624,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.613.124,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1116	**2000 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1116	2000 кВт / Открытые градирни с осевыми вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.300.000,00	1.300.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38,5	165,00		6.352,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	77	250,00		19.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	77	185,00		14.245,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.300.000,00	42.007,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.342.007,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**52.508,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.677.508,80**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1201	**300 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1201	300 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	475.000,00	475.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			475.000,00	19.317,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494.317,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.147,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**617.897,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1202	**350 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1202	350 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	525.000,00	525.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,5	165,00		3.382,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	41	185,00		7.585,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			525.000,00	21.905,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			546.905,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.381,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**683.631,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1203	**450 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1203	450 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	587.500,00	587.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	46	185,00		8.510,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			587.500,00	25.180,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			612.680,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.476,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**765.851,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1204	**550 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1204	550 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	675.000,00	675.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			675.000,00	25.919,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700.919,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.399,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**876.149,71**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1205	**650 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1205	650 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	775.000,00	775.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	52	185,00		9.620,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			775.000,00	27.989,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			802.989,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.987,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.003.737,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1206	**750 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1206	750 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	812.500,00	812.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26,5	165,00		4.372,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	53	250,00		13.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	53	185,00		9.805,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812.500,00	29.047,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			841.547,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.308,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.051.933,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1207	**850 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1207	850 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27,5	165,00		4.537,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55	250,00		13.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55	185,00		10.175,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.000.000,00	30.082,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.030.082,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**37.602,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.287.602,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1208	**1000 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1208	1000 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.075.000,00	1.075.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	58	250,00		14.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	58	185,00		10.730,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.075.000,00	31.634,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.106.634,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.543,32**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.383.293,32**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1209	**1150 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1209	1150 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.212.500,00	1.212.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29,5	165,00		4.867,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.212.500,00	32.152,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244.652,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.190,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555.815,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1210	**1300 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1210	1300 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.350.000,00	1.350.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,5	165,00		5.032,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61	250,00		15.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61	185,00		11.285,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.350.000,00	33.727,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.383.727,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.158,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.729.658,80**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1211	**1450 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1211	1450 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.450.000,00	1.450.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62	250,00		15.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62	185,00		11.470,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.450.000,00	34.244,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.484.244,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.805,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.855.305,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1212	**1600 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1212	1600 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32,5	165,00		5.362,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65	250,00		16.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65	185,00		12.025,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.500.000,00	35.797,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.535.797,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.746,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.919.746,30**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1213	**1750 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1213	1750 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.550.000,00	1.550.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	68	250,00		17.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	68	185,00		12.580,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.550.000,00	37.349,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587.349,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.686,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.984.186,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1214	**1900 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1214	1900 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.587.500,00	1.587.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	72	250,00		18.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	72	185,00		13.320,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.587.500,00	40.499,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.627.999,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.624,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.034.999,14**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.1215	**2000 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.1215	2000 кВт / Открытые градирни с центробежными вентиляторами / Открытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.650.000,00	1.650.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38,5	165,00		6.352,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	77	250,00		19.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	77	185,00		14.245,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.650.000,00	43.086,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.693.086,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.858,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.116.358,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2101	**300 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2101	300 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.065.400,00	2.065.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.065.400,00	20.352,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.085.752,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.441,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.607.191,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2102	**350 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2102	350 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.184.200,00	2.184.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.184.200,00	22.422,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.206.622,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.028,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.758.278,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2103	**450 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2103	450 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.741.500,00	2.741.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.741.500,00	26.215,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.767.715,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.769,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.459.644,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2104	**550 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2104	550 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.064.200,00	3.064.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50	185,00		9.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.064.200,00	26.954,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.091.154,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.693,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.863.943,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2105	**650 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2105	650 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.534.900,00	3.534.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26,5	165,00		4.372,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	53	250,00		13.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	53	185,00		9.805,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.534.900,00	28.507,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.563.407,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.634,09**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.454.259,09**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2106	**750 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2106	750 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.972.300,00	3.972.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	54	185,00		9.990,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.972.300,00	29.564,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.001.864,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.955,82**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.002.330,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2107	**850 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2107	850 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.519.900,00	4.519.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	56	185,00		10.360,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.519.900,00	30.599,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.550.499,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.249,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.688.124,58**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2108	**1000 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2108	1000 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.156.800,00	5.156.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29,5	165,00		4.867,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.156.800,00	32.152,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.188.952,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.190,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.486.190,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2109	**1150 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2109	1150 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.940.900,00	5.940.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,5	165,00		5.032,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61	250,00		15.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61	185,00		11.285,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.940.900,00	33.187,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.974.087,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.483,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.467.608,95**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2110	**1300 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2110	1300 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.014.400,00	7.014.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62	250,00		15.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62	185,00		11.470,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.014.400,00	34.244,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.048.644,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.805,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.810.805,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2111	**1450 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2111	1450 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.647.500,00	7.647.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	63	250,00		15.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	63	185,00		11.655,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.647.500,00	34.762,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.682.262,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.452,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.602.827,55**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2112	**1600 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2112	1600 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.247.900,00	8.247.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,5	165,00		5.527,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	67	185,00		12.395,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.247.900,00	36.832,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.284.732,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.040,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.355.915,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2113	**1750 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2113	1750 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.620.900,00	8.620.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34,5	165,00		5.692,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	69	250,00		17.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	69	185,00		12.765,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.620.900,00	37.867,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.658.767,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.333,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.823.458,80**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2114	**1900 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2114	1900 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.176.000,00	10.176.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	73	185,00		13.505,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.176.000,00	41.016,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.217.016,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.271,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.771.271,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2115	**2000 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2115	2000 кВт / Закрытые градирни с осевыми вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.653.900,00	10.653.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	39	165,00		6.435,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	78	250,00		19.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	78	185,00		14.430,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.653.900,00	43.604,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.697.504,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.505,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.371.880,39**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2201	**300 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2201	300 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.087.300,00	2.087.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.087.300,00	20.352,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.107.652,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.441,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.634.566,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2202	**350 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2202	350 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.207.900,00	2.207.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.207.900,00	22.422,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.230.322,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.028,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.787.903,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2203	**450 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2203	450 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.770.800,00	2.770.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.770.800,00	26.215,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.797.015,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.769,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.496.269,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2204	**550 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2204	550 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.099.500,00	3.099.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50	185,00		9.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.099.500,00	26.954,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.126.454,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.693,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.908.068,46**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2205	**650 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2205	650 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.600.900,00	3.600.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26,5	165,00		4.372,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	53	250,00		13.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	53	185,00		9.805,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.600.900,00	28.507,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.629.407,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.634,09**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.536.759,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2206	**750 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2206	750 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.107.500,00	4.107.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	54	185,00		9.990,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.107.500,00	29.564,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.137.064,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.955,82**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.171.330,83**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2207	**850 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2207	850 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.603.000,00	4.603.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	56	185,00		10.360,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.603.000,00	30.599,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.633.599,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.249,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.791.999,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2208	**1000 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2208	1000 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.251.900,00	5.251.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29,5	165,00		4.867,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	59	250,00		14.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	59	185,00		10.915,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.251.900,00	32.152,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.284.052,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**40.190,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.605.065,20**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2209	**1150 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2209	1150 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.143.500,00	6.143.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,5	165,00		5.032,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61	250,00		15.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61	185,00		11.285,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,5	1.079,77		1.619,66
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.143.500,00	33.187,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.176.687,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.483,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.720.858,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2210	**1300 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2210	1300 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.144.300,00	7.144.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	62	250,00		15.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	62	185,00		11.470,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.144.300,00	34.244,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.178.544,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.805,68**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.973.180,68**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2211	**1450 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2211	1450 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.029.000,00	8.029.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,5	165,00		5.197,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	63	250,00		15.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	63	185,00		11.655,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.029.000,00	34.762,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.063.762,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.452,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.079.702,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2212	**1600 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2212	1600 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.660.500,00	8.660.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,5	165,00		5.527,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	67	185,00		12.395,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.660.500,00	36.832,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.697.332,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.040,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.871.665,05**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2213	**1750 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2213	1750 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.052.200,00	9.052.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34,5	165,00		5.692,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	69	250,00		17.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	69	185,00		12.765,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77		2.159,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.052.200,00	37.867,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.090.067,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.333,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.362.583,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2214	**1900 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2214	1900 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.686.200,00	10.686.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36,5	165,00		6.022,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	73	185,00		13.505,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.686.200,00	41.016,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.727.216,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.271,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.409.021,01**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.505.2215	**2000 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.505.2215	2000 кВт / Закрытые градирни с центробежными вентиляторами / Закрытые градирни (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.187.200,00	11.187.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	39	165,00		6.435,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	78	250,00		19.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	78	185,00		14.430,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	3	1.079,77		3.239,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.187.200,00	43.604,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.230.804,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.505,39**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.038.505,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1101	**Механический зонный термостат / Электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1101	Механический зонный термостат / Зонный электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.232,00	1.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.232,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.432,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.790,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1102	**Цифровой зонный термостат / Электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1102	Цифровой зонный термостат / Зонный электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.326,00	2.326,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.326,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.526,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.157,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1103	**Зонный термостат с цифровой передачей данных / Электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1103	Зонный термостат с цифровой передачей данных / Зонный электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.442,00	4.442,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.442,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.642,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.802,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1200	**Канальный электрический двухпозиционный термостат; / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1200	Канальный электрический двухпозиционный термостат; / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.171,00	6.171,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.171,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.371,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.963,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1202	**Погружной термостат с возможностью применения до 120 °C / Погружные электрические двухпозиционные термостаты / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1202	Погружной термостат с возможностью применения до 120 °C / Погружной электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.227,00	4.227,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.227,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.427,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.533,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1203	**Погружной термостат с возможностью применения до 120 °C и выше / Погружные электрические двухпозиционные термостаты / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1203	Погружной термостат с возможностью применения при температуре выше 120 °C / Погружной электрический двухпозиционный термостат / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.301,00	4.301,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.301,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.501,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.626,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.1300	**Поверхностный электрический двухпозиционный термостат; / Электрические двухпозиционные термостаты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.1300	Поверхностный электрический двухпозиционный термостат; / Электрические двухпозиционные термостаты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.364,00	4.364,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.364,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.564,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.705,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.2001	**Зонные электрические термостаты с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.2001	Зонный электрический термостат с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.990,00	10.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.990,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.190,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.987,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.2002	**Канальные электрические термостаты с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.2002	Канальный электрический термостат с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.420,00	12.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.420,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.775,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.2003	**Погружные электрические термостаты с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.2003	Погружной электрический термостат с пропорциональным регулированием; / Электрические термостаты с пропорциональным регулированием (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.850,00	17.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.850,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.562,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.2101	**Дополнительный элемент для ручного сброса / Разница в цене, оплачиваемая за дополнительные детали для термостатов двухпозиционных и с пропорциональным регулированием**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.2101	Дополнительный элемент для ручного сброса / Разница в цене, оплачиваемая за дополнительные детали для термостатов двухпозиционных и с пропорциональным регулированием (Рыночная цена)	Кол-во	1	642,00	642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			642,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			842,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.052,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.3001	**Зонные двухпозиционные регуляторы влажности; / Двухпозиционные регуляторы влажности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.3001	Зонный двухпозиционный регулятор влажности; / Двухпозиционные регуляторы влажности (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.042,00	4.042,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.042,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.242,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.302,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.3002	**Канальный двухпозиционный регулятор влажности; / Двухпозиционные регуляторы влажности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.3002	Канальный двухпозиционный регулятор влажности; / Двухпозиционные регуляторы влажности (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.042,00	4.042,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.042,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.242,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.302,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.4101	**Двухпозиционный регулятор давления (воздуха) / Электрический двухпозиционный регулятор давления / Электрические регуляторы давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.4101	Двухпозиционный регулятор давления (воздуха) / Двухпозиционный электрический регулятор давления / Электрические регуляторы давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.958,00	2.958,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.958,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.158,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.947,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.4102	**Двухпозиционный регулятор давления (жидкостей) / Электрический двухпозиционный регулятор давления / Электрические регуляторы давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.4102	Двухпозиционный регулятор давления (жидкостей) / Двухпозиционный электрический регулятор давления / Электрические регуляторы давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.423,00	3.423,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.423,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.623,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.528,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.5101	**Двухпозиционный регулятор перепада давления (воздуха) / Электрический двухпозиционный регулятор перепада давления / Электрические двухпозиционные регуляторы перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.5101	Двухпозиционный регулятор перепада давления (воздуха) / Двухпозиционный электрический регулятор давления / Электрические регуляторы перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.899,00	1.899,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.899,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.099,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.623,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.550.5102	**Двухпозиционный регулятор перепада давления (жидкостей) / Электрический двухпозиционный регулятор перепада давления / Электрические двухпозиционные регуляторы перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.550.5102	Двухпозиционный регулятор давления (жидкостей) / Двухпозиционный электрический регулятор давления / Электрические регуляторы перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.338,00	4.338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.338,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.538,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.672,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1101	**Зонный электронный датчик температуры / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1101	Зонный электронный датчик температуры / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.747,00	1.747,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.747,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.947,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.433,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1102	**Электронный датчик температуры канального типа / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1102	Электронный датчик температуры воздуховодного типа / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.153,00	2.153,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.153,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.353,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.941,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1103	**Электронный датчик температуры погружного типа, до 120 °C / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1103	Электронный датчик температуры погружного типа, до 120 °C / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.789,00	2.789,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.789,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.989,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.736,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1104	**Электронный датчик температуры погружного типа, свыше 120 °C / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1104	Электронный датчик температуры погружного типа, свыше 120 °C / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.445,00	2.445,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.445,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.645,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.306,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1105	**Электронный датчик температуры наружного воздуха / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1105	Электронный датчик температуры наружного воздуха / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.782,00	1.782,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.782,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.982,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.477,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1106	**Электронный датчик температуры поверхностного типа / Электронные датчики**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1106	Электронный датчик температуры поверхностного типа / Электронные датчики (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.299,00	2.299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.299,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.499,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.123,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1201	**Электронный чувствительный элемент для замера относительной влажности зонного типа; / Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности; / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1201	Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности зонного типа / Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.387,00	6.387,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.387,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.587,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.233,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1202	**Электронный чувствительный элемент для замера относительной влажности канального типа / Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности; / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1202	Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности канального типа / Электронные чувствительные элементы для замера относительной влажности / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.650,00	7.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.650,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.850,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.812,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1301	**Электронный чувствительный элемент для замера температуры и влажности зонного типа / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1301	Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности зонного типа / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.650,00	12.650,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.650,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.850,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.062,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1302	**Электронный чувствительный элемент для замера температуры и влажности канального типа / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1302	Электронный чувствительный элемент для замера температуры и влажности канального типа / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.290,00	13.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.290,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.490,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.862,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1303	**Чувствительный элемент для замера температуры и влажности наружной установки / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1303	Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности наружного воздуха / Электронные чувствительные элементы для замера температуры и влажности / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.980,00	15.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.980,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.225,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1401	**Чувствительный элемент для замера давления воздуха / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1401	Чувствительные элементы для замера давления воздуха / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.238,00	6.238,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.238,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.438,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.047,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1402	**Чувствительный элемент для замера давления жидкостей / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1402	Чувствительные элементы для замера давления жидкостей / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.832,00	7.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.832,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.032,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.040,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1403	**Чувствительный элемент для замера давления пара / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1403	Чувствительные элементы для замера давления пара / Электронные чувствительные элементы для замера давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.610,00	11.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.610,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.762,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1501	**Чувствительный элемент для замера перепада давления воздуха / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1501	Чувствительные элементы для замера перепада давления воздуха / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.104,00	9.104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.104,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.304,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.630,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1502	**Чувствительный элемент для замера перепада давления жидкостей / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1502	Чувствительные элементы для замера перепада давления жидкостей / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.140,00	23.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.140,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.340,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.175,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1503	**Чувствительный элемент для замера перепада давления пара / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1503	Чувствительные элементы для замера перепада давления пара / Электронные чувствительные элементы для замера перепада давления / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.490,00	16.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.490,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.690,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.862,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1601	**Датчик двуокиси углерода (CO2) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1601	Датчик двуокиси углерода (CO2) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.770,00	23.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.770,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1602	**Датчик угарного газа (окиси углерода, CO) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1602	Датчик угарного газа (окиси углерода, CO) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.170,00	29.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.170,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.370,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.1603	**Датчик качества воздуха (летучих органических веществ, VOC) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (датчики)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.1603	Датчик качества воздуха (летучих органических веществ, VOC) / Датчики состава воздуха / Электронные чувствительные элементы (Датчики) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.040,00	25.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.040,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.2001	**Дополнительная ручка настройки датчиков температуры и давления (наружной установки) зонного типа / Доплата за дополнительные детали для электронных чувствительных элементов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.2001	Дополнительная ручка настройки датчиков температуры и давления (наружной установки) зонного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.732,00	1.732,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.732,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.932,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.415,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.552.2002	**Дополнительный индикатор датчиков температуры и давления (наружной установки) зонного типа / Доплата за дополнительные детали для электронных чувствительных элементов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.552.2002	Дополнительный индикатор датчиков температуры и давления (наружной установки) зонного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.894,00	1.894,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.894,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.094,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.617,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.1001	**Электронная панель двухпозиционного управления водонагревателем / Электронная панель управления водонагревателем (котлом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.1001	Электронная панель двухпозиционного управления водонагревателем / Электронная панель управления водонагревателем (котлом) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.570,00	21.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.570,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.222,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.778,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.1002	**Электронная панель пропорционального управления водонагревателем / Электронная панель управления водонагревателем (котлом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.1002	Электронная панель пропорционального управления водонагревателем / Электронная панель управления водонагревателем (котлом) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.280,00	24.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.280,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.932,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.165,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.2101	**Панель управления кондиционированием воздуха с 1 каналом управления / Панель программного управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.2101	Панель управления кондиционированием воздуха с 1 каналами управления / Предварительно запрограммированная панель управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.870,00	25.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.870,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.522,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.153,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.2102	**Панель управления кондиционированием воздуха с 2 каналами управления / Панель программного управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.2102	Панель управления кондиционированием воздуха с 2 каналами управления / Предварительно запрограммированная панель управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.140,00	32.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.140,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.792,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.990,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.2103	**Панель управления кондиционированием воздуха с 3 каналами управления / Панель программного управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.2103	Панель управления кондиционированием воздуха с 3 каналами управления / Предварительно запрограммированная панель управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.790,00	38.790,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.790,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.442,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.303,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.2104	**Панель управления кондиционированием воздуха с 4 каналами управления / Панель программного управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.2104	Панель управления кондиционированием воздуха с 4 каналами управления / Предварительно запрограммированная панель управления кондиционированием воздуха / Электронная панель управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.280,00	41.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.280,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.932,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.415,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.555.3001	**Дополнительный блок дистанционного изменения уставки / Доплата за дополнительные элементы к электронной панели управления температурой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.555.3001	Дополнительный блок дистанционного изменения уставки / Доплата за дополнительные элементы к электронной панели управления температурой (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.242,00	1.242,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.242,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.342,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.677,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1101	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 10 до 20 мм / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1101	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 10 до Ду 20 / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.519,00	5.519,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.519,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.736,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.170,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1102	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 25 до 40 мм / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1102	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 25 до Ду 40 / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.060,00	11.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.060,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.277,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.096,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1103	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 50 до 65 мм / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1103	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 50 до Ду 65 / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.320,00	18.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.320,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.581,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.226,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1104	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 80 до 125 мм / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1104	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 80 до Ду 125 / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.410,00	31.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.410,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.736,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.670,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1105	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 мм и более / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1105	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 и больше / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.860,00	32.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.860,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.295,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.618,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1106	**Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1106	Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.513,00	3.513,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.513,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.730,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.663,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1107	**Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1107	Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.133,00	8.133,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.133,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.350,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.438,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1108	**Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1108	Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.280,00	8.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.280,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.541,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.676,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1109	**Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1109	Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Серводвигатель с двухпозиционным регулированием (вкл./откл.) / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.520,00	8.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.520,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.846,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.057,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1201	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 10 до 20 мм / Серводвигатель клапана, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1201	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 10 до Ду 20 / Серводвигатель пропорционального клапана / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.738,00	5.738,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.738,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.955,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.444,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1202	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 25 до 40 мм / Серводвигатель клапана, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1202	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 25 до Ду 40 / Серводвигатель пропорционального клапана / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.200,00	14.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.200,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.417,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.021,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1203	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 50 до 65 мм / Серводвигатель клапана, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1203	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 50 до Ду 65 / Серводвигатель пропорционального клапана / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.130,00	17.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.130,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.391,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.738,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1204	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 80 до 125 мм / Серводвигатель клапана, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1204	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 80 до Ду 125 / Серводвигатель пропорционального клапана / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.190,00	31.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.190,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.516,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.395,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1205	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 мм и более / Серводвигатель клапана, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1205	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 и больше / Серводвигатель пропорционального клапана / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.620,00	32.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.620,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.055,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.318,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1206	**Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Серводвигатель заслонки, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1206	Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Серводвигатель пропорциональной заслонки / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.306,00	6.306,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.306,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.523,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.154,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1207	**Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Серводвигатель заслонки, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1207	Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Серводвигатель пропорциональной заслонки / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.615,00	6.615,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.615,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.832,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.540,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1208	**Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Серводвигатель заслонки, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1208	Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Серводвигатель пропорциональной заслонки / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.580,00	11.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.580,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.841,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.801,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.1209	**Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Серводвигатель заслонки, с пропорциональным регулированием / Серводвигатели (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.1209	Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Серводвигатель пропорциональной заслонки / Серводвигатели (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.880,00	11.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.880,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.206,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.257,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2101	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 10 до 20 мм / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2101	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 10 до Ду 20 / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.960,00	6.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.960,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.075,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2102	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 25 до 40 мм / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2102	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 25 до Ду 40 / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.527,00	7.527,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.527,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.827,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.783,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2103	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 50 до 65 мм / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2103	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 50 до Ду 65 / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.230,00	11.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.230,00	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.573,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.466,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2104	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду от 80 до 125 мм / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2104	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 80 до Ду 125 / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.720,00	11.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.720,00	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.128,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.160,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2105	**Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 мм и более / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2105	Для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода Ду 150 и больше / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.760,00	12.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.760,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.700,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2106	**Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2106	Для заслонок с площадью 0,4 м² и менее / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.440,00	10.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.440,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.425,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2107	**Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2107	Для заслонок с площадью 0,4–1,0 м² / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.780,00	13.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.780,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.600,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2108	**Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2108	Для заслонок с площадью 1,0–2,0 м² / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.060,00	15.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.060,00	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.403,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.254,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2109	**Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Дополнительный элемент аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2109	Для заслонок с площадью 2,0–4,0 м² / Установка дополнительного элемента аварийного перемещения / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.190,00	17.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.190,00	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.598,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.998,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2200	**Установка дополнительного регулировочного переключателя / Дополнительные элементы / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2200	Установка дополнительного регулировочного переключателя / Дополнительные элементы / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.740,00	3.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.740,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.800,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.2300	**Установка дополнительного потенциометра обратной связи по положению / Дополнительные элементы / Дополнительные элементы для серводвигателей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.2300	Установка дополнительного потенциометра обратной связи по положению / Дополнительные элементы / Дополнительные элементы для серводвигателей (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.314,00	4.314,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.314,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.414,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.517,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.3101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.3101	Цифровые серводвигатели с пропорциональным регулированием для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 15 до Ду 20 (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.729,00	9.729,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.729,00	192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.921,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**240,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.401,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.3102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.3102	Цифровые серводвигатели с пропорциональным регулированием для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 25 до Ду 40 (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.800,00	14.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.800,00	210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.010,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.762,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.3103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.3103	Цифровые серводвигатели с пропорциональным регулированием для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 50 до Ду 65 (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.090,00	24.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.090,00	240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.330,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.412,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.3104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.3104	Цифровые серводвигатели с пропорциональным регулированием для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 80 до Ду 125 (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.400,00	36.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.400,00	270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.837,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.560.3105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.560.3105	Цифровые серводвигатели с пропорциональным регулированием для задвижек (клапанов) с диаметром условного прохода от Ду 150 до Ду 250 (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.240,00	63.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00		74,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.240,00	270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.510,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1101	**Механические термостаты / Термостат для фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1101	Механические термостаты / Термостаты фанкойлов / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.782,00	1.782,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.782,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.999,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.499,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1102	**Термостаты с цифровым дисплеем (без передачи данных) / Термостат для фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1102	Термостаты с цифровым дисплеем (без передачи данных) / Термостаты фанкойлов / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.723,00	2.723,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.723,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.675,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1103	**Термостаты с цифровым дисплеем (с передачей данных) / Термостат для фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1103	Термостаты с цифровым дисплеем (с передачей данных) / Термостаты фанкойлов / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.265,00	7.265,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.265,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.482,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.353,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1201	**Двухходовой на Ду 15 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1201	Двухходовой на Ду 15 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.829,00	1.829,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.829,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.558,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1202	**Двухходовой на Ду 20 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1202	Двухходовой на Ду 20 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.100,00	2.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.100,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.317,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.896,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1203	**Двухходовой на Ду 25 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1203	Двухходовой на Ду 25 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.240,00	2.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.240,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.457,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.071,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1204	**Трехходовой на Ду 15 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1204	Трехходовой на Ду 15 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.380,00	2.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.380,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.641,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.301,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1205	**Трехходовой на Ду 20 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1205	Трехходовой на Ду 20 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.585,00	2.585,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.585,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.846,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.557,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.562.1206	**Трехходовой на Ду 25 мм / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.562.1206	Трехходовой на Ду 25 / Автоматический клапан фанкойла / Система управления фанкойлами (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.768,00	2.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.768,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.029,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.786,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1201	**Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1201	Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.304,00	2.304,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.304,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.451,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.063,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1202	**Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1202	Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.600,00	2.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.600,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.747,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.433,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1203	**Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1203	Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.061,00	3.061,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.061,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.251,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.064,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1204	**Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1204	Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.387,00	3.387,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.387,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.637,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1205	**Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1205	Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.978,00	4.978,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.978,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.272,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.590,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1206	**Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1206	Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.355,00	6.355,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.355,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.692,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.365,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1301	**Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1301	Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.366,00	4.366,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.366,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.513,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.641,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1302	**Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1302	Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.849,00	4.849,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.849,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.996,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.245,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1303	**Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1303	Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.319,00	5.319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.319,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.509,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.886,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1304	**Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1304	Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.186,00	6.186,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.186,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.436,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.045,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1305	**Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1305	Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.988,00	9.988,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.988,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.282,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.852,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1306	**Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1306	Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.120,00	12.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.120,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.457,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.571,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1501	**Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1501	Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.416,00	4.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.416,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.563,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.703,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1502	**Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1502	Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.764,00	4.764,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.764,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.911,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.138,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1503	**Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1503	Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.894,00	4.894,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.894,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.084,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.355,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1504	**Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1504	Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.672,00	5.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.672,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.922,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.403,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1505	**Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1505	Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.148,00	6.148,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.148,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.442,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.052,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1506	**Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1506	Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.356,00	8.356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.356,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.693,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.866,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1507	**Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1507	Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.440,00	10.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.440,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.908,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.635,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1508	**Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1508	Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.520,00	13.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.520,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.075,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.593,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1509	**Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1509	Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.490,00	21.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.490,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.175,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.719,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1510	**Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1510	Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.920,00	33.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.920,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.849,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.562,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1511	**Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1511	Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.890,00	41.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.890,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.037,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.796,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1512	**Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1512	Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	102.900,00	102.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102.900,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104.072,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130.090,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1513	**Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1513	Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.200,00	130.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.200,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.372,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164.215,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1601	**Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1601	Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.980,00	4.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.980,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.127,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.408,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1602	**Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1602	Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.717,00	5.717,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.717,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.864,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.330,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1603	**Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1603	Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.367,00	6.367,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.367,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.557,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.196,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1604	**Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1604	Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.972,00	6.972,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.972,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.222,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.028,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1605	**Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1605	Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.535,00	7.535,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.535,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.829,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.786,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1606	**Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1606	Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.920,00	8.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.920,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.257,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.571,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1607	**Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1607	Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.530,00	11.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.530,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.998,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.997,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1608	**Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1608	Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.160,00	15.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.160,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.715,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.643,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1609	**Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1609	Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.740,00	23.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.740,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.425,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.531,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1610	**Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1610	Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.920,00	35.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.920,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.849,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.062,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1611	**Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1611	Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.000,00	43.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.000,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.147,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.184,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1612	**Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1612	Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.500,00	114.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.500,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.672,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.590,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1613	**Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1613	Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.800,00	144.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.800,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.972,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182.465,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1701	**Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1701	Ду 15 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.163,00	7.163,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.163,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.137,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1702	**Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1702	Ду 20 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.980,00	10.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.980,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.127,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.908,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1703	**Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1703	Ду 25 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.540,00	11.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.540,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.730,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.663,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1704	**Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1704	Ду 32 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.570,00	13.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.570,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.820,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.275,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1705	**Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1705	Ду 40 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.510,00	15.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.510,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.804,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.755,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1706	**Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1706	Ду 50 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.210,00	16.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.210,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.547,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.684,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1707	**Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1707	Ду 65 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.770,00	18.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.770,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.238,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.047,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1708	**Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1708	Ду 80 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.120,00	23.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.120,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.675,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.593,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1709	**Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1709	Ду 100 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.440,00	35.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.440,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.125,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.156,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1710	**Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1710	Ду 125 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.350,00	48.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.350,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.279,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.599,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1711	**Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1711	Ду 150 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.160,00	60.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.160,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.307,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.634,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1712	**Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления ,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1712	Ду 200 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	226.800,00	226.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226.800,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.972,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284.965,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.1713	**Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.1713	Ду 250 / Блок двухходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок двухходового автоматического клапана управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	367.400,00	367.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367.400,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368.572,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**460.715,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2101	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2101	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.406,00	2.406,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.406,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.596,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.245,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2102	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2102	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.475,00	2.475,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.475,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.709,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.386,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2103	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2103	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.612,00	2.612,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.612,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.846,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.557,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2104	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2104	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.047,00	3.047,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.047,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.341,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.176,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2105	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2105	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.669,00	3.669,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.669,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.006,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.008,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2106	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2106	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.026,00	5.026,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.026,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.407,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.758,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2201	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2201	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.300,00	2.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.300,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.490,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.113,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2202	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2202	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.488,00	2.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.488,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.722,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.402,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2203	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2203	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.171,00	3.171,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.171,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.405,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.256,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2204	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2204	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.166,00	4.166,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.166,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.575,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2205	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2205	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.036,00	5.036,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.036,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.373,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.716,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2206	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2206	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.461,00	7.461,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.461,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.842,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.802,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2301	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2301	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.895,00	4.895,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.895,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.085,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.356,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2302	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2302	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.268,00	5.268,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.268,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.502,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.877,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2303	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2303	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.498,00	5.498,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.498,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.732,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.165,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2304	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2304	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.678,00	6.678,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.678,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.972,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.715,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2305	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2305	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.380,00	10.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.380,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.717,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.396,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2306	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2306	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с резьбовым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.880,00	12.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.880,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.261,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.576,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2501	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2501	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.929,00	5.929,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.929,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.119,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.649,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2502	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2502	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.313,00	6.313,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.313,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.547,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.183,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2503	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2503	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.582,00	6.582,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.582,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.816,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.520,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2504	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2504	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.852,00	7.852,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.852,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.146,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.182,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2505	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2505	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.237,00	8.237,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.237,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.574,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.718,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2506	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2506	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.401,00	9.401,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.401,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.782,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.227,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2507	**Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2507	Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.310,00	10.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.310,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.778,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.472,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2508	**Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2508	Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.370,00	12.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.370,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.925,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.156,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2509	**Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2509	Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.690,00	13.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.690,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.375,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.969,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2510	**Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2510	Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.540,00	27.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.540,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.469,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.587,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2511	**Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2511	Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.410,00	34.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.410,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.557,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.446,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2512	**Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2512	Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.810,00	78.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.810,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.982,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.977,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2513	**Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2513	Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 6 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.320,00	95.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.320,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96.492,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120.615,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2601	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2601	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.797,00	6.797,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.797,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.987,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.734,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2602	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2602	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.129,00	7.129,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.129,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.363,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.203,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2603	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2603	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.505,00	7.505,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.505,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.739,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.673,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2604	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2604	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.549,00	9.549,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.549,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.843,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.303,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2605	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2605	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.757,00	9.757,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.757,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.094,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.618,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2606	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2606	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.180,00	11.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.180,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.561,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.451,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2607	**Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2607	Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.060,00	19.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.060,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.528,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.410,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2608	**Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2608	Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.830,00	22.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.830,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.231,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2609	**Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2609	Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.380,00	31.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.380,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.065,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.081,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2610	**Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2610	Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.560,00	68.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.560,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.489,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.862,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2611	**Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2611	Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.310,00	76.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.310,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.457,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.821,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2612	**Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2612	Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.450,00	85.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.450,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86.622,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108.277,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2613	**Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2613	Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 10 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	103.400,00	103.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103.400,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104.572,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130.715,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2701	**Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2701	Ду 15 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.257,00	8.257,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.257,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.447,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.559,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2702	**Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2702	Ду 20 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.430,00	10.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.430,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.664,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.330,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2703	**Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2703	Ду 25 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.490,00	11.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.490,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.724,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.655,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2704	**Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2704	Ду 32 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.020,00	13.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.020,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.314,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.642,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2705	**Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2705	Ду 40 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.000,00	15.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.000,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.171,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2706	**Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2706	Ду 50 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.850,00	15.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.850,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.231,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.288,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2707	**Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2707	Ду 65 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.720,00	18.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.720,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.188,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.985,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2708	**Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2708	Ду 80 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.470,00	24.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.470,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.025,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.281,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2709	**Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2709	Ду 100 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.960,00	28.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.960,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.645,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.056,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2710	**Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2710	Ду 125 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.740,00	52.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.740,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.669,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.087,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2711	**Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2711	Ду 150 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.460,00	66.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.460,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.607,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.509,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2712	**Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2712	Ду 200 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.000,00	155.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.000,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.172,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.215,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.2713	**Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением, на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (С сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.2713	Ду 250 / Блок трехходового клапана управления с фланцевым соединением на Ру 16 / Блок трехходового клапана управления (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	218.500,00	218.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218.500,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219.672,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274.590,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3101	**Ду 25 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3101	Ду 25 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.487,00	7.487,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.487,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.634,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.542,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3102	**Ду 32 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3102	Ду 32 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.991,00	7.991,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.991,00	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.138,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.172,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3103	**Ду 40 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3103	Ду 40 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.682,00	8.682,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.682,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.872,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.090,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3104	**Ду 50 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3104	Ду 50 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.437,00	9.437,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.437,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.687,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.109,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3105	**Ду 65 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3105	Ду 65 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.510,00	10.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.510,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.804,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.505,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3106	**Ду 80 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3106	Ду 80 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.470,00	12.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.470,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.807,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.009,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3107	**Ду 100 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3107	Ду 100 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.540,00	14.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.540,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.225,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.031,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3108	**Ду 125 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3108	Ду 125 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.060,00	17.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.060,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.745,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.181,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3109	**Ду 150 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3109	Ду 150 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.840,00	21.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.840,00	903,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.743,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.128,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.428,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3110	**Ду 200 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3110	Ду 200 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.170,00	35.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.170,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.081,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.101,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3111	**Ду 250 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3111	Ду 250 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.730,00	52.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.730,00	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.858,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.323,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3112	**Ду 300 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3112	Ду 300 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на PN 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.640,00	77.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.640,00	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.768,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.460,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.565.3113	**Ду 400 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.565.3113	Ду 400 / Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором, с фланцевым соединением, на Ру 10/ Блок двухходового автоматического клапана с дисковым затвором (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.810,00	93.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.810,00	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.938,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.673,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1101	**Ду 15 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1101	Ду 15 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.582,00	1.582,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.582,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.772,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.215,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1102	**Ду 20 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1102	Ду 20 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.882,00	1.882,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.882,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.116,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.645,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1103	**Ду 25 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1103	Ду 25 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.759,00	3.759,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.759,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.993,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.991,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1104	**Ду 32 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1104	Ду 32 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.038,00	6.038,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.038,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.332,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.915,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1105	**Ду 40 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1105	Ду 40 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.060,00	14.060,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.060,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.397,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.996,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1106	**Ду 50 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1106	Ду 50 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.670,00	14.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.670,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.051,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.813,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1201	**Ду 65 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1201	Ду 65 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.980,00	28.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.980,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.448,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.810,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1202	**Ду 80 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1202	Ду 80 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.730,00	34.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.730,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.285,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.106,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1203	**Ду 100 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1203	Ду 100 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.380,00	53.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.380,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.065,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.581,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1204	**Ду 125 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1204	Ду 125 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.330,00	97.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,1	185,00		388,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.330,00	929,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.259,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.162,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122.824,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1205	**Ду 150 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1205	Ду 150 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	139.000,00	139.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			139.000,00	1.147,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			140.147,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.434,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**175.184,06**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1206	**Ду 200 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1206	Ду 200 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	243.500,00	243.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243.500,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244.672,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**305.840,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.1207	**Ду 250 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.1207	Ду 250 / Двухходовой, с резьбовым присоединением / Контрольный клапан, независимый от перепада давления (комбинированный) (Рыночная цена)	Кол-во	1	326.000,00	326.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,6	250,00		650,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,6	185,00		481,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			326.000,00	1.172,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327.172,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408.965,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2101	**Ø15 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2101	Ø15 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.147,00	3.147,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.147,00	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.171,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2102	**Ø20 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2102	Ø20 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.460,00	3.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.460,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.694,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.617,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2103	**Ø25 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2103	Ø25 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.422,00	4.422,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.422,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.656,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.820,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2104	**Ø32 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2104	Ø32 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.023,00	8.023,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.023,00	294,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.317,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**367,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.396,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2105	**Ø40 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2105	Ø40 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.728,00	9.728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.728,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.065,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.581,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2106	**Ø50 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2106	Ø50 мм / Устанавливается на обратной линии, с резьбовым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.340,00	12.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.340,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.721,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.901,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2201	**Ø65 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2201	Ø65 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.440,00	42.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.440,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.908,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.635,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2202	**Ø80 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2202	Ø80 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.820,00	48.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.820,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.375,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.718,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.2203	**Ø100 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.2203	Ø100 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Контрольный клапан перепада давления с ограничением расхода (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.040,00	65.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.040,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.725,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.156,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3101	**Ø20 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на Ру 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3101	Ø20 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на PN 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.288,00	3.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.288,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.522,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.402,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3102	**Ø25 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на Ру 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3102	Ø25 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на PN 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.054,00	6.054,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.054,00	277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.331,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**346,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.914,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3103	**Ø32 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на Ру 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3103	Ø32 мм / Корпус и блок управления, бронзовый корпус, на Ру 16, с резьбовым соединением / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.850,00	12.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.850,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.187,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.484,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3201	**Ø40 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3201	Ø40 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.330,00	22.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.330,00	337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.667,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.334,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3202	**Ø50 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3202	Ø50 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.630,00	24.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.630,00	381,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.011,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.263,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3203	**Ø65 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3203	Ø65 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	101.700,00	101.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.700,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.168,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127.710,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3204	**Ø80 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3204	Ø80 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.700,00	104.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.700,00	555,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105.255,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**693,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.568,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.567.3205	**Ø100 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на Ру 16 / Предохранительные клапаны перепада давления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.567.3205	Ø100 мм / Блок контрольного клапана перепада давления, с компенсацией давления при помощи стальных сильфонов, с фланцевым соединением, на PN 16 / Предохранительные клапаны перепада давления (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.900,00	135.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.900,00	685,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136.585,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**856,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170.731,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.1101	**Ширина 600 мм / Рабочий стол, марка стали 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.1101	Ширина 600 мм / Рабочий стол из стали марки 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	9.701,00	9.701,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.701,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.156,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.695,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.1102	**Ширина 700 мм / Рабочий стол, марка стали 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.1102	Ширина 700 мм / Рабочий стол из стали марки 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	10.660,00	10.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.660,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.115,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.893,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.1103	**Ширина 800 мм / Рабочий стол, марка стали 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.1103	Ширина 800 мм / Рабочий стол из стали марки 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	11.600,00	11.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.600,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.055,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.068,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.2201	**Ширина 600 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.2201	Ширина 600 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	9.930,00	9.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.930,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.981,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.2202	**Ширина 700 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.2202	Ширина 700 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	10.680,00	10.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.680,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.135,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.918,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.2203	**Ширина 800 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.2203	Ширина 800 мм / РАБОЧИЙ СТОЛ ПОД МОЙКУ, ПРЕССОВАННЫЙ (Ед. изм.: м) / Рабочие столы (Рыночная цена)	м	1	12.260,00	12.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.260,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.715,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.893,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.4101	**Шкаф для посуды с дверцей Поставка и монтаж шкафа с дверцей: толщина стенок 1 мм, размеры 400 × 600 мм, центральная полка, фронтальная подвесная система, двойная раздвижная дверца. / ШКАФЫ из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.4101	Поставка и монтаж на месте настенного шкафа с дверцей: толщина стенок 1 мм, размеры 400 × 600 мм, центральная полка, фронтальная подвесная система, двойная раздвижная дверца. / ШКАФЫ из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.840,00	10.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.840,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.357,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.196,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.4102	**Шкаф для посуды без дверцы Поставка и монтаж шкафа с дверцей: толщина стенок 1 мм, размеры 400 × 600 мм, центральная полка. / ШКАФЫ из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.4102	Поставка и монтаж шкафа без дверцы: центральная полка с толщиной стенок 1 мм, размерами 400 × 600 мм / ШКАФЫ из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.035,00	9.035,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.035,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.552,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.940,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5101	**Ширина 600 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5101	Ширина 600 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса (Рыночная цена)	м	1	11.130,00	11.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.130,00	537,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.667,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**671,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.584,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5102	**Ширина 700 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5102	Ширина 700 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса (Рыночная цена)	м	1	11.240,00	11.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.240,00	537,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.777,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**671,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.721,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5103	**Ширина 800 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5103	Ширина 800 мм / Рабочий стол для разделки мяса, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni / Рабочие столы для разделки мяса (Рыночная цена)	м	1	12.950,00	12.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.950,00	537,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.487,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**671,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.859,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5201	**Разделочная доска из полиэтилена размерами 50 × 60 × 8 см / Разделочные доски**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5201	Разделочная доска из полиэтилена размерами 50 × 60 × 8 см / Разделочные доски (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.580,00	10.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.580,00	215,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.795,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**268,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.493,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5202	**Разделочная доска из полиэтилена 50 × 70 × 8 см / Разделочные доски**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5202	Разделочная доска из полиэтилена 50 × 70 × 8 см / Разделочные доски (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.470,00	11.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.470,00	215,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.685,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**268,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.606,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.5203	**Разделочная доска из полиэтилена 80 × 80 × 8 см. / Разделочная доска**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.5203	Разделочная доска из полиэтилена 80 × 80 × 8 см. / Разделочная доска (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.670,00	15.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.670,00	215,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.885,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**268,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.856,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6101	**Ширина 600 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6101	Ширина 600 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста (Рыночная цена)	м	1	11.110,00	11.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.110,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.730,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.662,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6102	**Ширина 700 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6102	Ширина 700 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста (Рыночная цена)	м	1	11.840,00	11.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.840,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.575,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6103	**Ширина 800 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6103	Ширина 800 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста (Рыночная цена)	м	1	12.330,00	12.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.330,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.950,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.187,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6104	**Ширина 1100 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6104	Ширина 1100 мм / Рабочие столы для теста из стали марки AISI 304 Cr-Ni / Рабочие столы для теста (Рыночная цена)	м	1	15.210,00	15.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.210,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.787,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6201	**Ширина 600 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6201	Шириной 600 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки) (Рыночная цена)	м	1	9.493,00	9.493,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.493,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.948,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.435,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6202	**Ширина 700 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6202	Шириной 700 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки) (Рыночная цена)	м	1	9.946,00	9.946,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.946,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.401,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.001,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.600.6203	**Ширина 800 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.600.6203	Шириной 800 мм / Рабочий стол для очистки посуды (с воронкой для очистки) (Рыночная цена)	м	1	10.970,00	10.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.970,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.425,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.281,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.602.1100	**Поддон для мытья мяса и овощей из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Поддоны**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.602.1100	Поддон для мытья мяса и овощей из стали марки AISI 304 18/8 Cr-Ni / Поддоны (Рыночная цена)	м	1	21.270,00	21.270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.270,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.870,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.337,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.602.1201	**Ширина 600 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.602.1201	Ширина 600 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны (Рыночная цена)	м	1	16.260,00	16.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.260,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.860,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.075,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.602.1202	**Ширина 700 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.602.1202	Ширина 700 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны (Рыночная цена)	м	1	17.310,00	17.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.310,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.387,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.602.1203	**Ширина 800 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.602.1203	Ширина 800 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны (Рыночная цена)	м	1	17.700,00	17.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.700,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.602.1204	**Ширина 1000 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.602.1204	Ширина 1000 мм / ПОДДОН ДЛЯ МЫТЬЯ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД сталь марки AISI 304 Cr-Ni / Поддоны (Рыночная цена)	м	1	19.440,00	19.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.440,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1101	**1600 мм, с 4 емкостями GN, мощность не менее 3 кВт / Столы для раздачи блюд**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1101	1600 мм, с 4 емкостями GN, мощность не менее 2,5 кВт / Столы для раздачи блюд / (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.380,00	41.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.380,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.975,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1102	**1900 мм, с 5 емкостями GN, мощность не менее 6 кВт / Столы для раздачи блюд**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1102	1900 мм, с 5 емкостями GN, мощность не менее 5 кВт / Столы для раздачи блюд / (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.870,00	44.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.870,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.270,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.087,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1103	**2400 мм, с 6 емкостями GN, мощность не менее 6 кВт / Столы для раздачи блюд**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1103	2400 мм, с 6 емкостями GN, мощность не менее 5 кВт / Столы для раздачи блюд / (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.550,00	53.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.550,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.550,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.687,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1200	**Стойка для столовых приборов / Столы для раздачи блюд**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1200	Стойка для столовых приборов / Столы для раздачи блюд (Рыночная цена)	м	1	22.970,00	22.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.970,00	382,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.352,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**478,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.190,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1301	**Водяная баня для соусов, с электроподогревом / Водяная баня**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1301	Водяная баня для соусов, с электроподогревом / Водяная баня (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.160,00	45.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.160,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.968,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1302	**Водяная баня для соусов, с газовым подогревом / Водяная баня**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1302	Водяная баня для соусов, с газовым подогревом / Водяная баня (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.900,00	48.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.900,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.315,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.643,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1401	Охлаждаемые лотки для гарнира с 4 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 33 л, с крышкой из нержавеющей стали	Кол-во	1	41.800,00	41.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.800,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.000,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1402	Охлаждаемые лотки для гарнира с 4 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 33 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.580,00	45.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.580,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.580,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1403	Охлаждаемые лотки для гарнира с 5 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 41 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.000,00	47.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.000,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.250,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1404						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1404	5 гастроемкостей размера GN 1/3, вместимостью не менее 41 л, высота не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.750,00	48.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.750,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.350,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.437,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1405	Охлаждаемые лотки для гарнира с 7 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 58 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.160,00	52.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.160,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1406						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1406	Охлаждаемые лотки для гарнира с 7 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 58 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.570,00	59.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.570,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1407						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1407	Охлаждаемые лотки для гарнира с 10 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 83 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.590,00	73.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.590,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.390,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1408						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1408	Охлаждаемые лотки для гарнира с 10 гастроемкостями GN 1/3, вместимостью не менее 83 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.750,00	86.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.750,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.550,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114.437,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1409						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1409	Охлаждаемые лотки для гарнира с 4 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 24 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.300,00	36.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.300,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1410	Охлаждаемые лотки для гарнира с 4 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 24 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.290,00	40.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.290,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.290,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.112,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1411						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1411	Охлаждаемые лотки для гарнира с 5 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 29 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.320,00	43.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.320,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.920,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.650,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1412						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1412	Охлаждаемые лотки для гарнира с 5 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 29 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.510,00	48.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.510,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.110,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.137,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1413						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1413	7 гастроемкостей GN 1/4, вместимостью не менее 42 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.210,00	54.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.210,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.012,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1414						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1414	Охлаждаемые лотки для гарнира с 7 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 42 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.560,00	59.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.560,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.760,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.700,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1415						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1415	Охлаждаемые лотки для гарнира с 10 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 60 л, с крышкой из нержавеющей стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.130,00	76.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.130,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.930,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.162,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.605.1416						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.605.1416	Охлаждаемые лотки для гарнира с 10 гастроемкостями GN 1/4, вместимостью не менее 60 л, высотой не менее 15 см для трех верхних краев, из стекла (Рыночная цена)	Кол-во	1	84.050,00	84.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84.050,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.850,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.062,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.1001	**Мощность 20 кг/об.; 0,4 - 0,7 (минимум) / Тестомесительная машина**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.1001	Мощность 20 кг/об.; 0,4—0,7 (минимум) / Тестомесильная машина (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.410,00	39.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.410,00	1.095,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.505,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.368,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.631,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.1002	**Мощность 30 кг/об.; 0,6 - 0,9 (минимум) / Тестомесительная машина**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.1002	Мощность 30 кг/об.; 0,6 - 0,9 (минимум) / Тестомесительная машина (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.190,00	42.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.190,00	1.312,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.502,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.640,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.378,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.1003	**Мощность 40 кг/об.; 0,8 - 1,4 (минимум) / Тестомесительная машина**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.1003	Мощность 40 кг/об.; 0,8 - 1,4 (минимум) / Тестомесительная машина (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.450,00	47.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.450,00	1.477,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.927,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.846,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.159,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.1004	**Мощность 50 кг/об.; 1,0 - 1,6 (минимум) / Тестомесительная машина**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.1004	Мощность 50 кг/об.; 1,0 - 1,6 (минимум) / Тестомесительная машина (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.460,00	51.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.460,00	1.695,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.118,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.443,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.1005	**Мощность 60 кг/об.; 1,2 - 2,1 (минимум) / Тестомесительная машина**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.1005	Мощность 60 кг/об.; 1,2 - 2,1 (минимум) / Тестомесительная машина (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.260,00	64.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.260,00	1.860,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.120,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.325,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.650,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.2001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.2001	Машина для очистки картофеля производительностью 10 кг за цикл (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.330,00	33.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.330,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.2002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.2002	Машина для очистки картофеля производительностью 20 кг за цикл (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.960,00	46.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.960,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.331,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.2003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.2003	Машина для очистки картофеля производительностью 30 кг за цикл (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.540,00	62.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.540,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.845,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.806,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3001	**Производительность 200 кг/час / Мясорубка (TS 746)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3001	Производительность 200 кг/час / Мясорубка (TS 746) (TS 746) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.860,00	25.860,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.860,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.075,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3002	**Производительность 400 кг/час / Мясорубка (TS 746)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3002	Производительность 400 кг/час / Мясорубка (TS 746) (TS 746) (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.000,00	36.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.000,00	660,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.660,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**825,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.825,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3003	**Производительность 500 кг/час / Мясорубка (TS 746)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3003	Производительность 500 кг/час / Мясорубка (TS 746) (TS 746) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.190,00	43.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.190,00	687,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.877,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.846,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3004	**Производительность 600 кг/час / Мясорубка (TS 746)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3004	Производительность 600 кг/час / Мясорубка (TS 746) (TS 746) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.190,00	50.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.190,00	730,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.920,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**913,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.650,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3101	Мясорубка из нержавеющей стали, с охлаждением, производительностью 400 кг/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.690,00	53.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.690,00	687,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.377,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.971,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.3102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.3102	Мясорубка из нержавеющей стали, с охлаждением, производительностью 600 кг/ч (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.530,00	61.530,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.530,00	687,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.217,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**858,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.771,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.607.4000	**Хлеборезательная машина Ед. изм. шт. / Хлеборезательная машина Ед. изм. шт.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.607.4000	Хлеборезательная машина Ед. изм. шт. / Хлеборезательная машина Ед. изм. шт. (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.410,00	48.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.410,00	207,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.617,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**259,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.771,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.1101	**12 л, 12 кВт / Электрическая фритюрница / Жаровни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.1101	12 л, не менее 40 × 70 × 85 см, не менее 10 кВт / Электрическая фритюрница (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.150,00	39.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.150,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.1102	**18 л, 18 кВт / Электрическая фритюрница / Жаровни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.1102	18 л, не менее 40 × 90 × 85 см, не менее 16 кВт / Электрическая фритюрница / Фритюрницы (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.970,00	39.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.970,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.481,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.1103	**24 л, 24 кВт / Электрическая фритюрница / Жаровни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.1103	24 л, не менее 80 × 70 × 85 см, не менее 21 кВт / Электрическая фритюрница / Фритюрницы (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.180,00	54.180,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.180,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.595,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.243,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.1104	**36 л, 36 кВт / Электрическая фритюрница / Жаровни**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.1104	36 л, не менее 80 × 90 × 85 см, не менее 33 кВт / Электрическая фритюрница / Фритюрницы (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.950,00	67.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.950,00	415,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.365,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.456,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2101	**6 GN, теплоемкость минимум 8 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2101	6 GN, теплоемкость минимум 8 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.800,00	92.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.800,00	1.365,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.165,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.706,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.706,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2102	**10 GN, теплоемкость минимум 12 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2102	10 GN, теплоемкость минимум 12 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.580,00	98.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.580,00	1.582,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.162,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.978,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.203,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2103	**20 GN, теплоемкость минимум 16 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2103	20 GN, теплоемкость минимум 16 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи (Рыночная цена)	Кол-во	1	108.700,00	108.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108.700,00	1.965,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110.665,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.456,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138.331,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2104	**40 GN, теплоемкость минимум 32 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2104	40 GN, теплоемкость минимум 32 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи (Рыночная цена)	Кол-во	1	176.100,00	176.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176.100,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178.500,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2201	**6 GN, теплоемкость минимум 8 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2201	6 GN, поддон 1/1, мин. теплоемкость 8 кВт (включая подставку, направляющие противня и противни глубиной 4 см) (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.100,00	110.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.100,00	1.365,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111.465,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.706,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139.331,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2202	**10 GN, теплоемкость минимум 12 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2202	10 GN, поддон 1/1, мин. теплоемкость 12 кВт (включая подставку, направляющие противня и противни глубиной 4 см) (Рыночная цена)	Кол-во	1	122.600,00	122.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122.600,00	1.582,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.182,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.978,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.228,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2203	**20 GN, теплоемкость минимум 16 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2203	20 GN, поддон 1/1, мин. теплоемкость 16 кВт (включая подставку, направляющие противня и противни глубиной 4 см) (Рыночная цена)	Кол-во	1	127.800,00	127.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127.800,00	1.965,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.765,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.456,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.206,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2204	**40 GN, теплоемкость минимум 32 кВт, с поддонами 1/1 / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ / Печи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2204	40 GN, поддон 1/1, мин. теплоемкость 32 кВт (включая выдвижной комплект и противни глубиной 4 см) / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / Духовые шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	193.700,00	193.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193.700,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196.100,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245.125,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2301	10 уровней GN 1/1, электрическая мощность не менее 18 кВт, мощность пара не менее 16 кВт (включая нижнюю подставку с направляющими для противней и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	357.400,00	357.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			357.400,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			359.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**449.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2302	20 уровней GN 1/1, электрическая мощность не менее 25 кВт, мощность пара не менее 16 кВт (включая нижнюю подставку с направляющими для противней и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	378.900,00	378.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378.900,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			381.900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**477.375,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2303	40 уровней GN 1/1, электрическая мощность не менее 50 кВт, мощность пара не менее 32 кВт (включая выдвижную тележку и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	585.300,00	585.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			585.300,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			588.900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**736.125,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2401	10 уровней GN 1/1, мощность нагрева не менее 14 кВт, мощность пара не менее 14 кВт (включая нижнюю подставку с направляющими для противней и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	372.000,00	372.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			372.000,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**468.000,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2402	20 уровней GN 1/1, мощность нагрева не менее 24 кВт, мощность пара не менее 20 кВт (включая нижнюю подставку с направляющими для противней и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	414.400,00	414.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			414.400,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			417.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**521.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.2403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.2403	40 уровней GN 1/1, мощность нагрева не менее 48 кВт, мощность пара не менее 27 кВт (включая выдвижную тележку и противни глубиной 4 см) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ: (Рыночная цена)	Кол-во	1	598.700,00	598.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			598.700,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			602.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**752.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3101	**40 × 70, не менее 5 кВт / Гриль (газовый) / Грили**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3101	40 × 70, не менее 5 кВт / Гриль (газовый) / Грили (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.510,00	20.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.510,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.206,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3102	**40 × 90, не менее 6 кВт / Гриль (газовый) / Грили**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3102	40 × 90, не менее 6 кВт / Гриль (газовый) / Грили (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.440,00	24.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.440,00	455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**568,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.118,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3103	**80 × 70, не менее 10 кВт / Гриль (газовый) / Грили**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3103	80 × 70, не менее 10 кВт / Гриль (газовый) / Грили (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.470,00	32.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.470,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.090,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.362,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3104	**80 × 90, не менее 12 кВт / Гриль (газовый) / Грили**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3104	80 × 90, не менее 12 кВт / Гриль (газовый) / Грили (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.320,00	38.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.320,00	620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.675,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3201	**600 × 700 × 500 мм / Плита напольного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3201	600 × 700 × 500 мм / Плита напольного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.470,00	13.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.470,00	580,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.562,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3202	**600 X 800 X 500 мм Плита напольного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3202	600 X 800 X 500 мм Плита напольного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.970,00	15.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.970,00	580,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.550,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.687,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3210	Плита напольного типа размером 700 × 850 × 500 мм с 4 горелками (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.620,00	20.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.620,00	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.525,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3301	**800 × 700 × 850, минимум 15 кВт / Кухонная плита (электрическая) / Кухонная плита (электрическая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3301	800 × 700 × 850, минимум 10 кВт / Кухонная плита (электрическая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.820,00	35.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.820,00	2.308,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.128,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.886,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.661,23**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3302	**800 × 900 × 850, минимум 25 кВт / Кухонная плита (электрическая) / Кухонная плита (электрическая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3302	800 × 900 × 850, минимум 16 кВт / Кухонная плита (электрическая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.000,00	50.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.000,00	2.526,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.526,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.158,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.658,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3303	**800 × 700 × 850, минимум 22 кВт (с духовым шкафом) / Кухонная плита (электрическая) / Кухонная плита (электрическая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3303	800 × 700 × 850, минимум 15 кВт (с духовым шкафом) / Кухонная плита (электрическая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.810,00	47.810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.810,00	2.308,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.118,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.886,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.648,73**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3304	**800 × 900 × 850, минимум 32 кВт (с духовым шкафом) / Кухонная плита (электрическая) / Кухонная плита (электрическая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3304	800 × 900 × 850, минимум 21 кВт (с духовым шкафом) / Кухонная плита (электрическая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.460,00	62.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.460,00	2.526,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.986,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.158,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.233,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3401	**800 × 700 × 850, минимум 15 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3401	800 × 700 × 850, минимум 15 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.240,00	40.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.240,00	2.308,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.548,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.886,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.186,23**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3402	**800 × 900 × 850, минимум 25 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3402	800 × 900 × 850, минимум 25 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.390,00	43.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.390,00	2.526,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.916,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.158,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.395,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3403	**1000 × 1000 × 850, минимум 35 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3403	1000 × 1000 × 850, минимум 35 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.740,00	44.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.740,00	2.743,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.483,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.429,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.354,98**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3404	**1500 × 1000 × 850, минимум 45 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3404	1500 × 1000 × 850, минимум 45 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.830,00	49.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.830,00	3.126,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.956,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.908,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.195,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3405	**2000 × 1000 × 850, минимум 65 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3405	2000 × 1000 × 850, минимум 65 кВт / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.330,00	57.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.330,00	3.343,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.673,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.179,98**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.842,48**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3406	**800 × 700 × 850, минимум 15 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3406	800 × 700 × 850, минимум 15 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	52.040,00	52.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.040,00	2.308,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.348,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.886,22**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.936,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3407	**800 x 900 x 850, минимум 25 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3407	800 × 900 × 850, минимум 25 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.080,00	57.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.080,00	2.526,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.606,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.158,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.508,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3408	**1000 × 1000 × 850, минимум 35 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3408	1000 × 1000 × 850, минимум 35 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.720,00	57.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.720,00	2.743,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.463,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.429,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.579,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3409	**1500 × 1000 × 850, минимум 45 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3409	1500 × 1000 × 850, минимум 45 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.780,00	60.780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.780,00	3.126,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.906,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.908,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.883,10**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.610.3410	**2000 × 1000 × 850, минимум 65 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) / Кухонная плита (газовая)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.610.3410	2000 × 1000 × 850, минимум 58 кВт, с духовым шкафом / Кухонная плита (газовая) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.830,00	72.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.830,00	3.343,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.173,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.179,98**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.217,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.615.1100	**Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 500 тарелок/ч / Посудомоечные машины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.615.1100	Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 500 тарелок/ч / Посудомоечные машины (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.740,00	37.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.740,00	2.547,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.287,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.184,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.359,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.615.1200	**Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 1000 тарелок/ч / Посудомоечные машины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.615.1200	Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 1000 тарелок/ч / Посудомоечные машины (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.410,00	53.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.410,00	4.270,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.680,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.338,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.101,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.615.1300	**Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 2000 тарелок/ч с туннельной сушилкой (без предварительного замачивания) / Посудомоечные машины / Посудомоечные машины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.615.1300	Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 2000 тарелок/ч с туннельной сушилкой (без предварительного замачивания) / Посудомоечные машины / Посудомоечные машины (Рыночная цена)	Кол-во	1	184.800,00	184.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184.800,00	5.993,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190.793,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.492,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238.492,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.615.1400	**Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 2000 тарелок/ч с туннельной сушилкой и предварительным замачиванием / Посудомоечные машины / Посудомоечные машины**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.615.1400	Полностью автоматизированная посудомоечная машина с производительностью 2000 тарелок/ч с туннельной сушилкой и предварительным замачиванием / Посудомоечные машины / Посудомоечные машины (Рыночная цена)	Кол-во	1	208.900,00	208.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208.900,00	5.993,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214.893,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.492,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268.617,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.617.1100						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.617.1100	КОЛПАК ВЫТЯЖКИ, без фильтра (из нержавеющей стали) AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)		1	9.806,00	9.806,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.806,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.406,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.757,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.617.1200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.617.1200	КОЛПАК ВЫТЯЖКИ, с фильтром (из нержавеющей стали) AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.920,00	10.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.920,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.150,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1201	**1 / Мин. 2 / 47 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1201	1 / Мин. 2 / 47 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.660,00	23.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.660,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.825,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1202	**2 / Мин. 2 / 80 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1202	2 / Мин. 2 / 80 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.100,00	29.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.100,00	2.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.500,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.375,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1203	**3 / Мин. 2 / 135 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1203	3 / Мин. 2 / 135 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена),	Кол-во	1	45.310,00	45.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.310,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.310,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.387,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1204	**4 / Мин. 3 / 160 / Сепараторы масла для твердых отходов марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1204	4 / Мин. 3 / 160 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.120,00	57.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.120,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.900,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1205	**7 / Мин. 3 / 350 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1205	7 / Мин. 3 / 350 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.010,00	80.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.010,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105.262,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.620.1206	**10 / Мин. 3 / 500 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.620.1206	10 / Мин. 3 / 500 / Сепараторы масла для твердых отходов, марка стали AISI 304 18/8 Cr-Ni (Рыночная цена)	Кол-во	1	108.400,00	108.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108.400,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1101	**Полезный объем: 700 л герметичный компрессор или компр. Мощность 0,25 кВт / ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1101	1000 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.730,00	58.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.730,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.930,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.912,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1102	**Полезный объем: 800 л герметичный компрессор или компр. Мощность 0,25 кВт / ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1102	1200 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники(Рыночная цена)	Кол-во	1	61.340,00	61.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.340,00	1.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1103	**Полезный объем: 900 л герметичный компрессор или компр. Мощность 0,25 кВт / ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1103	1400 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.700,00	63.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.700,00	1.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.650,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1104	**Полезный объем: 1000 л герметичный компрессор или компр. Мощность: 0,25 кВт / Холодильные витрины Фасадного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1104	1600 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННОГО ТИПА Facade type / Холодильники	Кол-во	1	66.260,00	66.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.260,00	1.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.880,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.850,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1105	**Полезный объем: 1300 л герметичный компрессор или компр. Мощность Мощность: 0.37 кВт / Холодильные витрины Фасадного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1105	1800 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ Фасадного типа / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.420,00	71.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.420,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1106	**Полезный объем: 1400 л герметичный компрессор или компр. Мощность Мощность 0,37 кВт / ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1106	2000 × 700 × 1350 мм / ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ (TS EN ISO 23953-2) / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.450,00	73.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.450,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.062,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1107	2400 × 700 × 1350 мм ХОЛОДИЛЬНИКИ ВИТРИННЫЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.770,00	80.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.770,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.570,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.212,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1201	600 л, не менее 0,20 кВт ХОЛОДИЛЬНИКИ СКЛАДСКОГО ТИПА (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.100,00	47.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.100,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.300,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.375,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1202	700 л, не менее 0,20 кВт ХОЛОДИЛЬНИКИ СКЛАДСКОГО ТИПА (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.740,00	49.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.740,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.675,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1203	1200 л, не менее 0,5 кВт ХОЛОДИЛЬНИКИ СКЛАДСКОГО ТИПА (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.980,00	62.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.980,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.225,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1204	1400 л, не менее 0,55 кВт ХОЛОДИЛЬНИКИ СКЛАДСКОГО ТИПА (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.760,00	68.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.760,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1401	**Двухдверные, 140 × 70 × 85 / Холодильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1401	Двухдверные, не менее 250 л / Холодильники настольного типа / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.110,00	47.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.110,00	1.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.490,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.612,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1402	**Трехдверные, 190 × 70 × 85 / Холодильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1402	Трехдверные, не менее 300 л / Холодильники настольного типа / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.160,00	55.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.160,00	1.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.975,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1403	**Четырехдверные, 240 × 70 × 85 / Холодильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1403	Четырехдверные, не менее 350 л / Холодильники настольного типа / Холодильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.690,00	58.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.690,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.490,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.612,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1501	**Двухдверные, 140 × 70 × 85 / Морозильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1501	Двухдверные, не менее 250 л / Морозильник настольного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.950,00	58.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00		379,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.950,00	1.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.330,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75.412,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1502	**Трехдверные, 190 × 70 × 85 / Морозильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1502	Трехдверные, не менее 300 л / Морозильник настольного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.430,00	70.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.430,00	1.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.062,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1503	**Четырехдверные, 240 × 70 × 85 / Морозильники настольного типа / Холодильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1503	Четырехдверные, не менее 350 л / Морозильник настольного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.820,00	80.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.820,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.275,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1601						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1601	1 стеклянная дверца, не менее 180 л Холодильные шкафы для бутылок , из нержавеющей стали горизонтального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.160,00	43.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.160,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.200,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1602	1 дверца из нержавеющей стали, не менее 180 л Холодильные шкафы для бутылок, из нержавеющей стали горизонтального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.300,00	45.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.300,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.100,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1603						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1603	2 стеклянные дверцы, не менее 200 л Холодильные шкафы для бутылок, из нержавеющей стали горизонтального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.190,00	47.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.190,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.990,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.237,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.622.1604						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.622.1604	3 стеклянные дверцы, не менее 440 л Холодильные шкафы для бутылок, из нержавеющей стали горизонтального типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	61.020,00	61.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61.020,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1101	**Дверь помещения холодного хранения (с покрытием) / Двери помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1101	Дверь помещения холодного хранения (с покрытием) / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.370,00	16.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.370,00	1.654,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.024,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.068,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.530,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1102	**Обшивка из нержавеющей стали / Двери помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1102	Обшивка из нержавеющей стали / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.730,00	22.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.730,00	1.654,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.384,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.068,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.480,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1103	**Система разморозки, с обшивкой нержавеющей сталью (рабочее напряжение 40 В) минимальная толщина изоляции: 20 см / Двери помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1103	Система разморозки, с обшивкой нержавеющей сталью (рабочее напряжение 40 В) минимальная толщина изоляции: 20 см / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.070,00	25.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.070,00	2.139,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.209,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.673,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1201	**70 × 170 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1201	70 × 170 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.020,00	15.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.020,00	1.420,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.440,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.775,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.550,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1202	**80 × 180 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1202	80 × 180 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.710,00	16.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.710,00	1.654,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.364,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.068,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.955,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1203	**90 × 190 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1203	90 × 190 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.800,00	17.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.800,00	1.654,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.454,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.068,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.318,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1204	**100 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1204	100 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.480,00	19.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.480,00	1.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.731,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1205	**110 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1205	110 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.990,00	19.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.990,00	2.139,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.129,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.673,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.661,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1206	**120 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1206	120 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.340,00	22.340,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.340,00	2.139,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.479,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.673,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.598,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1207	**130 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1207	130 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 8 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.720,00	22.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.720,00	2.373,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.093,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.966,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.366,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1401	**70 × 170 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1401	70 × 170 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.310,00	16.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.310,00	1.654,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.964,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.068,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.455,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1402	**80 × 180 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1402	80 × 180 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.720,00	17.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.720,00	1.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.625,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.531,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1403	**90 × 190 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1403	90 × 190 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.350,00	18.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.350,00	2.139,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.489,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.673,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.611,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1404	**100 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1404	100 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.410,00	20.410,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.410,00	2.373,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.783,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.966,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.478,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1405	**110 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1405	110 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.740,00	21.740,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,3	165,00		214,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.740,00	2.607,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.347,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.433,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1406	**120 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1406	120 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.240,00	24.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.240,00	2.857,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.871,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.1407	**130 × 200 см, прозрачная / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Помещения холодного хранения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.1407	130 × 200 см, прозрачные / Двери помещения холодного хранения толщиной 12 см, с панелями из ПВХ или с полиэстеровым покрытием / Двери помещения холодного хранения (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.160,00	25.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.160,00	2.857,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.017,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.021,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2101	**Толщина 8 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2101	Толщина 8 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.374,00	2.374,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.374,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.608,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.260,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2102	**Толщина 12 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2102	Толщина 12 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.696,00	2.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.696,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.930,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.662,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2201	**Толщина 8 см, м² / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2201	Толщина 8 см, м² / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.546,00	3.546,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.546,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.014,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.017,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2202	**Толщина 12 см, м² / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2202	Толщина 12 см, м² / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.820,00	3.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.820,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.288,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.360,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2301	**Толщина 8 см, / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2301	Толщина 8 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.376,00	2.376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.376,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.610,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.262,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2302	**Толщина 12 см, / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2302	Толщина 12 см, м² / Стеновая панель с панелями ПВХ или полиэфирным покрытием на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.695,00	2.695,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.695,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.929,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.661,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2401	**Толщина 8 см, / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2401	Толщина 8 см / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.438,00	3.438,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.438,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.906,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.882,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2402	**Толщина 12 см, / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2402	Толщина 12 см / Стеновая панель с хромированными панелями на обеих поверхностях / Панели холодильной камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.932,00	3.932,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.932,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2501	**Толщина 8 см / Напольная панель с внутренней поверхностью, покрытой фанерой / Холодильные камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2501	Толщина 8 см / Напольная панель с внутренней поверхностью, покрытой фанерой / Холодильные камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.289,00	2.289,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.289,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.523,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.153,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2502	**Толщина 12 см / Напольная панель с внутренней поверхностью, покрытой фанерой / Холодильные камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2502	Толщина 12 см / Напольная панель с внутренней поверхностью, покрытой фанерой / Холодильные камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	2.850,00	2.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.850,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.318,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.147,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2601	**Толщина 8 см / Напольная панель с хромированной внутренней поверхностью / Холодильные камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2601	Толщина 8 см / Напольная панель с хромированной внутренней поверхностью / Холодильные камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.168,00	3.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.168,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.402,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.252,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.2602	**Толщина 12 см / Напольная панель с хромированной внутренней поверхностью / Холодильные камеры модульного типа**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.2602	Толщина 12 см / Напольная панель с хромированной внутренней поверхностью / Холодильные камеры модульного типа (Рыночная цена)	м²	1	3.394,00	3.394,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.394,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.862,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.827,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3101	**Заполнитель 80 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3101	Заполнитель 80 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	1.681,00	1.681,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.681,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.149,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.686,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3102	**Заполнитель 100 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3102	Заполнитель 100 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	1.838,00	1.838,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.838,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.306,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.882,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3103	**Заполнитель 120 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3103	Заполнитель 120 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	1.854,00	1.854,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.854,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.322,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.902,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3104	**Заполнитель 150 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3104	Заполнитель 150 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.309,00	2.309,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.309,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.777,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.471,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3105	**Заполнитель 200 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3105	Заполнитель 200 мм / Обе поверхности с полиэфирным покрытием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.721,00	2.721,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.721,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.189,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.986,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3201	**Заполнитель 80 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3201	Заполнитель 80 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.067,00	2.067,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.067,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.535,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.168,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3202	**Заполнитель 100 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3202	Заполнитель 100 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.399,00	2.399,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.399,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.867,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.583,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3203	**Заполнитель 120 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3203	Заполнитель 120 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.591,00	2.591,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.591,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.059,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.823,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3204	**Заполнитель 150 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3204	Заполнитель 150 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.864,00	2.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.864,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.332,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.165,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3205	**Заполнитель 200 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3205	Заполнитель 200 мм / Обе поверхности покрыты панелями из листового металла с ПВХ-ламинированием / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14,509) (Рыночная цена)	м²	1	2.973,00	2.973,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.973,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.441,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.301,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3301	**Заполнитель 80 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3301	Заполнитель 80 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.338,00	3.338,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.338,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.806,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.757,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3302	**Заполнитель 100 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3302	Заполнитель 100 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.500,00	3.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.500,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.968,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.960,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3303	**Заполнитель 120 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3303	Заполнитель 120 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.801,00	3.801,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.801,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.269,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.336,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3304	**Заполнитель 150 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3304	Заполнитель 150 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.995,00	3.995,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.995,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.463,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.578,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3305	**Заполнитель 200 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3305	Заполнитель 200 мм / Обе поверхности покрыты хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	4.372,00	4.372,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.372,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.050,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3401	**Заполнитель 80 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3401	Заполнитель 80 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.467,00	2.467,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.467,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.935,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.668,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3402	**Заполнитель 100 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3402	Заполнитель 100 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.922,00	2.922,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.922,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.390,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.237,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3403	**Заполнитель 120 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3403	Заполнитель 120 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.115,00	3.115,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.115,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.583,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.478,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3404	**Заполнитель 150 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3404	Заполнитель 150 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.344,00	3.344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.344,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.812,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.765,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3405	**Заполнитель 200 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3405	Заполнитель 200 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта хромированными листами / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.463,00	3.463,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.463,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.931,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.913,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3501	**Заполнитель 80 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3501	Заполнитель 80 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	1.907,00	1.907,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.907,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.375,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.968,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3502	**Заполнитель 100 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3502	Заполнитель 100 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.262,00	2.262,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.262,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.730,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.412,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3503	**Заполнитель 120 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3503	Заполнитель 120 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.479,00	2.479,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.479,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.947,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.683,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3504	**Заполнитель 150 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3504	Заполнитель 150 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.642,00	2.642,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.642,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.110,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.887,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3505	**Заполнитель 200 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3505	Заполнитель 200 мм / Одна поверхность с полиэфирным покрытием, другая покрыта листами из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.676,00	2.676,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.676,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.144,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.930,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3601	**Заполнитель 80 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3601	Заполнитель 80 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.456,00	2.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.456,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.924,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.655,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3602	**Заполнитель 100 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3602	Заполнитель 100 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	2.911,00	2.911,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.911,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.379,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.223,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3603	**Заполнитель 120 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3603	Заполнитель 120 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.097,00	3.097,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.097,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3604	**Заполнитель 150 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3604	Заполнитель 150 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.334,00	3.334,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.334,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.802,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.752,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.625.3605	**Заполнитель 200 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509)**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.625.3605	Заполнитель 200 мм / Одна поверхность покрыта хромированными листами, другая - панелями из ПВХ / Панели холодильной камеры с изоляцией из полиизоцианурата (ПИР) (TS EN 14509) (Рыночная цена)	м²	1	3.438,00	3.438,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.438,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.906,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.882,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1101	**(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1101	(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.770,00	73.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.770,00	5.715,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79.485,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.143,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99.356,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1102	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1102	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.830,00	80.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,8	165,00		627,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15,5	250,00		3.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15,5	185,00		2.867,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.830,00	7.369,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.199,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.211,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110.249,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1103	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1103	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.320,00	86.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,2	165,00		693,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.320,00	8.088,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.408,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.110,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.010,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1104	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1104	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.420,00	97.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,7	165,00		775,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.420,00	9.040,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106.460,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.300,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133.075,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1105	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1105	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.000,00	104.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,3	165,00		874,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21,5	250,00		5.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21,5	185,00		3.977,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.000,00	10.227,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.227,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.783,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142.783,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1106	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1106	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.400,00	118.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,8	165,00		957,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23,5	250,00		5.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23,5	185,00		4.347,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.400,00	11.179,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.579,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.974,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.974,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1107	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1107	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	138.400,00	138.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138.400,00	12.382,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.782,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.478,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.478,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1108	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1108	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	150.800,00	150.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,8	165,00		1.122,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27,5	250,00		6.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27,5	185,00		5.087,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150.800,00	13.084,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163.884,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.355,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204.855,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1109	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1109	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	166.200,00	166.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166.200,00	14.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180.487,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225.609,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1110	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1110	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	175.700,00	175.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,7	165,00		1.270,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175.700,00	14.755,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190.455,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.444,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238.069,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1111	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1111	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	190.500,00	190.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,3	165,00		1.369,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33,5	250,00		8.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33,5	185,00		6.197,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			190.500,00	15.942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206.442,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.927,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258.052,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1112	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1112	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	207.300,00	207.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,7	165,00		1.435,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207.300,00	16.660,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223.960,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.825,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**279.950,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1113	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1113	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	232.500,00	232.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,1	165,00		1.501,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36,5	250,00		9.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36,5	185,00		6.752,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232.500,00	17.379,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249.879,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.723,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**312.348,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1114	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1114	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	239.100,00	239.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,7	165,00		1.600,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	39	250,00		9.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	39	185,00		7.215,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			239.100,00	18.565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257.665,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**322.081,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1115	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1115	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	256.400,00	256.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,3	165,00		1.864,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45,5	250,00		11.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45,5	185,00		8.417,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			256.400,00	21.657,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278.057,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.071,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347.571,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1116	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1116	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	270.700,00	270.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,8	165,00		1.947,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	47,5	250,00		11.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	47,5	185,00		8.787,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270.700,00	22.609,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293.309,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.261,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366.636,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1117	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1117	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	282.300,00	282.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,3	165,00		2.029,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	49,5	250,00		12.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	49,5	185,00		9.157,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282.300,00	23.562,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			305.862,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.452,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**382.327,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1118	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1118	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	298.300,00	298.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1119	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1119	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	317.800,00	317.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,2	165,00		2.178,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	53	250,00		13.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	53	185,00		9.805,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			317.800,00	25.233,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			343.033,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.541,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**428.791,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1120	**(11000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1120	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	330.000,00	330.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	56	185,00		10.360,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			330.000,00	26.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			356.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**445.837,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1121	**(12000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1121	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	354.800,00	354.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,3	165,00		2.524,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	61,5	250,00		15.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	61,5	185,00		11.377,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354.800,00	29.277,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			384.077,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.596,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**480.096,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1122	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1122	(13 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	364.300,00	364.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,7	165,00		2.755,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	67	185,00		12.395,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			364.300,00	31.900,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			396.200,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.875,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**495.250,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1123	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1123	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	377.600,00	377.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70	185,00		12.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			377.600,00	33.337,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			410.937,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.671,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**513.671,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1124	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1124	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	401.300,00	401.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18,2	165,00		3.003,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	73	185,00		13.505,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			401.300,00	34.758,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			436.058,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**43.447,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**545.072,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1125	**(20000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1125	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	449.500,00	449.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,2	165,00		3.168,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	77	250,00		19.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	77	185,00		14.245,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			449.500,00	36.663,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			486.163,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.828,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**607.703,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1126	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1126	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	499.000,00	499.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100	250,00		25.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100	185,00		18.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			499.000,00	47.625,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			546.625,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.531,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**683.281,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1127	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1127	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	535.900,00	535.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,2	165,00		5.478,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	133	250,00		33.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	133	185,00		24.605,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			535.900,00	63.333,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			599.233,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.166,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**749.041,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1128	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1128	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	599.700,00	599.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,2	165,00		5.478,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	133	250,00		33.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	133	185,00		24.605,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			599.700,00	63.333,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			663.033,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.166,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**828.791,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1129	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1129	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	659.000,00	659.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,2	165,00		5.478,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	133	250,00		33.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	133	185,00		24.605,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			659.000,00	63.333,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			722.333,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.166,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**902.916,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1130	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1130	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	696.000,00	696.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,2	165,00		5.478,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	133	250,00		33.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	133	185,00		24.605,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			696.000,00	63.333,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			759.333,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.166,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**949.166,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1131	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1131	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная герметичным компрессором. / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	767.900,00	767.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,2	165,00		5.478,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	133	250,00		33.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	133	185,00		24.605,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			767.900,00	63.333,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			831.233,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79.166,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.039.041,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1201	**(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1201	(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	94.170,00	94.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94.170,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118.216,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147.770,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1202	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1202	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	100.500,00	100.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100.500,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.546,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1203	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1203	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.200,00	113.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171.558,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1204	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1204	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	120.600,00	120.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180.808,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1205	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1205	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	127.700,00	127.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189.683,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1206	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1206	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	140.200,00	140.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205.308,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1207	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1207	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.400,00	158.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.400,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182.446,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**228.058,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1208	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1208	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	170.000,00	170.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170.000,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1209	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1209	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	181.800,00	181.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181.800,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205.846,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1210	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1210	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	187.700,00	187.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1211	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1211	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	198.900,00	198.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198.900,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.946,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278.683,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1212	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1212	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	217.300,00	217.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1213	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1213	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	243.300,00	243.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334.183,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1214	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1214	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	270.300,00	270.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270.300,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			296.719,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**370.899,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1215	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1215	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.800,00	283.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.800,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310.219,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**387.774,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1216	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1216	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	304.900,00	304.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			304.900,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333.709,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**417.136,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1217	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1217	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	310.800,00	310.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			310.800,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			339.609,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**424.511,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1218	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1218	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	333.800,00	333.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			333.800,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362.609,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**453.261,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1219	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1219	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	349.700,00	349.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			349.700,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378.509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**473.136,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1220	**(11000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1220	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	368.200,00	368.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			368.200,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			397.009,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**496.261,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1221	**(12000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1221	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	384.900,00	384.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			384.900,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			413.709,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**517.136,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1222	**(12500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1222	(12 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	393.700,00	393.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			393.700,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			424.882,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**531.102,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1223	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1223	(13 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	419.000,00	419.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			419.000,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			450.182,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**562.727,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1224	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1224	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	427.700,00	427.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			427.700,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			458.882,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**573.602,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1225	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1225	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	485.000,00	485.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,6	165,00		2.904,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70,5	250,00		17.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70,5	185,00		13.042,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			485.000,00	33.571,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			518.571,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.964,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**648.214,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1226	**(17500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1226	(17 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	518.700,00	518.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	76	185,00		14.060,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			518.700,00	36.195,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			554.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.243,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**693.618,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1227	**(20000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1227	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	549.900,00	549.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,2	165,00		3.333,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			549.900,00	38.568,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			588.468,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.210,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**735.585,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1228	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1228	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	593.200,00	593.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,6	165,00		3.729,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90,5	250,00		22.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90,5	185,00		16.742,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			593.200,00	43.096,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			636.296,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.870,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**795.370,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1229	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1229	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	705.600,00	705.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,1	165,00		4.141,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100,5	250,00		25.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100,5	185,00		18.592,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			705.600,00	47.859,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			753.459,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.823,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**941.823,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1230	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1230	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	756.500,00	756.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,8	165,00		4.752,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	115,5	250,00		28.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	115,5	185,00		21.367,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			756.500,00	54.994,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			811.494,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.743,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.014.368,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1231	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1231	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	797.000,00	797.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,3	165,00		5.164,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125,5	250,00		31.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125,5	185,00		23.217,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			797.000,00	59.757,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			856.757,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.070.946,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1232	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1232	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	831.500,00	831.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,6	165,00		5.544,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	134,5	250,00		33.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	134,5	185,00		24.882,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			831.500,00	64.051,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			895.551,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.064,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.119.439,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1233	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1233	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	899.700,00	899.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			899.700,00	71.437,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			971.137,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.296,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.213.921,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1301	**(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1301	(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.430,00	88.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.430,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112.476,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140.595,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1302	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1302	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.260,00	96.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.260,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120.306,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150.383,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1303	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1303	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	103.600,00	103.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1304	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1304	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	112.200,00	112.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1305	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1305	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.700,00	125.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.183,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1306	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1306	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	134.600,00	134.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1307	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1307	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	147.600,00	147.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1308	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1308	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	161.800,00	161.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161.800,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			185.846,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1309	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1309	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	175.400,00	175.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175.400,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			199.446,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**249.308,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1310	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1310	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	185.900,00	185.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185.900,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.946,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.433,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1311	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1311	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	199.600,00	199.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**279.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1312	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1312	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	217.100,00	217.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.433,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1313	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1313	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	241.300,00	241.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.683,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1314	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1314	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.400,00	254.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.400,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280.819,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**351.024,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1315	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1315	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	271.900,00	271.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			271.900,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			298.319,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**372.899,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1316	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1316	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	289.600,00	289.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289.600,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318.409,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**398.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1317	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1317	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	305.600,00	305.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			305.600,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			334.409,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**418.011,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1318	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1318	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	322.300,00	322.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322.300,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351.109,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**438.886,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1319	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1319	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	333.400,00	333.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			333.400,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362.209,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452.761,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1320	**(11000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1320	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	351.700,00	351.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351.700,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380.509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**475.636,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1321	**(12000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1321	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	367.900,00	367.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367.900,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			396.709,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**495.886,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1322	**(12500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1322	(12 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	386.300,00	386.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			386.300,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			417.482,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**521.852,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1323	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1323	(13 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	399.200,00	399.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			399.200,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			430.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**537.977,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1324	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1324	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	417.200,00	417.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			417.200,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			448.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**560.477,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1325	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1325	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	469.600,00	469.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,6	165,00		2.904,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70,5	250,00		17.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70,5	185,00		13.042,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			469.600,00	33.571,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503.171,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.964,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**628.964,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1326	**(17500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1326	(17 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	508.700,00	508.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	76	185,00		14.060,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			508.700,00	36.195,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			544.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.243,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**681.118,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1327	**(20000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1327	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	538.600,00	538.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,2	165,00		3.333,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			538.600,00	38.568,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			577.168,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.210,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**721.460,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1328	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1328	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	577.000,00	577.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,6	165,00		3.729,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90,5	250,00		22.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90,5	185,00		16.742,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			577.000,00	43.096,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			620.096,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.870,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**775.120,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1329	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1329	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	679.200,00	679.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,1	165,00		4.141,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100,5	250,00		25.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100,5	185,00		18.592,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			679.200,00	47.859,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			727.059,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.823,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**908.823,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1330	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1330	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	715.300,00	715.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,8	165,00		4.752,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	115,5	250,00		28.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	115,5	185,00		21.367,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715.300,00	54.994,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			770.294,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.743,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**962.868,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1331	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1331	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	771.800,00	771.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,3	165,00		5.164,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125,5	250,00		31.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125,5	185,00		23.217,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			771.800,00	59.757,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			831.557,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.039.446,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1332	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1332	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	818.400,00	818.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,6	165,00		5.544,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	134,5	250,00		33.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	134,5	185,00		24.882,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			818.400,00	64.051,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			882.451,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.064,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.103.064,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1333	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1333	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -5 / +5 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	879.600,00	879.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			879.600,00	71.437,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			951.037,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.296,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.188.796,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1401	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1401	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.190,00	86.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,7	165,00		610,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.190,00	7.135,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93.325,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.919,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116.656,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1402	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1402	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.040,00	98.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,2	165,00		693,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	17	185,00		3.145,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.040,00	8.088,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106.128,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.110,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132.660,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1403	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1403	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	114.200,00	114.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,7	165,00		775,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114.200,00	9.040,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123.240,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.300,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154.050,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1404	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1404	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	140.300,00	140.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,3	165,00		874,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	21,5	250,00		5.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	21,5	185,00		3.977,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140.300,00	10.227,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.527,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.783,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.158,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1405	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1405	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.800,00	158.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,8	165,00		957,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23,5	250,00		5.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23,5	185,00		4.347,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.800,00	11.179,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169.979,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.974,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212.474,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1406	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1406	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.100,00	180.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.100,00	12.382,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192.482,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.478,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240.603,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1407	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1407	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	198.800,00	198.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,8	165,00		1.122,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27,5	250,00		6.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27,5	185,00		5.087,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198.800,00	13.084,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211.884,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.355,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264.855,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1408	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1408	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	211.600,00	211.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211.600,00	14.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225.887,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282.359,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1409	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1409	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	244.400,00	244.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,7	165,00		1.270,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244.400,00	14.755,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			259.155,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.444,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**323.944,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1410	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1410	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	295.300,00	295.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,3	165,00		1.369,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	33,5	250,00		8.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	33,5	185,00		6.197,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			295.300,00	15.942,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			311.242,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.927,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**389.052,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1411	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1411	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	308.700,00	308.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,7	165,00		1.435,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308.700,00	16.660,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			325.360,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.825,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**406.700,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1412	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1412	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	328.000,00	328.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,1	165,00		1.501,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36,5	250,00		9.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36,5	185,00		6.752,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			328.000,00	17.379,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			345.379,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.723,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**431.723,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1413	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1413	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	352.400,00	352.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,7	165,00		1.600,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	39	250,00		9.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	39	185,00		7.215,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			352.400,00	18.565,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			370.965,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**463.706,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1414	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1414	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	392.900,00	392.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,3	165,00		1.699,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	41,5	250,00		10.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	41,5	185,00		7.677,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			392.900,00	19.752,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			412.652,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.690,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**515.815,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1415	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1415	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	413.300,00	413.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,7	165,00		1.765,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	43	250,00		10.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	43	185,00		7.955,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413.300,00	20.470,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			433.770,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.588,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**542.213,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1416	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1416	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	428.400,00	428.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45	185,00		8.325,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428.400,00	21.423,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			449.823,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.778,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**562.278,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1417	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1417	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	455.100,00	455.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,3	165,00		1.864,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	45,5	250,00		11.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	45,5	185,00		8.417,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			455.100,00	21.657,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			476.757,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.071,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**595.946,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1418	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1418	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	487.400,00	487.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	48	185,00		8.880,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			487.400,00	22.860,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			510.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.575,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**637.825,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1419	**(11000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1419	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	493.500,00	493.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,7	165,00		2.095,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	51	250,00		12.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	51	185,00		9.435,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			493.500,00	24.280,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			517.780,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.350,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**647.225,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1420	**(12000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1420	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	504.400,00	504.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			504.400,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			530.819,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**663.524,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1421	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1421	(13 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	525.600,00	525.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			525.600,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			554.409,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**693.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1422	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1422	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	579.600,00	579.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	64	185,00		11.840,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			579.600,00	30.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			610.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.100,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762.600,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1423	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1423	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	639.900,00	639.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,7	165,00		2.755,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	67	185,00		12.395,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			639.900,00	31.900,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			671.800,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.875,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**839.750,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1424	**(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1424	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	683.600,00	683.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,6	165,00		2.904,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70,5	250,00		17.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70,5	185,00		13.042,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			683.600,00	33.571,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			717.171,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.964,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**896.464,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1425	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1425	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	714.100,00	714.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,6	165,00		3.729,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90,5	250,00		22.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90,5	185,00		16.742,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			714.100,00	43.096,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			757.196,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.870,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**946.495,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1426	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1426	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	776.300,00	776.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,1	165,00		4.966,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120,5	185,00		22.292,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			776.300,00	57.384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			833.684,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.730,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.042.105,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1427	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1427	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	796.500,00	796.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,1	165,00		4.966,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120,5	185,00		22.292,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			796.500,00	57.384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			853.884,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.730,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.067.355,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1428	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1428	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	821.900,00	821.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,1	165,00		4.966,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120,5	185,00		22.292,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			821.900,00	57.384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			879.284,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.730,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.099.105,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1429	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1429	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	879.300,00	879.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,1	165,00		4.966,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120,5	185,00		22.292,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			879.300,00	57.384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			936.684,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.730,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.170.855,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1430	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1430	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная герметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	949.800,00	949.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30,1	165,00		4.966,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	120,5	185,00		22.292,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			949.800,00	57.384,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.007.184,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.730,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.258.980,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1501	**(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1501	(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камерые (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.000,00	104.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.000,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160.058,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1502	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1502	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	119.100,00	119.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178.933,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1503	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1503	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	154.800,00	154.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154.800,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178.846,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223.558,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1504	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1504	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	176.200,00	176.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250.308,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1505	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1505	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	192.200,00	192.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270.308,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1506	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1506	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	224.000,00	224.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224.000,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			248.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**310.058,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1507	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1507	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	230.100,00	230.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			230.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**317.683,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1508	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1508	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.300,00	254.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347.933,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1509	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1509	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.100,00	283.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**383.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1510	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1510	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	312.700,00	312.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			312.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**420.933,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1511	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1511	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	323.900,00	323.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			323.900,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347.946,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**434.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1512	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1512	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	352.100,00	352.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			352.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			376.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**470.183,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1513	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1513	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	386.300,00	386.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			386.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			410.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**512.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1514	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1514	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	414.200,00	414.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			414.200,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			440.619,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**550.774,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1515	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1515	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	448.000,00	448.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			448.000,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			474.419,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**593.024,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1516	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1516	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	476.700,00	476.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			476.700,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			505.509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**631.886,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1517	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1517	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	486.900,00	486.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			486.900,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			515.709,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**644.636,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1518	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1518	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	505.400,00	505.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			505.400,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			534.209,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**667.761,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1519	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1519	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	523.800,00	523.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			523.800,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552.609,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690.761,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1520	**(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1520	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	527.800,00	527.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			527.800,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556.609,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695.761,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1521	**(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1521	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	536.700,00	536.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			536.700,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			565.509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**706.886,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1522	**(12 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1522	(12 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	561.200,00	561.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			561.200,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			592.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**740.477,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1523	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1523	(13 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	645.100,00	645.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			645.100,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			676.282,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**845.352,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1524	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1524	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	735.400,00	735.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,3	165,00		2.689,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	65,5	250,00		16.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	65,5	185,00		12.117,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			735.400,00	31.182,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			766.582,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.977,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**958.227,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1525	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1525	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	774.700,00	774.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,6	165,00		2.904,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	70,5	250,00		17.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	70,5	185,00		13.042,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			774.700,00	33.571,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			808.271,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.964,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.010.339,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1526	**(17500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1526	(17 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	788.700,00	788.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	76	185,00		14.060,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			788.700,00	36.195,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			824.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.243,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.031.118,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1527	**(20000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1527	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	868.400,00	868.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,2	165,00		3.333,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			868.400,00	38.568,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			906.968,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.210,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.133.710,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1528	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1528	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	869.400,00	869.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,6	165,00		3.729,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90,5	250,00		22.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90,5	185,00		16.742,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			869.400,00	43.096,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			912.496,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.870,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.140.620,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1529	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1529	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	923.200,00	923.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,1	165,00		4.141,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100,5	250,00		25.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100,5	185,00		18.592,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			923.200,00	47.859,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			971.059,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.823,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.213.823,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1530	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1530	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.005.800,00	1.005.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,8	165,00		4.752,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	115,5	250,00		28.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	115,5	185,00		21.367,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.005.800,00	54.994,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.060.794,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.743,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.325.993,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1531	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1531	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.030.800,00	1.030.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,3	165,00		5.164,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125,5	250,00		31.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125,5	185,00		23.217,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.030.800,00	59.757,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.090.557,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.363.196,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1532	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1532	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.047.900,00	1.047.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,6	165,00		5.544,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	134,5	250,00		33.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	134,5	185,00		24.882,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047.900,00	64.051,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.111.951,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.064,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.389.939,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1533	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1533	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная полугерметичным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.076.900,00	1.076.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.076.900,00	71.437,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.148.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.296,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.435.421,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1601	**(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1601	(1000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.590,00	99.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.590,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123.636,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154.545,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1602	**(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1602	(1500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.700,00	118.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178.433,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1603	**(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1603	(2000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	143.300,00	143.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143.300,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.346,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209.183,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1604	**(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1604	(2500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	160.700,00	160.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160.700,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184.746,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230.933,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1605	**(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1605	(3000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.100,00	180.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255.183,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1606	**(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1606	(3500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	225.600,00	225.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**312.058,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1607	**(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1607	(4000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	241.200,00	241.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241.200,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.246,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331.558,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1608	**(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1608	(4500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	262.800,00	262.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262.800,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286.846,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358.558,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1609	**(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1609	(5000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.800,00	283.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.800,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307.846,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384.808,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1610	**(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1610	(5500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	309.600,00	309.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			309.600,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333.646,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**417.058,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1611	**(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1611	(6000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	331.100,00	331.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			331.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			355.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**443.933,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1612	**(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1612	(6500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	340.900,00	340.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			340.900,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			364.946,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456.183,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1613	**(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1613	(7000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.000,00	360.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.000,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			384.046,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**480.058,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1614	**(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1614	(7500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	373.100,00	373.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,6	165,00		2.079,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	50,5	185,00		9.342,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			373.100,00	24.046,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			397.146,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.058,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**496.433,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1615	**(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1615	(8000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	401.500,00	401.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,8	165,00		2.277,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	55,5	250,00		13.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	55,5	185,00		10.267,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			401.500,00	26.419,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427.919,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.024,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**534.899,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1616	**(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1616	(8500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	413.600,00	413.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413.600,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			442.409,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**553.011,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1617	**(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1617	(9000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	438.000,00	438.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			438.000,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			466.809,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**583.511,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1618	**(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1618	(9500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	445.500,00	445.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			445.500,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			474.309,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**592.886,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1619	**(10000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1619	(10 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	493.300,00	493.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			493.300,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			522.109,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**652.636,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1620	**(11000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1620	(11 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	511.300,00	511.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			511.300,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			540.109,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**675.136,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1621	**(12000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1621	(12 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	565.400,00	565.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,1	165,00		2.491,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	60,5	250,00		15.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	60,5	185,00		11.192,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			565.400,00	28.809,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			594.209,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.011,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**742.761,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1622	**(12500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1622	(12 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	572.400,00	572.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572.400,00	31.432,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			603.832,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.290,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**754.790,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1623	**(13000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1623	(13 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	579.900,00	579.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			579.900,00	31.432,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			611.332,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.290,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**764.165,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1624	**(14000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1624	(14 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	589.700,00	589.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			589.700,00	31.432,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			621.132,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.290,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**776.415,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1625	**(15000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1625	(15 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	670.700,00	670.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	66	185,00		12.210,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			670.700,00	31.432,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			702.132,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.290,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**877.665,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1626	**(17500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1626	(17 500 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	679.600,00	679.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	76	185,00		14.060,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			679.600,00	36.195,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			715.795,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.243,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**894.743,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1627	**(20000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1627	(20 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	729.500,00	729.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,2	165,00		3.333,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	81	185,00		14.985,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			729.500,00	38.568,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			768.068,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**48.210,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**960.085,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1628	**(25000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1628	(25 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	855.700,00	855.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,6	165,00		3.729,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	90,5	250,00		22.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	90,5	185,00		16.742,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			855.700,00	43.096,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			898.796,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.870,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.123.495,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1629	**(30000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1629	(30 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	895.100,00	895.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25,1	165,00		4.141,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	100,5	250,00		25.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	100,5	185,00		18.592,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			895.100,00	47.859,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			942.959,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.823,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.178.698,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1630	**(35000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1630	(35 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	950.300,00	950.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28,8	165,00		4.752,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	115,5	250,00		28.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	115,5	185,00		21.367,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			950.300,00	54.994,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.005.294,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.743,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.256.618,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1631	**(40000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1631	(40 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	992.300,00	992.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31,3	165,00		5.164,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	125,5	250,00		31.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	125,5	185,00		23.217,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			992.300,00	59.757,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.052.057,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.696,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.315.071,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1632	**(45000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1632	(45 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.092.900,00	1.092.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	33,6	165,00		5.544,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	134,5	250,00		33.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	134,5	185,00		24.882,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.092.900,00	64.051,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.156.951,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.064,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.446.189,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.627.1633	**(50000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / +25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.627.1633	(50 000 ккал/час) / Установка модульной холодильной камеры, использующая в охлаждающей системе газообразный фреон 404, работающая в диапазоне температур -15 / -25 °C, оснащенная спиральным компрессором / Установка модульной холодильной камеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.255.500,00	1.255.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37,5	165,00		6.187,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	150	185,00		27.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.255.500,00	71.437,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.326.937,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.296,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.658.671,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1201	**Для мощности 20 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1201	Для мощности 20 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	242.000,00	242.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242.000,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			245.340,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**306.676,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1202	**Для мощности 30 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1202	Для мощности 30 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	343.400,00	343.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343.400,00	4.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347.863,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**434.829,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1203	**Для мощности 40 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1203	Для мощности 40 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.600,00	360.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.600,00	5.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			366.351,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**457.939,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1204	**Для мощности 50 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1204	Для мощности 50 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	485.900,00	485.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			485.900,00	6.351,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			492.251,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.939,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**615.314,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1205	**Для мощности 60 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1205	Для мощности 60 кг/об. / Внешняя панель с CR-Ni или полиэфирным покрытием, паровая система нагрева. / Стиральная машина для прачечных,. полностью автоматизированная (TS EN ISO 10472-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	533.800,00	533.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			533.800,00	6.951,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			540.751,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.689,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**675.939,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1301	ПРАЧЕЧНАЯ МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, с электрической системой нагрева, вместимостью 20 кг/цикл, с наружной панелью из стали марки 304 (18/8 Cr-Ni) или полиэстера (Рыночная цена)	Кол-во	1	241.900,00	241.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241.900,00	3.505,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			245.405,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.382,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**306.757,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1302	ПРАЧЕЧНАЯ МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, с электрической системой нагрева, вместимостью 30 кг/цикл, с наружной панелью из стали марки 304 (18/8 Cr-Ni) или полиэстера (Рыночная цена)	Кол-во	1	343.500,00	343.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343.500,00	4.588,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348.088,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.736,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435.111,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1303	ПРАЧЕЧНАЯ МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, с электрической системой нагрева, вместимостью 40 кг/цикл, с наружной панелью из стали марки 304 (18/8 Cr-Ni) или полиэстера (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.500,00	360.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.500,00	6.001,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			366.501,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.502,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**458.127,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1304	ПРАЧЕЧНАЯ МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, с электрической системой нагрева, вместимостью 50 кг/цикл, с наружной панелью из стали марки 304 (18/8 Cr-Ni) или полиэстера (Рыночная цена)	Кол-во	1	486.700,00	486.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			486.700,00	6.601,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			493.301,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.252,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**616.627,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.1305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.1305	ПРАЧЕЧНАЯ МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ, с электрической системой нагрева, вместимостью 60 кг/цикл, с наружной панелью из стали марки 304 (18/8 Cr-Ni) или полиэстера (Рыночная цена)	Кол-во	1	534.800,00	534.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			534.800,00	7.201,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			542.001,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.002,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**677.502,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2101	**Для мощности 20 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2101	Для мощности 20 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	461.100,00	461.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			461.100,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			464.440,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**580.551,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2102	**Для мощности 40 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2102	Для мощности 40 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	593.100,00	593.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			593.100,00	5.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			598.851,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**748.564,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2103	**Для мощности 60 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2103	Для мощности 60 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью DKP, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	765.000,00	765.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			765.000,00	6.951,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			771.951,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.689,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**964.939,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2201	**Для мощности 20 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2201	Для мощности 20 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	458.800,00	458.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			458.800,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			462.140,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**577.676,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2202	**Для мощности 40 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2202	Для мощности 40 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	590.000,00	590.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			590.000,00	5.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			595.751,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**744.689,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.630.2203	**Для мощности 60 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.630.2203	Для мощности 60 кг/об. / Автоматическая машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером, внешней панелью с хромоникелевым или полиэстеровым покрытием, системой нагрева пара. / Машина для стирки и отжима с гигиеническим барьером для прачечных (Рыночная цена)	Кол-во	1	770.100,00	770.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			770.100,00	6.951,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			777.051,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.689,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**971.314,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1001	**Сушильная машина для белья, с паром 20 кг/час, объем ротора 400 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1001	Циркуляционная сушилка с паром: 20 кг/час, с объемом барабана 400 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.300,00	126.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.300,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.640,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.051,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1002	**Сушильная машина для белья, с паром 30 кг/час, объем ротора 600 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1002	Циркуляционная сушилка с паром: 30 кг/час, с объемом барабана 600 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.300,00	158.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.300,00	4.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162.763,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203.454,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1003	**Сушильная машина для белья с газовым (СУГ) обогревом 20 кг/час, объем ротора 400 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1003	Сушильная машина для белья с газовым (СУГ) обогревом: 20 кг/час, с объемом барабана 400 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.500,00	144.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.500,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147.840,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184.801,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1004	**Сушильная машина для белья с газовым (СУГ) обогревом 30 кг/час, объем ротора 600 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1004	Сушильная машина для белья с газовым (СУГ) обогревом: 30 кг/час, с объемом барабана 600 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	184.800,00	184.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184.800,00	4.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.263,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.579,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1005	**Сушильная машина для белья, электрическая 20 кг/час, объем ротора 400 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1005	Циркуляционная сушилка электрическая: 20 кг/час, с объемом барабана 400 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.500,00	144.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.500,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147.840,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184.801,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1006	**Сушильная машина для белья, электрическая 30 кг/час, объем ротора 600 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1006	Циркуляционная сушилка электрическая: 30 кг/час, с объемом барабана 600 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	181.800,00	181.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181.800,00	4.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186.263,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232.829,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1007	**Сушильная машина для белья, с паром 40 кг/час, объем ротора 800 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1007	Циркуляционная сушилка с паром: 40 кг/час, с объемом барабана 800 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	236.800,00	236.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236.800,00	5.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242.551,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303.189,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1008	**Сушильная машина для белья, с паром 60 кг/час, объем ротора 1200 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1008	Циркуляционная сушилка с паром: 60 кг/час, с объемом барабана 1200 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	282.700,00	282.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282.700,00	6.951,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289.651,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.689,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**362.064,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1009	**Сушильная машина для белья, электрическая 40 кг/час, объем ротора 800 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1009	Циркуляционная сушилка электрическая: 40 кг/час, с объемом барабана 800 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	225.700,00	225.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225.700,00	5.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231.451,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**289.314,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1010	**Сушильная машина для белья, электрическая 60 кг/час, объем ротора 1200 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1010	Сушильная машина для белья, электрическая: 60 кг/час, с объемом барабана 1200 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	233.900,00	233.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233.900,00	6.951,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240.851,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.689,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.064,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.1011	**Сушильная машина для белья, с паром 80 кг/час, объем ротора 1500 л. / Сушильные машины для белья**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.1011	Сушильная машина для белья, с паром: 80 кг/час, с объемом барабана 1500 л / Сушильная машина для белья (Рыночная цена)	Кол-во	1	497.900,00	497.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			497.900,00	7.551,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			505.451,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**631.814,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2101	**10 × 10 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2101	10 × 10 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	255.500,00	255.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			255.500,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258.840,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**323.551,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2102	**15 × 15 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2102	15 × 15 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	298.900,00	298.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298.900,00	3.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302.675,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378.344,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2103	**20 × 20 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2103	20 × 20 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, внешняя панель DKP, электрическая система подогрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	336.500,00	336.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			336.500,00	4.375,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			340.875,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**426.094,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2201	**10 × 10 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2201	10 × 10 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	281.100,00	281.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281.100,00	3.340,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			284.440,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.176,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**355.551,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2202	**15 × 15 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2202	15 × 15 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	321.700,00	321.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			321.700,00	3.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			325.475,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**406.844,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.632.2203	**20 × 20 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.632.2203	20 × 20 комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа, Внешняя панель с хромо-никелевым или полиэфирным покрытием, электрическая система нагрева. / комбинированная стирально-сушильная машина барабанного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.800,00	360.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.800,00	4.375,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365.175,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456.469,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.1101	**Цилиндр 320 мм, длина 1800 мм, мощность двигателя движения 0,75 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,37 кВт / Валовый гладильный пресс, с паром / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.1101	Цилиндр Ø: 320 мм, длина: 1800 мм, мощность двигателя движения 0,75 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,37 кВт / Валовый гладильный пресс, с паром / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	153.600,00	153.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153.600,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157.287,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196.609,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.1102	**Цилиндр 450 мм, длина 2100 мм, мощность двигателя движения 1,50 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,75 кВт / Валовый гладильный пресс, с паром / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.1102	Цилиндр Ø: 450 мм, длина: 2100 мм, мощность двигателя движения 1,50 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,75 кВт / Валовый гладильный пресс, с паром / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	177.900,00	177.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177.900,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182.875,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**228.594,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.1201	**Цилиндр Ø: 320 мм, длина 1800 мм, мощность двигателя движения 0,75 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,37 кВт / Валовый гладильный пресс, с газом / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.1201	Цилиндр Ø: 320 мм, длина: 1800 мм, мощность двигателя движения 0,75 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,37 кВт / Валовый гладильный пресс, с газом / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	224.200,00	224.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224.200,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227.887,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284.859,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.1202	**Цилиндр Ø: 450 мм, длина 2100 мм, мощность двигателя движения 1,50 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,75 кВт / Валовый гладильный пресс, с газом / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.1202	Цилиндр Ø: 450 мм, длина: 2100 мм, мощность двигателя движения 1,50 кВт, мощность двигателя вытяжного вентилятора 0,75 кВт / Валовый гладильный пресс, с газом / Валовые гладильные прессы (TS EN ISO 10472-5) (Рыночная цена)	Кол-во	1	305.400,00	305.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			305.400,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			310.375,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**387.969,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2101	**Диаметр вала Ø500 - 550 мм, длина 1500 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2101	Диаметр вала Ø500 - 550 мм, длина 1500 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	153.500,00	153.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153.500,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.475,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.094,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2102	**Диаметр вала Ø550 - Длина 600 мм 1800 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2102	Диаметр вала Ø550 - Длина 600 мм 1800 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.500,00	168.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.500,00	5.575,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.075,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.969,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217.594,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2103	**Диаметр вала Ø550 - Длина 600 мм 2000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2103	Диаметр вала Ø550 - Длина 600 мм 2000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	189.700,00	189.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189.700,00	6.175,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195.875,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244.844,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2104	**Диаметр вала Ø750 - 850 мм, длина 2000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2104	Диаметр вала Ø750 - 850 мм, длина 2000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	289.200,00	289.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289.200,00	6.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			295.975,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**369.969,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2105	**Диаметр вала Ø750 - 850 мм, длина 2500 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2105	Диаметр вала Ø750 - 850 мм, длина 2500 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	319.500,00	319.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			319.500,00	8.063,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327.563,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.079,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**409.454,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2106	**Диаметр вала Ø850 - 950 мм, длина 3000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2106	Диаметр вала Ø850 - 950 мм, длина 3000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	403.300,00	403.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			403.300,00	8.663,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			411.963,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.829,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**514.954,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2107	**Диаметр вала Ø1000 - 1200 мм, длина 3000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2107	Диаметр вала Ø1000 - 1200 мм, длина 3000 мм / С паровой системой нагрева (при давлении 4-10 бар) / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	547.500,00	547.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			547.500,00	9.263,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			556.763,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**695.954,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2201	**Диаметр вала Ø мм 320, длина мм 1800 мм, мин. Сила сопротивления 12 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2201	Диаметр вала Ø мм 320, длина мм 1800 мм, мин. Сила сопротивления 12 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.800,00	152.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.800,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.487,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.609,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2202	**Диаметр вала Ø500 - 550 мм, длина 1500 мм, мин. Сила сопротивления 16 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2202	Диаметр вала Ø500 - 550 мм, длина 1500 мм, мин. Сила сопротивления 16 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	188.000,00	188.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188.000,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192.975,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241.219,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2203	**Диаметр вала Ø550 - 650 мм, длина 1800 мм, мин. Сила сопротивления 22 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2203	Диаметр вала Ø550 - 650 мм, длина 1800 мм, мин. Сила сопротивления 22 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	231.500,00	231.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231.500,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236.475,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295.594,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2204	**Диаметр вала Ø550 - 650 мм, длина 2000 мм, мин. Сила сопротивления 22 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2204	Диаметр вала Ø550 - 650 мм, длина 2000 мм, мин. Сила сопротивления 22 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	245.800,00	245.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			245.800,00	4.975,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			250.775,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313.469,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2205	**Диаметр вала Ø750 мм, длина 2000 мм, мин. Сила сопротивления 24 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2205	Диаметр вала Ø750 мм, длина 2000 мм, мин. Сила сопротивления 23 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	307.200,00	307.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			307.200,00	6.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313.975,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**392.469,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2206	**Диаметр вала Ø750 мм, длина 2500 мм, мин. Сила сопротивления 35 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2206	Диаметр вала Ø750 мм, длина 2500 мм, мин. Сила сопротивления 35 кВт / С электрической системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	372.900,00	372.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			372.900,00	8.063,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380.963,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.079,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**476.204,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2251						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2251	Диаметр вала: Ø 320 мм, длина (мм): 1500 мм, мин. Сила сопротивления 0,75 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	195.300,00	195.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195.300,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198.987,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248.734,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2252						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2252	Диаметр вала: Ø 500—550 мм, длина (мм): 1500 мм, мин. Сила сопротивления 0,75 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	271.000,00	271.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			271.000,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274.687,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343.359,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2253						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2253	Диаметр вала: Ø 550—650 мм, длина (мм): 1800 мм, мин. Сила сопротивления 1,1 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	288.700,00	288.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288.700,00	3.687,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			292.387,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.609,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**365.484,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2254						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2254	Диаметр вала: Ø 550—650 мм, длина (мм): 2000 мм, мин. Сила сопротивления 1,5 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	318.300,00	318.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			318.300,00	4.631,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322.931,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.789,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**403.664,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2255						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2255	Диаметр вала: Ø 750 мм, длина (мм): 2000 мм, мин. Сила сопротивления 1,5 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	369.600,00	369.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369.600,00	4.631,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374.231,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.789,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**467.789,91**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2256						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2256	Диаметр вала: Ø 750 мм, длина (мм): 2500 мм, мин. Сила сопротивления 2,2 кВт / С газовой системой нагрева / Валовый гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	485.100,00	485.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			485.100,00	4.631,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			489.731,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.789,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**612.164,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2301	**Гладильный пресс с электрическим нагревом, с парогенератором / Гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2301	Гладильный пресс с электрическим нагревом, с парогенератором / Гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	162.700,00	162.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162.700,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163.900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204.875,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.635.2302	**Гладильная доска со встроенным парогенератором / Гладильный пресс**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.635.2302	Гладильная доска со встроенным парогенератором / Гладильный пресс (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.580,00	66.580,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.580,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4101	**Ø8 мм (1/4) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.650.4101	Ø8 мм (1/4) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	476,00	476,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			476,00	155,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			631,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**788,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4102	**Ø10 мм (3/8″) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.650.4102	Ø 10 мм Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			685,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**856,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4103	**Ø15 мм (1/2) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.650.4103	Ø15 мм (½) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	713,00	713,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			865,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.081,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4105	**Ø10 мм (3/8″) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.650.4102	Ø 10 мм Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE) (Рыночная цена)	Кол-во	1	555,00	555,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			555,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			707,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**884,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4106	**Ø10 мм (3/8″) / Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.650.4106	Ø22 мм. Промежуточный клапан кислорода, закиси азота и вакуума (с сертификатом качества TSE)	Кол-во	1	690,00	690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			690,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			864,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.080,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4107						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4107	**Компоненты материалов** Ø28 мм (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,45 0,45	886,00 250,00 185,00	886,00	 112,50 83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			886,00	195,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.081,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.352,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4108	**Компоненты материалов** Ø35 мм Клапан для кислорода, медицинского воздуха и закиси азота (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Кол-во ч ч	1 0,5 0,5	1.352,00 250,00 185,00	1.352,00	 125,00 92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.352,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.569,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.961,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4109	**Компоненты материалов** Ø42 мм Клапан для кислорода, медицинского воздуха и закиси азота (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.586,00	2.586,00	
	Компоненты монтажа	ч	0,55	250,00		137,50
		ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.586,00	239,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.825,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**299,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.531,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4110	**Компоненты материалов** Ø54 мм. Клапан для кислорода, медицинского воздуха и закиси азота	Кол-во	1	3.780,00	3.780,00	
	Компоненты монтажа	ч	0,6	250,00		150,00
		ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.780,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.041,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.051,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4111	**Компоненты материалов** Ø76 мм Клапан для кислорода, медицинского воздуха и закиси азота (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.725,00	4.725,00	
	Компоненты монтажа	ч	0,65	250,00		162,50
		ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.725,00	282,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.007,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.259,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.650.4112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.650.4112	**Компоненты материалов** Ø108 мм. Клапан для кислорода, медицинского воздуха и закиси азота (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.075,00	6.075,00	
	Компоненты монтажа	ч	0,8	250,00		200,00
		ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.075,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.423,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.028,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1101	**Для 2 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1101	Для 2 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.786,00	9.786,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.786,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.656,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.320,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1102	**Для 3 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1102	Для 3 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.520,00	12.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.520,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.390,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.737,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1103	**Для 4 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1103	Для 4 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.880,00	16.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.880,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.750,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.187,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1104	**Для 5 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1104	Для 5 газов / Панель сигнализации системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.260,00	21.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.260,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.565,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.206,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1105	**Компоненты материалов** Панель сигнализации системы медицинских газов на 6 видов газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.650,00	25.650,00	
	Компоненты монтажа	ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.650,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1106	**Компоненты материалов** Панель сигнализации системы медицинских газов на 1 вид газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.242,00	7.242,00	
	Компоненты монтажа	ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.242,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.112,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.140,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1201	**Для 2 газов / Блок клапанов системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1201	Для 2 газов / Блок клапанов системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.940,00	10.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.940,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.762,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1202	**Для 3 газов / Блок клапанов системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1202	Для 3 газов / Блок клапанов системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.500,00	12.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.500,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.370,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.712,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1203	**Для 4 газов / Блок клапанов системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1203	Для 4 газов / Блок клапанов системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.110,00	15.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.110,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.980,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.975,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1204	**Для 5 газов / Блок клапанов системы медицинских газов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1204	Для 5 газов / Блок клапанов системы медицинских газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.280,00	17.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.280,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.585,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.231,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1205	**Компоненты материалов** Блок клапанов системы медицинских газов на 6 видов газов (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.270,00	20.270,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	3	250,00		750,00
		ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.270,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.575,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.968,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1206	**Компоненты материалов** Блок клапанов системы медицинских газов на 1 вид газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.852,00	7.852,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	2	250,00		500,00
		ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.852,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.722,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.902,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1301	**Система баллонов 2 × 3 + 1 × 3 / Центр закиси азота**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1301	Система баллонов 2 × 3 + 1 × 3 / Центр закиси азота (Рыночная цена)	Комплект	1	109.200,00	109.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109.200,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.795,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.744,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1302	**Система баллонов 2 × 4 + 1 × 4 / Центр закиси азота**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1302	Система баллонов 2 × 4 + 1 × 4 / Центр закиси азота (Рыночная цена)	Комплект	1	125.300,00	125.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.300,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.895,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164.869,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1303	**Система баллонов 2 × 5 + 1 × 5 / Центр закиси азота**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1303	Система баллонов 2 × 5 + 1 × 5 / Центр закиси азота (Рыночная цена)	Комплект	1	146.300,00	146.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.300,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152.895,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191.119,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1304	**система баллонов 2 × 10 + 1 × 10 / Центр закиси азота**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1304	система баллонов 2 × 10 + 1 × 10 / Центр закиси азота (Рыночная цена)	Комплект	1	203.800,00	203.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203.800,00	8.153,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211.953,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.192,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264.942,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1305						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1305	**Компоненты материалов** Центр подачи закиси азота с системой баллонов 2 × 6 + 1 × 6 (Рыночная цена)	Комплект	1	159.600,00	159.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	12	250,00		3.000,00
		ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159.600,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166.195,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.744,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1306						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1306	**Компоненты материалов** Центр подачи закиси азота с системой баллонов 2 × 15 + 1 × 15 (Рыночная цена)	Комплект	1	242.800,00	242.800,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	16	250,00		4.000,00
		ч	16	185,00		2.960,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242.800,00	9.023,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251.823,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**314.779,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1307						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1307	Центр подачи закиси азота с системой баллонов 2 × 20 + 1 × 20 (Рыночная цена)	Комплект	1	291.500,00	291.500,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	20	250,00		5.000,00
		ч	20	185,00		3.700,00
		ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291.500,00	11.451,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302.951,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.314,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378.689,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1401	**3 × 35 м³/ча (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1401	3 × 35 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	760.000,00	760.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			760.000,00	11.562,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			771.562,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.453,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**964.453,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1402	**3 × 40 м³/ч (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1402	3 × 40 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	800.000,00	800.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			800.000,00	12.432,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			812.432,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.541,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.015.541,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1406						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1406	Центр подачи медицинского воздуха 3 × 60 м³/ч (Резервуар = 2 × 1000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	900.300,00	900.300,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	29	250,00		7.250,00
		ч	29	185,00		5.365,00
		ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			900.300,00	13.302,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			913.602,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.628,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.142.003,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1407						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1407	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 3 × 110 м³/ч (Резервуар = 2 × 2000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	1.260.800,00	1.260.800,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	31	250,00		7.750,00
		ч	31	185,00		5.735,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.260.800,00	14.860,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.275.660,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.576,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.594.576,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1408						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1408	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 3 × 150 м³/ч (Резервуар = 2 × 2000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	1.473.600,00	1.473.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	33	250,00		8.250,00
		ч	33	185,00		6.105,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.473.600,00	15.730,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.489.330,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.663,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.861.663,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1409						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1409	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 3 × 185 м³/ч (Резервуар = 2 × 2000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	1.708.600,00	1.708.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	35	250,00		8.750,00
		ч	35	185,00		6.475,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.708.600,00	17.288,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.725.888,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.611,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.157.361,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1410						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1410	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 3 × 55 м³/ч (Резервуар = 3 × 2000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	2.067.600,00	2.067.600,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	37	250,00		9.250,00
		ч	37	185,00		6.845,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.067.600,00	18.158,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.085.758,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.698,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.607.198,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1411						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1411	Центр подачи медицинского воздуха 3 × 318 м³/ч (Резервуар = 3 × 2000 л) (Рыночная цена)	Комплект	1	2.285.300,00	2.285.300,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	40	250,00		10.000,00
		ч	40	185,00		7.400,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.285.300,00	19.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.304.763,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.329,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.880.954,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1501	**3 × 40 м³/ч (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1501	3 × 40 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	411.600,00	411.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			411.600,00	12.250,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			423.850,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.313,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**529.813,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1502	**3 × 60 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1502	3 × 60 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	494.500,00	494.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			494.500,00	12.250,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			506.750,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.313,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**633.438,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1503	**3 × 100 м³/ч (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1503	3 × 100 м³/час (Резервуар = 500 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	691.000,00	691.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			691.000,00	16.600,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			707.600,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.751,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**884.501,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1504	**3 × 160 м³/час (Резервуар = 1000 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1504	3 × 160 м³/час (Резервуар = 1000 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	800.900,00	800.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			800.900,00	17.905,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			818.805,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.382,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.023.507,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1505	**3 × 250 м³/ч (Резервуар = 1000 л) / Центр медицинского кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1505	3 × 250 м³/час (Резервуар = 1000 л) / Центр медицинского кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	916.800,00	916.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			916.800,00	19.463,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			936.263,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.329,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.170.329,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1506						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1506	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 4 × 300 м³/ч (Резервуар = 2 × 1000 л) (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Комплект	1	1.322.200,00	1.322.200,00	
		ч	43	250,00		10.750,00
		ч	43	185,00		7.955,00
		ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.322.200,00	21.456,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.343.656,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.821,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.679.571,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1507						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1507	**Компоненты материалов** Центр подачи медицинского воздуха 4 × 300 м³/ч (Резервуар = 2 × 2000 л) (Рыночная цена) **Компоненты монтажа**	Комплект	1	1.605.200,00	1.605.200,00	
		ч	45	250,00		11.250,00
		ч	45	185,00		8.325,00
		ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.605.200,00	22.326,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.627.526,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.908,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.034.408,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1551						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1551	**Компоненты материалов** Стоматологический вакуумный центр с системой дезинфекции 3 × 100 м³/ч Бак для дезинфекции = 2 × 500, Бак для хранения объемом 500 л (Рыночная цена)	Комплект	1	1.134.000,00	1.134.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	40	250,00		10.000,00
		ч	40	185,00		7.400,00
		ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.134.000,00	20.839,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.154.839,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.049,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.443.549,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1552						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1552	**Компоненты материалов** Стоматологический вакуумный центр с системой дезинфекции 3 × 160 м³/ч Бак для дезинфекции = 2 × 1000, Бак для хранения объемом 1000 л (Рыночная цена)	Комплект	1	1.296.000,00	1.296.000,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	43	250,00		10.750,00
		ч	43	185,00		7.955,00
		ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.296.000,00	22.144,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.318.144,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.680,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.647.680,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1553						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1553	**Компоненты материалов** Стоматологический вакуумный центр с системой дезинфекции 3 × 250 м³/ч Бак для дезинфекции = 2 × 1000, Бак для хранения объемом 1000 л (Рыночная цена)	Комплект	1	1.542.300,00	1.542.300,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	45	250,00		11.250,00
		ч	45	185,00		8.325,00
		ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.542.300,00	23.014,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.565.314,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.768,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.956.643,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1554						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.652.1554	**Компоненты материалов** Стоматологический вакуумный центр с системой дезинфекции 3 × 300 м³/ч Бак для дезинфекции = 2 × 1000, Бак для хранения объемом 1000 л (Рыночная цена)	Комплект	1	1.679.100,00	1.679.100,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	48	250,00		12.000,00
		ч	48	185,00		8.880,00
		ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.679.100,00	24.319,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.703.419,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.399,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.129.274,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1600	**Система удаления ингаляционного анестетика (тип Вентури) (Ед. изм.: комплект; материалы на строительной площадке: 80%)**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1600	Система отвода анестетических газов (Вентури) (Ед. изм.: комплект; Ставка предварительного обеспечения: 80%) (Рыночная цена)	Комплект	1	3.339,00	3.339,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.339,00	1.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.274,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.592,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1701	**Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом 30 + 30 м³/час / Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1701	Система отвода анестетических газов с электронасосом 30 + 30 м³/ч / Система отвода анестетических газов с электронасосом (Рыночная цена)	Комплект	1	101.900,00	101.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.900,00	3.550,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105.450,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.438,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.813,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1702	**Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом 70 + 70 м³/час / Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1702	Система отвода анестетических газов с электронасосом 70 + 70 м³/ч / Система отвода анестетических газов с электронасосом (Рыночная цена)	Комплект	1	134.100,00	134.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134.100,00	4.855,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138.955,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.069,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173.694,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1703	**Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом 100 + 100 м³/час / Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1703	Система отвода анестетических газов с электронасосом 100 + 100 м³/ч / Система отвода анестетических газов с электронасосом (Рыночная цена)	Комплект	1	161.300,00	161.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161.300,00	5.725,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.025,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.157,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208.782,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1704	**Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом 130 + 130 м³/час / Система удаления ингаляционного анестетика с электронасосом**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1704	Система отвода анестетических газов с электронасосом 130 + 130 м³/ч / Система отвода анестетических газов с электронасосом (Рыночная цена)	Комплект	1	224.500,00	224.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224.500,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231.095,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**288.869,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1801	**Система баллонов 2 × 5 + 1 × 5 / Центр кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1801	Система баллонов 2 × 5 + 1 × 5 / Центр кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	141.400,00	141.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.400,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147.995,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184.994,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1802	**Система баллонов 2 × 8 + 1 × 8 / Центр кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1802	Система баллонов 2 × 8 + 1 × 8 / Центр кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	161.300,00	161.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161.300,00	6.595,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.895,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.244,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209.869,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1803	**система баллонов 2 × 10 + 1 × 10 / Центр кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1803	система баллонов 2 × 10 + 1 × 10 / Центр кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	171.500,00	171.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171.500,00	8.153,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179.653,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.192,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224.567,31**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1804	**Система баллонов 2 × 20 + 1 × 20 / Центр кислорода**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1804	Система баллонов 2 × 20 + 1 × 20 / Центр кислорода (Рыночная цена)	Комплект	1	234.700,00	234.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
		ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234.700,00	11.451,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246.151,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.314,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307.689,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1805						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1805	Кислородный центр с системой баллонов 2 × 15 + 1 × 15 (Рыночная цена)	Комплект	1	199.900,00	199.900,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	16	250,00		4.000,00
		ч	16	185,00		2.960,00
		ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199.900,00	9.023,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			208.923,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261.154,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.652.1806						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.652.1806	Кислородный центр с системой баллонов 2 × 30 + 1 × 30 (Рыночная цена)	Комплект	1	275.900,00	275.900,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	25	250,00		6.250,00
		ч	25	185,00		4.625,00
		ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275.900,00	15.002,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			290.902,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.753,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**363.628,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1001	**Патрубок для кислорода / Патрубки для медицинского газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1001	Патрубок для кислорода / Патрубки для медицинского газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1002	**Патрубок для вакуума / Патрубки для медицинского газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1002	Патрубок для вакуума / Патрубки для медицинского газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1003	**Патрубок для закиси азота / Патрубки для медицинского газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1003	Патрубок для закиси азота / Патрубки для медицинского газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1004	**Патрубок для сжатого воздуха / Патрубки для медицинского газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1004	Патрубок для сжатого воздуха / Патрубки для медицинского газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1005	**Патрубок для отвода ингаляционного анестетика / Патрубки для медицинского газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1005	Патрубок для отвода ингаляционного анестетика / Патрубки для медицинского газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.100,00	1.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.100,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.317,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.646,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.655.1006	**Компоненты материалов** Патрубки для медицинского газа / Патрубок для отвода анестетических газов (Система Вентури) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.200,00	2.200,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.200,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.417,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.021,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
20.655.1007	**Компоненты материалов** Патрубки для медицинского газа: Патрубок для углекислого газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.655.1008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.655.1008	Патрубки для медицинского газа: Патрубок для азота (Рыночная цена)	Кол-во	1	880,00	880,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,5	250,00		125,00
		ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1002	**Внешний диаметр D(мм) 12 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1002	Внешний диаметр OD (мм) 12 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	381,00	381,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			381,00	87,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			468,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**585,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1003	**Внешний диаметр D(мм) 15 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1003	Внешний диаметр OD (мм) 15 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	492,00	492,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492,00	108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			600,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**750,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1004	**Внешний диаметр D(мм) 22 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1004	Внешний диаметр OD (мм) 22 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	729,00	729,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			729,00	130,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			859,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.074,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1005	**Внешний диаметр D(мм) 28 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1005	Внешний диаметр OD (мм) 28 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	888,00	888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			888,00	152,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.040,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.300,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1006	**Внешний диаметр D(мм) 35 мм, толщина стенок WT (мм) 1,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1006	Внешний диаметр OD (мм) 35 мм, толщина стенок WT (мм) 1,5 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	1.225,00	1.225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.225,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.748,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1007	**Внешний диаметр D(мм) 42 мм, толщина стенок WT (мм) 1,5 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1007	Внешний диаметр OD (мм) 42 мм, толщина стенок WT (мм) 1,5 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	1.701,00	1.701,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.701,00	195,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.896,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.370,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1008	**Внешний диаметр D(мм) 54 мм, толщина стенок WT (мм) 2,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1008	Внешний диаметр OD (мм) 54 мм, толщина стенок WT (мм) 2,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	2.501,00	2.501,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.501,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.718,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.398,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1009	**Внешний диаметр D(мм) 76 мм, толщина стенок WT (мм) 2,0 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1009	Внешний диаметр OD (мм) 76 мм, толщина стенок WT (мм) 2,0 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	2.750,00	2.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.750,00	239,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.989,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**299,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.736,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1010	**Внешний диаметр D(мм) 108 мм, толщина стенок WT (мм) 2,5 мм / Медные медицинские трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1010	Внешний диаметр OD (мм) 108 мм, толщина стенок WT (мм) 2,5 мм / Медные медицинские трубы (Рыночная цена)	м	1	4.950,00	4.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.950,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.211,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.513,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.660.1015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.660.1015	Медные медицинские трубы 54 мм 1,2 мм (Рыночная цена)	м	1	2.585,00	2.585,00	
	Компоненты монтажа					
		ч	0,65	250,00		162,50
		ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.585,00	282,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.867,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.584,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.665.1101	**Блок морга модульного типа с одним шкафчиком / Блок морга модульного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.665.1101	Блок морга модульного типа с одним шкафчиком / Блок морга модульного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.000,00	92.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.000,00	1.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93.220,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116.525,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.665.1102	**Блок морга модульного типа с двумя шкафчиками / Блок морга модульного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.665.1102	Блок морга модульного типа с двумя шкафчиками / Блок морга модульного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	174.400,00	174.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174.400,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.870,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219.837,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.665.1103	**Блок морга модульного типа с тремя шкафчиками / Блок морга модульного типа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.665.1103	Блок морга модульного типа с тремя шкафчиками / Блок морга модульного типа (Рыночная цена)	Кол-во	1	236.000,00	236.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236.000,00	1.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.905,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297.381,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.665.1200	**Стол для мойки тел: (Ед. изм.: шт.)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.665.1200	Стол для гусля (ритуального омовения усопшего): (Ед. изм.: шт.) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.850,00	47.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.850,00	817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.667,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.834,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1101	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 20 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1101	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 20 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.019,00	5.019,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.019,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.089,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.861,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1102	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 25 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1102	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 25 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.188,00	5.188,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.188,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.475,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.344,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1103	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 30 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1103	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 30 м / Пожарные шкафы без баллонов / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.388,00	5.388,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.388,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.893,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.866,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1201	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 20 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1201	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 20 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.488,00	5.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.488,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.558,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.447,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1202	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 25 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1202	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 25 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.653,00	5.653,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.653,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.940,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.925,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.1203	**Диаметр рукава: Ду 25, длина рукава: 30 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-1**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.1203	Диаметр шланга: Ду 25, Длина шланга: 30 м / Пожарные шкафы с баллонами / Пожарные шкафы по стандарту TS EN 671-1 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.890,00	5.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.890,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.395,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.493,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.2101	**Модель без баллонов / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-2**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.2101	Пожарные шкафы без баллонов / Согласно стандарту TS EN 671-2 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.090,00	5.090,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.090,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.830,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.537,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.2102	**Модель без баллонов / Пожарный шкаф по стандарту TS EN 671-2**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.2102	Пожарные шкафы с баллонами / Согласно стандарту TS EN 671-2 (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.884,00	5.884,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.884,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.624,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.530,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.3100	**Полевой пожарный стенд с рукавом 2″ / Полевой пожарный стенд с рукавом 2″**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.3100	Полевой пожарный стенд с рукавом 2″ / Полевой пожарный стенд с рукавом 2″ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.560,00	10.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.560,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.735,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.918,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.700.3200	**Полевой пожарный стенд с рукавом 2½″ / Полевой пожарный стенд с рукавом 2½″**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.700.3200	Полевой пожарный стенд с рукавом 2½″ / Полевой пожарный стенд с рукавом 2½″ (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.940,00	12.940,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.940,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.115,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.893,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1101	**Вертикальный Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1101	Вертикальные, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	144,00	144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1102	**Вертикальный Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1102	Вертикальные, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	239,00	239,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			239,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			301,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**376,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1103	**Направленные вниз, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1103	Направленные вниз, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	167,00	167,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1104	**Направленные вниз, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1104	Направленные вниз, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,00	291,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1105	**Горизонтальные настенные, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1105	Горизонтальные настенные, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	194,00	194,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			194,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			256,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**320,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1106	**Горизонтальные настенные, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1106	Горизонтальные настенные, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для стандартных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	314,00	314,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			314,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			376,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**470,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1201	**Удлиненный ударный, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1201	Удлиненный ударный, Ду 15 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	526,00	526,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			526,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			588,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**735,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1202	**Большие капли, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1202	Большие капли, Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	647,00	647,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			647,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			709,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**886,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.1203	**ESFR (Раннее подавление Быстрое реагирование), Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.1203	ESFR (Раннее подавление Быстрое реагирование), Ду 20 / Автоматические пожарные спринклеры для специальных областей применения / Автоматические пожарные спринклеры (Рыночная цена)	Кол-во	1	768,00	768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			768,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			830,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.038,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.2101	**Вертикальный Ду 15 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.2101	Вертикальный, Ду 15 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	160,00	160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.2102	**Вертикальный Ду 20 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.2102	Вертикальный, Ду 20 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	258,00	258,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			320,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**400,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.2103	**Направленный вниз Ду 15 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.2103	Направленный вниз, Ду 15 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	159,00	159,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.2104	**Направленный вниз Ду 20 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.2104	Направленный вниз, Ду 20 / Водораспылитель для открытого огня / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	289,00	289,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**439,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.3201	**Фиксированная одинарная розетка / Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.3201	Фиксированная одинарная розетка / Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,30	20,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,30	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.3202	**Регулируемая двойная розетка / Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.3202	Регулируемая двойная розетка /Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,10	21,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,10	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.3203	**Скрытая утопленная розетка / Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.3203	Скрытая утопленная розетка / Добавление розетки / Водораспылитель для открытого огня (разбрызгиватель) (Рыночная цена)	Кол-во	1	122,00	122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.5101						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.5101	Комплект спринклерного шланга длиной 50 см (Рыночная цена)	Комплект	1	296,00	296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			446,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**557,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.5102						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.5102	Комплект спринклерного шланга длиной 70 см (Рыночная цена)	Комплект	1	328,00	328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			328,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			478,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**597,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.705.5103						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.705.5103	Комплект спринклерного шланга длиной 100 см (Рыночная цена)	Комплект	1	359,00	359,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			359,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**636,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1001	**Ду 80 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1001	Ду 80 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.450,00	18.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.450,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1002	**Ду 100 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1002	Ду 100 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.920,00	18.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.920,00	2.287,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.207,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.509,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1003	**Ду 150 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1003	Ду 150 / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.350,00	30.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.350,00	2.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.855,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.068,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1101	**Ду 50 / Внутренний пожарный рукав с резиновым покрытием (в качестве запасного)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1101	Ду 50 / Пожарный шланг с резиновым покрытием (запасной) (Рыночная цена)	м	1	77,00	77,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77,00	16,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1102	**Ду 65 / Внутренний пожарный рукав с резиновым покрытием (в качестве запасного)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1102	Ду 65 / Пожарный шланг с резиновым покрытием (запасной) (Рыночная цена)	м	1	109,00	109,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,00	16,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1201	**Ду 25 / Пожарный шаровый клапан, латунный корпус, двойная муфта:**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1201	Ду 25 / Пожарный шаровый клапан, латунный корпус, двойная муфта (Рыночная цена)	Кол-во	1	783,00	783,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			783,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.033,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.291,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1202	**Ду 50 / Пожарный шаровый клапан, латунный корпус, двойная муфта:**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1202	Ду 50 / Пожарный шаровый клапан, латунный корпус, двойная муфта (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.337,00	1.337,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.337,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.712,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.140,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1301	**Без контроллера / Пожарный ствол (ствол) (TS 3145) / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1301	Без контроллера / Водораспылитель пожарной системы (разбрызгиватель) (TS 3145) / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Рыночная цена)	Кол-во	1	635,00	635,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			635,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			785,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**981,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.710.1302	**С контроллером / Пожарный ствол (ствол) (TS 3145) / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.710.1302	С контроллером / Водораспылитель пожарной системы (разбрызгиватель) (TS 3145) / Наземный пожарный гидрант (Гидрант) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.263,00	1.263,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.263,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.450,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.813,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.1000	**Порт подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.1000	Порт подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.511,00	4.511,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.511,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.251,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.813,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.1101	**Добавление противокапельного клапана / Разница к оплате за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.1101	Добавление противокапельного клапана Доплата за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	270,00	270,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			395,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**493,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.1102	**Добавление опорной плиты / Разница к оплате за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.1102	Добавление опорной плиты / Доплата за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	322,00	322,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			372,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**465,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.1103	**Добавление информации для пожарной бригады / Разница к оплате за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.1103	Добавление информационного табло пожарной бригады / Доплата за порт подключения для пожарной бригады / Порт подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	299,00	299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			299,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.2001	**Ду 50 / Напольный клапан подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.2001	Ду 50 / Напольный клапан подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.587,00	1.587,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.587,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.913,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.391,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.712.2002	**Ду 65 / Напольный клапан подключения для пожарной бригады**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.712.2002	Ду 65 / Напольный клапан подключения для пожарной бригады (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.149,00	3.149,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.149,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.475,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.344,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1101	**Ду 25 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1101	Ду 25 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.563,00	2.563,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.563,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.433,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.291,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1102	**Ду 32 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1102	Ду 32 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.600,00	2.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.600,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.470,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.337,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1103	**Ду 40 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1103	Ду 40 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.267,00	5.267,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.267,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.137,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.671,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1104	**Ду 50 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1104	Ду 50 / Испытательный и сливной клапан латунный с резьбовым соединением / Испытательный и сливной клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.384,00	5.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.384,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.254,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.817,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1201	**Ду 80 / Узел сигнальных водяных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1201	Ду 80 / Узел сигнальных водяных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.900,00	29.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.900,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1202	**Ду 100 / Узел сигнальных водяных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1202	Ду 100 / Узел сигнальных водяных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.690,00	33.690,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.690,00	4.575,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.265,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.831,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1203	**Ду 150 / Узел сигнальных водяных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1203	Ду 150 / Узел сигнальных водяных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.490,00	37.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.490,00	5.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.665,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.331,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1204	**Ду 200 / Узел сигнальных водяных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1204	Ду 200 / Узел сигнальных водяных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	74.620,00	74.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74.620,00	8.280,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.625,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1301	**Ду 80 / Узел сигнальных воздушных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1301	Ду 80 / Узел сигнальных воздушных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.850,00	78.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.850,00	14.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93.250,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116.562,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1302	**Ду 100 / Узел сигнальных воздушных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1302	Ду 100 / Узел сигнальных воздушных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	82.600,00	82.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82.600,00	16.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124.250,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1303	**Ду 150 / Узел сигнальных воздушных клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1303	Ду 150 / Узел сигнальных воздушных клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.570,00	93.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.570,00	19.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112.770,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1401	**Ду 80 / Узел заливающих клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1401	Ду 80 / Узел заливающих клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.200,00	110.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.200,00	12.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1402	**Ду 100 / Узел заливающих клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1402	Ду 100 / Узел заливающих клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.800,00	125.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.800,00	14.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			140.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**175.250,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1403	**Ду 150 / Узел заливающих клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1403	Ду 150 / Узел заливающих клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.900,00	141.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.900,00	16.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.700,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.375,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.1404	**Ду 200 / Узел заливающих клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.1404	Ду 200 / Узел заливающих клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	213.300,00	213.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213.300,00	19.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232.500,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290.625,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.2001	**Добавление гидравлической сирены / Доплата за добавления к узлам клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.2001	Добавление гидравлической сирены / Доплата за добавления к узлам клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.465,00	5.465,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.465,00	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.205,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.006,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.2002	**Добавление элемента задержки / Доплата за добавления к узлам клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.2002	Добавление элемента задержки / Доплата за добавления к узлам клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.615,00	3.615,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.615,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.702,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.878,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.2003	**Добавление реле предельно допустимого давления / Доплата за добавления к узлам клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.2003	Добавление реле предельно допустимого давления / Доплата за добавления к узлам клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.683,00	2.683,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.683,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.553,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.441,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.2004	**Добавление устройства регулирования и подачи воздуха к сигнальному воздушному клапану / Доплата за добавления к узлам клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.2004	Добавление устройства регулирования и подачи воздуха к сигнальному воздушному клапану / Доплата за добавления к узлам клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.368,00	8.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.368,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.978,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.722,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.2005	**Дополнительный узел электропривода заливающего клапана / Доплата за добавления к узлам клапанов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.2005	Дополнительный узел электропривода заливающего клапана / Доплата за добавления к узлам клапанов (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.214,00	7.214,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.214,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.824,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.280,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3101	**Ду 40 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3101	Ду 40 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.775,00	5.775,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.775,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.950,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.937,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3102	**Ду 50 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3102	Ду 50 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.309,00	6.309,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.309,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.919,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.148,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3103	**Ду 65 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3103	Ду 65 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.349,00	6.349,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.349,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.394,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.742,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3104	**Ду 80 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3104	Ду 80 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.625,00	6.625,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.625,00	3.262,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.887,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.078,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.359,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3105	**Ду 100 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3105	Ду 100 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.910,00	6.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.910,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.390,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3106	**Ду 150 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3106	Ду 150 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.199,00	9.199,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.199,00	4.680,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.879,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.850,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.348,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3107	**Ду 200 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3107	Ду 200 / Контролепригодный пневматический межфланцевый двустворчатый клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.330,00	13.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.330,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.012,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3201	**Ду 40 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3201	Ду 40 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.767,00	5.767,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.767,00	2.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.942,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.927,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3202	**Ду 50 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3202	Ду 50 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.372,00	6.372,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.372,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.982,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.227,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3203	**Ду 65 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3203	Ду 65 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.562,00	6.562,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.562,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.607,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.008,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3204	**Ду 80 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3204	Ду 80 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.942,00	6.942,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.942,00	3.262,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.204,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.078,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.755,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3205	**Ду 100 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3205	Ду 100 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.698,00	7.698,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.698,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.178,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.972,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3206	**Ду 150 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3206	Ду 150 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.937,00	9.937,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.937,00	4.680,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.617,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.850,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.271,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.3207	**Ду 200 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.3207	Ду 200 / Контролепригодный двустворчатый клапан с резьбовым присоединением (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.170,00	16.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.170,00	5.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.562,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4101	**Ду 40 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4101	Ду 40 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.200,00	7.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4,5	185,00		832,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.200,00	1.957,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.157,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.446,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.446,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4102	**Ду 50 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4102	Ду 50 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.631,00	7.631,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.631,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.241,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.801,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4103	**Ду 65 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4103	Ду 65 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.686,00	8.686,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.686,00	2.827,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.513,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.534,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.391,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4104	**Ду 80 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4104	Ду 80 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.666,00	9.666,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.666,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.711,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.888,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4105	**Ду 100 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4105	Ду 100 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.490,00	11.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.490,00	3.262,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.752,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.078,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.440,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4106	**Ду 150 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4106	Ду 150 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.360,00	19.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.360,00	4.680,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.850,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4107	**Ду 200 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4107	Ду 200 / Контролепригодный двустворчатый клапан с выдвижным шпинделем (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.840,00	27.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.840,00	6.750,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.437,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.237,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4201	**Ду 25 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4201	Ду 25 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.854,00	1.854,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.854,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.028,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.535,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4202	**Ду 32 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4202	Ду 32 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.312,00	2.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.312,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.573,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.216,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4203	**Ду 40 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4203	Ду 40 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.574,00	2.574,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.574,00	326,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.900,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**407,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.625,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4204	**Ду 50 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4204	Ду 50 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.150,00	3.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.150,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.585,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.481,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4205	**Ду 65 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4205	Ду 65 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.930,00	3.930,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.930,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.582,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.728,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4206	**Ду 80 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4206	Ду 80 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.544,00	4.544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.544,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.196,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.495,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4207	**Ду 100 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4207	Ду 100 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.163,00	7.163,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.163,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.033,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.041,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4208	**Ду 150 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4208	Ду 150 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.190,00	13.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.190,00	1.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.277,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.846,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4209	**Ду 200 / Противопожарный обратный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4209	Ду 200 / Противопожарный обратный клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.330,00	26.330,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.330,00	1.522,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.815,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4300	**Реле расхода воды / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4300	Реле расхода воды / ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВОДОЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.465,00	3.465,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.465,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.800,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.715.4400	**Дренажный клапан**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.715.4400	Сливной клапан (Рыночная цена)	Кол-во	1	694,00	694,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			694,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			756,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**945,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1101	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1101	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.840,00	60.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.840,00	8.575,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.415,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.769,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1102	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1102	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.260,00	71.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.260,00	9.175,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.435,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.544,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1103	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1103	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.640,00	72.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.640,00	9.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.415,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.019,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1104	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1104	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	117.000,00	117.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117.000,00	12.351,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129.351,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.689,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1105	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1105	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.600,00	130.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.600,00	14.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.351,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.689,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1106	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1106	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	150.700,00	150.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150.700,00	17.151,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.851,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209.814,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1107	**Номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1107	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	157.500,00	157.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157.500,00	19.551,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177.051,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221.314,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1108	**номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1108	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	187.900,00	187.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187.900,00	21.439,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.339,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.799,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261.674,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1109	**номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1109	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.800,00	228.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.800,00	24.527,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253.327,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.659,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316.659,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1201	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1201	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.350,00	63.350,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.350,00	7.375,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.725,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88.407,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1202	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1202	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.470,00	73.470,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.470,00	8.575,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.045,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.557,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1203	**Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1203	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.430,00	85.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.430,00	9.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.205,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.007,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1204	**Номинальный расход: 50-59 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1204	Номинальный расход: 50—59 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.440,00	93.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.440,00	11.663,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105.103,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.579,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.379,81**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1205	**Номинальный расход: 50-59 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1205	Номинальный расход: 50—59 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.100,00	118.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.100,00	14.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132.851,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166.064,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1206	**Номинальный расход: 50-59 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1206	Номинальный расход: 50—59 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	134.100,00	134.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	22	185,00		4.070,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134.100,00	16.639,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.739,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.799,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188.424,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1207	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1207	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	103.800,00	103.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103.800,00	17.239,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121.039,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.549,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151.299,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1208	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1208	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.700,00	130.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.700,00	17.839,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			148.539,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.299,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**185.674,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1209	**Номинальный расход: 60−66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1209	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.300,00	142.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.300,00	18.439,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160.739,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.049,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200.924,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1210	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1210	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.300,00	113.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.300,00	17.839,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.139,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.299,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.924,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1211	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1211	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	142.700,00	142.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142.700,00	18.439,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161.139,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.049,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201.424,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1212	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1212	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.500,00	168.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.500,00	19.039,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.539,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.799,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234.424,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1213	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1213	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	139.000,00	139.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			139.000,00	19.127,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.127,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.909,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197.659,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1214	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1214	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.900,00	155.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.900,00	19.727,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175.627,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.659,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219.534,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1215	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1215	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	193.900,00	193.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193.900,00	20.327,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214.227,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.409,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267.784,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1216	**Номинальный расход: 90-99 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1216	Номинальный расход: 90—99 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	167.900,00	167.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167.900,00	19.727,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.627,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.659,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234.534,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1217	**Номинальный расход: 90-99 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1217	Номинальный расход: 90—99 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	173.600,00	173.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173.600,00	20.327,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193.927,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.409,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242.409,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1218	**Номинальный расход: 110-119 м³/час, номинальная высота откачки: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1218	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	179.200,00	179.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179.200,00	21.015,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200.215,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.269,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250.269,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1219	**Номинальный расход: 110-119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1219	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.000,00	180.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.000,00	21.615,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.615,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.019,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.019,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1220	**Номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1220	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.900,00	180.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.900,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203.803,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254.754,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1221	**номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1221	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	205.200,00	205.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205.200,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285.879,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1222	**номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1222	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	234.600,00	234.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234.600,00	24.103,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.129,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**323.379,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1223	**номинальный расход: 120−126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального линейного типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1223	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	259.400,00	259.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259.400,00	24.703,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			284.103,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.879,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**355.129,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1301	**Номинальный расход: 110-119 м³/час, номинальная высота откачки: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1301	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	217.800,00	217.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217.800,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**300.879,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1302	**Номинальный расход: 110-119 м³/час, номинальная высота откачки: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1302	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	274.200,00	274.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			274.200,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			297.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**372.129,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1303	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота откачки: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1303	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.100,00	223.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.100,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246.003,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307.504,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1304	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота откачки: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1304	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	273.800,00	273.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273.800,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			297.303,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**371.629,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1305	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота откачки: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1305	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	303.200,00	303.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			303.200,00	24.103,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327.303,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.129,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**409.129,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1306	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота откачки: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1306	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	350.000,00	350.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350.000,00	24.703,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.879,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**468.379,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1401	**Номинальный расход: 12 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1401	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.670,00	68.670,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.670,00	8.575,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.245,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.719,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.557,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1402	**Номинальный расход: 12 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1402	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.290,00	78.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.290,00	9.175,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.465,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.469,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.332,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1403	**Номинальный расход: 12 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1403	Номинальный расход: 12 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.030,00	81.030,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.030,00	9.775,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.805,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.219,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.507,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1404	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1404	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	115.400,00	115.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.400,00	12.351,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.751,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.689,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1405	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1405	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.400,00	126.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	20	185,00		3.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.400,00	14.751,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141.151,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176.439,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.1406	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Вертикальный многоступенчатый пожарный насос / группа пожарных насосов с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.1406	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос многоступенчатый вертикального типа / Группа пожарного насоса с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	145.600,00	145.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145.600,00	17.151,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162.751,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.439,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203.439,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2101	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2101	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	202.500,00	202.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	23	250,00		5.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	23	185,00		4.255,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202.500,00	17.239,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219.739,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.549,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274.674,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2102	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2102	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.400,00	223.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.400,00	17.839,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241.239,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.299,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301.549,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2103	**Номинальный расход: 60-66 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2103	Номинальный расход: 60—66 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	262.000,00	262.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262.000,00	18.439,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280.439,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.049,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**350.549,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2104	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2104	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	219.900,00	219.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	24	185,00		4.440,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219.900,00	17.839,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.739,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.299,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297.174,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2105	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2105	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	236.100,00	236.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236.100,00	18.439,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254.539,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.049,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318.174,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2106	**Номинальный расход: 70-79 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2106	Номинальный расход: 70—79 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.100,00	283.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.100,00	19.039,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302.139,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.799,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377.674,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2107	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2107	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	245.600,00	245.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	25	185,00		4.625,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			245.600,00	19.127,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			264.727,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.909,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**330.909,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2108	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2108	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	267.500,00	267.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			267.500,00	19.727,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			287.227,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.659,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**359.034,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2109	**Номинальный расход: 80-89 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2109	Номинальный расход: 80—89 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	301.600,00	301.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			301.600,00	20.327,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321.927,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.409,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402.409,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2110	**Номинальный расход: 90-99 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2110	Номинальный расход: 90—99 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	259.700,00	259.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	26	185,00		4.810,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259.700,00	19.727,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279.427,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.659,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349.284,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2111	**Номинальный расход: 90-99 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2111	Номинальный расход: 90—99 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	282.800,00	282.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282.800,00	20.327,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			303.127,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.409,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**378.909,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2112	**Номинальный расход: 110-119 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2112	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	269.700,00	269.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	27	185,00		4.995,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269.700,00	21.015,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			290.715,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.269,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**363.394,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2113	**Номинальный расход: 110-119 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2113	Номинальный расход: 110—119 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	300.100,00	300.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	28	185,00		5.180,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			300.100,00	21.615,65
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			321.715,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.019,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**402.144,56**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2114	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2114	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	277.300,00	277.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			277.300,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300.203,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375.254,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2115	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2115	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	318.400,00	318.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			318.400,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			341.903,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**427.379,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2116	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2116	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	339.500,00	339.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			339.500,00	24.103,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			363.603,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.129,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**454.504,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2117	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Пожарный насос обратной подачи горизонтального типа / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2117	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Горизонтальный пожарный насос с осевым (задним) всасыванием / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	358.100,00	358.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			358.100,00	24.703,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			382.803,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.879,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**478.504,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2201	**110-119 м³/ч, 100 м вод. ст. / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2201	110-119 м³/час, 100 м вод. ст. / Группа пожарного насоса с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	395.600,00	395.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			395.600,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			418.503,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**523.129,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2202	**110-119 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2202	110-119 м³/час, номинальная высота откачки: 120 м вод. ст. / Группа пожарного насоса с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	405.400,00	405.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			405.400,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428.903,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**536.129,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2203	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2203	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	378.300,00	378.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	29	185,00		5.365,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378.300,00	22.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			401.203,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.629,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**501.504,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2204	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2204	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	423.100,00	423.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	30	185,00		5.550,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423.100,00	23.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			446.603,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**558.254,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2205	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2205	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	447.000,00	447.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	31	165,00		5.115,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	31	185,00		5.735,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			447.000,00	24.103,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471.103,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.129,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**588.879,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2206	**Номинальный расход: 120-126 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2206	Номинальный расход: 120—126 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	492.400,00	492.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492.400,00	24.703,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			517.103,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.879,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**646.379,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2207	**Номинальный расход: 170-180 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2207	Номинальный расход: 170—180 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	413.800,00	413.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	34	165,00		5.610,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	34	185,00		6.290,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413.800,00	25.903,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			439.703,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**549.629,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2208	**Номинальный расход: 170-180 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2208	Номинальный расход: 170—180 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	464.400,00	464.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	35	165,00		5.775,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	35	185,00		6.475,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			464.400,00	26.503,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490.903,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.129,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613.629,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2209	**Номинальный расход: 170-180 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2209	Номинальный расход: 170—180 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	491.700,00	491.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	36	185,00		6.660,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			491.700,00	27.103,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			518.803,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.879,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**648.504,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.2210	**Номинальный расход: 170-180 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Насос с дизельным двигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.2210	Номинальный расход: 170—180 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Пожарный насос горизонтального типа с разборным корпусом / Пожарный насос с дизельным двигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	656.200,00	656.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	38	185,00		7.030,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			656.200,00	28.303,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			684.503,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.379,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**855.629,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4101	**Номинальный расход: 1.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4101	Номинальный расход: 1,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.870,00	23.870,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.870,00	1.557,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.427,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.947,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.784,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4102	**Номинальный расход: 2.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4102	Номинальный расход: 2,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.200,00	25.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.200,00	1.992,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.192,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.491,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.991,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4103	**Номинальный расход: 4.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4103	Номинальный расход: 4,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.550,00	29.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.550,00	2.427,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.977,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.034,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.972,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4104	**Номинальный расход: 6.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4104	Номинальный расход: 6,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 60 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.610,00	29.610,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.610,00	2.862,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.472,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.578,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.591,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4105	**Номинальный расход: 1.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4105	Номинальный расход: 1,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.100,00	27.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.100,00	1.992,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.092,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.491,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.366,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4106	**Номинальный расход: 2.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4106	Номинальный расход: 2,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.210,00	27.210,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.210,00	2.427,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.637,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.034,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.047,44**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4107	**Номинальный расход: 4.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4107	Номинальный расход: 4,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.880,00	33.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.880,00	2.862,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.742,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.578,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.928,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4108	**Номинальный расход: 6.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4108	Номинальный расход: 6,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 80 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.510,00	36.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.510,00	3.297,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.807,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.122,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.759,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4109	**Номинальный расход: 1.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4109	Номинальный расход: 1,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.710,00	28.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.710,00	2.427,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.137,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.034,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.922,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4110	**Номинальный расход: 2.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4110	Номинальный расход: 2,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.360,00	32.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.360,00	2.862,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.222,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.578,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.028,69**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4111	**Номинальный расход: 4.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4111	Номинальный расход: 4,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.510,00	36.510,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.510,00	3.297,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.807,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.122,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.759,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4112	**Номинальный расход: 6.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4112	Номинальный расход: 6,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 100 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.500,00	38.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.500,00	3.732,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.232,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.791,19**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4113	**Номинальный расход: 1.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4113	Номинальный расход: 1,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.770,00	33.770,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.770,00	2.862,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.632,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.578,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.791,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4114	**Номинальный расход: 2.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4114	Номинальный расход: 2,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.590,00	36.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.590,00	3.297,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.887,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.122,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.859,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4115	**Номинальный расход: 4.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4115	Номинальный расход: 4,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.450,00	40.450,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.450,00	3.732,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.182,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.666,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.228,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.4116	**Номинальный расход: 6.0 м³/час, номинальная высота напрыскивания: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек с электродвигателем**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.4116	Номинальный расход: 6,0 м³/ч, Номинальный напор насоса: 120 м вод. ст. / Группа насосов по ликвидации утечек, с электродвигателем (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.880,00	46.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.880,00	4.167,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.047,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.209,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.809,94**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7101	**Добавление устройства регистрации давления / Доплата за добавления к пожарным насосам**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7101	Добавление клапана охлаждения корпуса / Доплата за дополнительные элементы к пожарным насосам (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.600,00	3.600,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.600,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7102	**Каждый дополнительный 1 м удлинения вала для вертикальных насосов / Доплата за добавления к пожарным насосам**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7104	Дополнительный автоматический деаэратор / Доплата за дополнительные элементы к пожарным насосам (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.158,00	4.158,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.158,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.463,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.828,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7201	**Dy 80 / Расходомер для насоса**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7201	Dy 80 / Расходомер для насоса (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.380,00	21.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.380,00	2.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.990,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.987,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7202	**Dy 100 / Расходомер для насоса**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7202	Dy 100 / Расходомер для насоса (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.070,00	24.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.070,00	3.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.115,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.806,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.893,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7203	**Dy 150 / Расходомер для насоса**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7203	Dy 150 / Расходомер для насоса (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.550,00	24.550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.550,00	3.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.030,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.037,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.720.7204	**Dy 200 / Расходомер для насоса**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.720.7204	Dy 200 / Расходомер для насоса (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.980,00	27.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	9	185,00		1.665,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.980,00	3.915,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.893,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.868,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1101	**Ду 25 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1101	Ду 25 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	243,00	243,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			268,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**335,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1102	**Ду 32 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1102	Ду 32 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	282,00	282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			344,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**430,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1103	**Ду 40 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1103	Ду 40 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	308,00	308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			370,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**463,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1104	**Ду 50 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1104	Ду 50 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	352,00	352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			352,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			414,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**518,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1105	**Ду 65 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1105	Ду 65 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	381,00	381,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			381,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			443,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**554,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1106	**Ду 80 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1106	Ду 80 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	444,00	444,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			444,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			506,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**633,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1107	**Ду 100 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1107	Ду 100 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	526,00	526,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			526,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			626,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**782,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1108	**Ду 150 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1108	Ду 150 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	789,00	789,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			789,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			939,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.173,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1109	**Ду 200 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1109	Ду 200 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.839,00	1.839,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.839,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.089,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.611,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1110	**Ду 250 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1110	Ду 250 / Резьбовой соединительный хомут для жестких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.312,00	3.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.312,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.687,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.608,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1201	**Ду 25 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1201	Ду 25 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	269,00	269,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			269,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**367,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1202	**Ду 32 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1202	Ду 32 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	313,00	313,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			313,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			375,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**469,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1203	**Ду 40 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1203	Ду 40 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	345,00	345,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			345,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			407,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**509,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1204	**Ду 50 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1204	Ду 50 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	398,00	398,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			398,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			460,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**575,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1205	**Ду 65 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1205	Ду 65 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	428,00	428,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1206	**Ду 80 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1206	Ду 80 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	500,00	500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			500,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			562,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**703,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1207	**Ду 100 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1207	Ду 100 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	588,00	588,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			588,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			688,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**860,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1208	**Ду 150 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1208	Ду 150 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	898,00	898,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			898,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.048,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.310,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1209	**Ду 200 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1209	Ду 200 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.093,00	2.093,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.093,00	250,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.343,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.928,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.1210	**Ду 250 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.1210	Ду 250 / Резьбовой соединительный хомут для гибких труб / Элементы установки пожаротушения водой (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.789,00	3.789,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.789,00	375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.164,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.205,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2101	**Ду 32 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2101	Ду 32 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	390,00	390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			390,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			452,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**565,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2102	**Ду 40 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2102	Ду 40 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	404,00	404,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			404,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			466,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**583,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2103	**Ду 50 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2103	Ду 50 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	411,00	411,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			411,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			473,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**591,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2104	**Ду 65 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2104	Ду 65 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	435,00	435,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			497,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**621,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2105	**Ду 80 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2105	Ду 80 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	600,00	600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			662,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**828,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2106	**Ду 100 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2106	Ду 100 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	659,00	659,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			659,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			759,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**948,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2107	**Ду 150 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2107	Ду 150 / Двухсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.100,00	1.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.100,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.531,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2201	**Ду 32 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2201	Ду 32 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	786,00	786,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			786,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.003,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.254,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2202	**Ду 40 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2202	Ду 40 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	807,00	807,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			807,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.024,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.280,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2203	**Ду 50 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2203	Ду 50 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	824,00	824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			824,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.041,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.301,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2204	**Ду 65 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2204	Ду 65 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	896,00	896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			896,00	217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.113,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.391,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2205	**Ду 80 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2205	Ду 80 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.175,00	1.175,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.175,00	261,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.436,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.795,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2206	**Ду 100 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2206	Ду 100 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.275,00	1.275,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.275,00	348,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.623,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.028,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2207	**Ду 150 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2207	Ду 150 / Четырехсторонняя / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.192,00	2.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.192,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.844,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.555,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2301	**Ду 32 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2301	Ду 32 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	414,00	414,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			414,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			849,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.061,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2302	**Ду 40 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2302	Ду 40 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	436,00	436,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			436,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			871,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.088,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2303	**Ду 50 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2303	Ду 50 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	452,00	452,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			452,00	435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			887,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.108,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2304	**Ду 65 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2304	Ду 65 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	444,00	444,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			444,00	522,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			966,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**652,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.207,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2305	**Ду 80 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2305	Ду 80 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	516,00	516,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			516,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.168,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.460,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2306	**Ду 100 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2306	Ду 100 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	582,00	582,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			582,00	652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.234,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.543,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.725.2307	**Ду 150 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.725.2307	Ду 150 / Ограничитель из стальной проволоки / Подвеска для труб, устойчивая к землетрясению (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.122,00	1.122,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.122,00	1.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.427,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.033,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1101						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1101	До 14 л (Рыночная цена)	Комплект	1	31.560,00	31.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.560,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.760,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.950,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1102						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1102	14 л (включительно) до 25 л (Рыночная цена)	Комплект	1	34.370,00	34.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.370,00	1.417,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.787,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.734,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1103						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1103	25 л (включительно) до 40 л (Рыночная цена)	Комплект	1	40.200,00	40.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.200,00	1.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.917,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.396,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1104						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1104	40 л (включительно) до 60 л (Рыночная цена)	Комплект	1	41.630,00	41.630,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.630,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.430,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.287,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1105						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1105	60 л (включительно) до 80 л (Рыночная цена)	Комплект	1	52.660,00	52.660,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52.660,00	2.100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.760,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1106						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1106	80 л (включительно) до 120 л (Рыночная цена)	Комплект	1	64.910,00	64.910,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.910,00	2.525,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.435,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1107						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1107	120 л (включительно) до 180 л (Рыночная цена)	Комплект	1	82.240,00	82.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82.240,00	2.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.075,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.343,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1108						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1108	180 л (включительно) до 240 л (Рыночная цена)	Комплект	1	95.420,00	95.420,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,5	165,00		907,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5,5	185,00		1.017,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.420,00	3.300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.400,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1301	С 2, 3 соединениями для баллона (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.700,00	16.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.700,00	1.500,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.750,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1302	With 4, 5 соединениями для баллона (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.170,00	29.170,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.170,00	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.712,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1303	С 6, 7 соединениями для баллона (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.720,00	35.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.720,00	2.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.037,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.546,88**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1304	С 8, 9 или 10 соединениями для баллона (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.480,00	44.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.480,00	3.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.350,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1400						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1400	Комплект соединений для баллона (комплект) (Рыночная цена)	Комплект	1	11.140,00	11.140,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.140,00	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.340,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.425,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1500						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1500	Баллон с азотом, дополнительный (комплект) (Рыночная цена)	Комплект	1	29.490,00	29.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.490,00	1.500,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.990,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.737,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1601						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1601	¾" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.380,00	48.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.380,00	3.900,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.350,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1602	1" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.010,00	50.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.010,00	4.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54.810,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1603						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1603	1 ¼" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.380,00	57.380,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.380,00	5.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.215,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.018,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1604						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1604	1 ½" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.520,00	63.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	11	250,00		2.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	11	185,00		2.035,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.520,00	6.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70.120,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1605						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1605	2" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.920,00	69.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	13	185,00		2.405,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.920,00	7.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.720,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.150,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1606						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1606	2 ½" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.680,00	81.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.680,00	8.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.080,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.600,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1607						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1607	3" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	109.200,00	109.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	16	185,00		2.960,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109.200,00	9.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118.800,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148.500,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1608						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1608	4" Клапан переключения / Системы пожаротушения с газом (Рыночная цена)	Кол-во	1	137.000,00	137.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	19	185,00		3.515,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137.000,00	11.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			148.400,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**185.500,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1701						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1701	½" (Рыночная цена)	Кол-во	1	644,00	644,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			644,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			878,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.097,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1702						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1702	¾" (Рыночная цена)	Кол-во	1	899,00	899,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			899,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.133,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.416,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1703						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1703	1" (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.073,00	1.073,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.073,00	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.307,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.633,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1704						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1704	1¼″ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.498,00	1.498,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.498,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.966,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.457,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1705						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1705	1½″ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.935,00	1.935,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1	250,00		250,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.935,00	468,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.403,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**585,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.003,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.1706						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.1706	2" (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.546,00	2.546,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.546,00	776,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.322,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.152,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5101						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5101	Макс. 1 м³ — мин. 1 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	14.070,00	14.070,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.070,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.222,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.278,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5102						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5102	1—2 м³ — мин. 2 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	15.240,00	15.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.240,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.392,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.740,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5103						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5103	2—3 м³ — не менее 3 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	15.890,00	15.890,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.890,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.042,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.553,13**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5104						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5104	3—4 м³ — не менее 4 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	17.820,00	17.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.820,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.972,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.965,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5105						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5105	4—5 м³ — не менее 5 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	19.440,00	19.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.440,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.592,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.990,63**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5106						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5106	5—6 м³ — не менее 6 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	21.320,00	21.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.320,00	2.152,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.472,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.340,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5201						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5201	Макс. 1 м³ — мин. 1 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	32.190,00	32.190,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.190,00	8.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.737,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5202						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5202	1—2 м³ — мин. 2 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	33.830,00	33.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.830,00	8.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.230,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.787,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5203						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5203	2—3 м³ — не менее 3 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	35.960,00	35.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	14	185,00		2.590,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.960,00	8.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.360,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5204						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5204	3—4 м³ — не менее 4 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	37.110,00	37.110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.110,00	10.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.910,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.887,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5205						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5205	4—5 м³ — не менее 5 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	38.850,00	38.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.850,00	10.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.650,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.062,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.727.5206						**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.727.5206	5—6 м³ — не менее 6 кг (Рыночная цена)	Комплект	1	40.950,00	40.950,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	18	185,00		3.330,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.950,00	10.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.750,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.687,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1101	**С металлическим плавким предохранителем / Система обнаружения и запуска / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1101	С металлическим плавким предохранителем / Система обнаружения и запуска / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	17.570,00	17.570,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.570,00	5.715,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.285,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.143,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.106,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1201	**С огнегасящим составом до 5 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1201	С огнегасящим составом до 5 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	18.970,00	18.970,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	32	185,00		5.920,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.970,00	15.240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.050,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.762,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1202	**С огнегасящим составом 6 - 10 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1202	С огнегасящим составом 6 - 10 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	19.320,00	19.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.320,00	18.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.040,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.400,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1203	**С огнегасящим составом 11 - 15 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1203	С огнегасящим составом 11 - 15 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	26.820,00	26.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.820,00	18.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.540,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.400,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.925,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1204	**С огнегасящим составом 16 - 20 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1204	С огнегасящим составом 16 - 20 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	29.120,00	29.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	40	185,00		7.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.120,00	18.720,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.840,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.400,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.800,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1205	**С огнегасящим составом 21 - 25 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1205	С огнегасящим составом 21 - 25 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	44.490,00	44.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.490,00	19.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1206	**С огнегасящим составом 26 - 30 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1206	С огнегасящим составом 26-30 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	48.050,00	48.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	42	185,00		7.770,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.050,00	19.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.962,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1207	**С огнегасящим составом 31 - 35 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1207	С огнегасящим составом 31 - 35 л / Тушащая жидкость, баллоны и установка / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Комплект	1	54.700,00	54.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	44	185,00		8.140,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.700,00	21.120,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.820,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.400,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.775,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.1300	**Распылитель огнегасящего состава / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.1300	Распылитель огнегасящего состава / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.014,00	1.014,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.014,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.114,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.392,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.2002	**Механизм удаленного механического ручного привода / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.2002	Механизм удаленного механического ручного привода / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Кол-во	1	879,00	879,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			879,00	174,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.053,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.316,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.2003	**Добавление контакта к соединениям системы обнаружения огня / Система пожаротушения кухонной вытяжки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.2003	Добавление контакта к соединениям системы обнаружения огня / Система пожаротушения кухонной вытяжки (Рыночная цена)	Кол-во	1	741,00	741,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			741,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			791,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**988,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3101	**Ду 20 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3101	Ду 20 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.383,00	7.383,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.383,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.253,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.316,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3102	**Ду 25 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3102	Ду 25 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.285,00	9.285,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.285,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.155,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.693,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3103	**Ду 32 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3103	Ду 32 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.730,00	11.730,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.730,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.600,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.750,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3104	**Ду 40 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3104	Ду 40 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.100,00	13.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.100,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.970,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.462,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3105	**Ду 50 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3105	Ду 50 / Механический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.540,00	15.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.540,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.512,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3201	**Ду 20 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3201	Ду 20 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.750,00	5.750,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.750,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.620,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.275,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3202	**Ду 25 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3202	Ду 25 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.878,00	6.878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.878,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.748,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.685,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3203	**Ду 32 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3203	Ду 32 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.916,00	8.916,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.916,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.786,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.232,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3204	**Ду 40 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3204	Ду 40 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.370,00	10.370,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.370,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.730.3205	**Ду 50 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.730.3205	Ду 50 / Электрический отсечной клапан для СУГ или природного газа (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.720,00	12.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	2	250,00		500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.720,00	870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.590,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1101	**1 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1101	1 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	515,00	515,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			515,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			615,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1102	**2 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1102	2 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1, 2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	575,00	575,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			575,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			675,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**843,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1103	**4 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1103	4 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1, 2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	830,00	830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			830,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.193,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1104	**6 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1104	6 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1, 2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	878,00	878,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.003,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.253,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1105	**9 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1105	9 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1, 2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.384,00	1.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,75	250,00		187,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.384,00	187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.571,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.964,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1106	**12 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1,2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1106	12 кг / Переносные огнетушители с сухим химическим порошком на основе фосфата аммония (TS 9893 EN 12416-1, 2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.720,00	1.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,8	250,00		200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.720,00	200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.920,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.400,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1201	**2 кг / Переносные огнетушители с диоксидом углерода (CO2): (TS EN 12094-1, 2, 3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1201	2 кг / Переносные огнетушители с диоксидом углерода (CO2): (TS EN 12094-1, 2, 3)	Кол-во	1	1.865,00	1.865,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.865,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1202	**5 кг / Переносные огнетушители с диоксидом углерода (CO2): (TS EN 12094-1, 2, 3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1202	5 кг / Переносные огнетушители с диоксидом углерода (CO2): (TS EN 12094-1, 2, 3)	Кол-во	1	2.506,00	2.506,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.506,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.606,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.257,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1301	**6 кг / Переносные огнетушители с пеной (TS EN 13656-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1301	6 кг / Переносные огнетушители с пеной (TS EN 13656-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	843,00	843,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			843,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			943,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.178,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1302	**9 кг / Переносные огнетушители с пеной (TS EN 13656-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1302	9 кг / Переносные огнетушители с пеной (TS EN 13656-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.282,00	1.282,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.282,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.382,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.727,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1401	**6 кг / Переносные водные огнетушители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1401	6 кг / Переносные водные огнетушители (Рыночная цена)	Кол-во	1	794,00	794,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			794,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			894,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.117,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.732.1402	**9 кг / Переносные водные огнетушители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.732.1402	9 кг / Переносные водные огнетушители (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.301,00	1.301,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.301,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.401,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.751,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.1100	**Шкаф пожарный пенный с рукавом 1″ / ПОЖАРОТУШЕНИЕ С ПЕНОЙ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.1100	Шкаф пожарный пенный с рукавом 1″ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.010,00	20.010,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.010,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.480,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.850,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.1200	**Шкаф пожарный пенный с рукавом 2″ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.1200	Шкаф пожарный пенный с рукавом 2″ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.020,00	25.020,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	3	250,00		750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.020,00	1.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.490,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.112,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2101	**Расход от 200 до 450 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2101	Расход от 200 до 450 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.763,00	7.763,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.763,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.363,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.203,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2102	**Расход от 450 до 1100 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2102	Расход от 450 до 1100 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.068,00	9.068,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.068,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.668,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.835,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2103	**Расход от 1100 до 1600 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2103	Расход от 1100 до 1600 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.230,00	15.230,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.230,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.430,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.287,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2104	**Расход от 1700 до 2000 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2104	Расход от 1700 до 2000 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.560,00	18.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.560,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.760,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.450,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2105	**Расход от 2100 до 2400 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2105	Расход от 2100 до 2400 л / ДОЗАТОР ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.320,00	24.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.320,00	4.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.520,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2201	**200 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2201	200 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.850,00	77.850,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.850,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.790,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.987,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2202	**400 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2202	400 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	106.800,00	106.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106.800,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137.175,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2203	**600 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2203	600 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	122.300,00	122.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122.300,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156.550,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2204	**1000 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2204	1 000 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	143.500,00	143.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143.500,00	2.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146.440,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183.050,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2205	**1500 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2205	1 500 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	160.200,00	160.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160.200,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164.340,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205.425,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2206	**2000 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2206	2 000 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	185.100,00	185.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185.100,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.240,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.550,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2207	**2500 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2207	2 500 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	205.800,00	205.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205.800,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.425,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2208	**3000 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2208	3 000 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	264.600,00	264.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264.600,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			268.740,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**335.925,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2209	**3500 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2209	3 500 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	285.800,00	285.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			285.800,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289.940,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**362.425,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.735.2210	**4,000 л / МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.735.2210	4 000 л / РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ПЕНЫ / Пожаротушение с пеной (Рыночная цена)	Кол-во	1	322.500,00	322.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322.500,00	4.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			326.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408.300,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.1201	**До 1 м² / Заслонка дымоотводного канала**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.1201	До 1 м²	Комплект	1	54.830,00	54.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	12	185,00		2.220,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.830,00	7.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.030,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.000,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.537,50**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.1202	**До 2 м² / Заслонка дымоотводного канала**					**Комплект**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.1202	До 2 м²	Комплект	1	76.050,00	76.050,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	15	185,00		2.775,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.050,00	9.000,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85.050,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106.312,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.2101	**До 15 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.2101	До 15 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора (Рыночная цена)	м²	1	14.990,00	14.990,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.990,00	4.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.460,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.325,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.2102	**До 30 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.2102	До 30 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора (Рыночная цена)	м²	1	13.800,00	13.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.800,00	4.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.835,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.2103	**До 45 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.2103	До 45 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора (Рыночная цена)	м²	1	13.390,00	13.390,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.390,00	3.817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.207,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.509,38**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.737.2104	**До 65 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.737.2104	До 65 м² (Цена за м²) / Электромеханическая противопожарная штора (Рыночная цена)	м²	1	12.980,00	12.980,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1084	Помощник мастера-монтажника	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.980,00	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.580,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.725,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1101	**Противопожарный хомут Ø32 - Ø51 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1101	Ø32—Ø51 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	316,00	316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			316,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			391,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**488,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1102	**Противопожарный хомут Ø52 - Ø64 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1102	Ø52—Ø64 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	434,00	434,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**636,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1103	**Противопожарный хомут Ø65 - Ø78 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1103	Ø65—Ø78 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	486,00	486,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			486,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			561,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**701,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1104	**Противопожарный хомут Ø79 - Ø91 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1104	Ø79—Ø91 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	541,00	541,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,3	250,00		75,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			541,00	75,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			616,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**93,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**770,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1105	**Противопожарный хомут Ø92 - Ø15 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1105	Ø92—Ø115 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	657,00	657,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			657,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			757,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**946,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1106	**Противопожарный хомут Ø116 - Ø125 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1106	Ø116—Ø125 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	907,00	907,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			907,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.007,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.258,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1107	**Противопожарный хомут Ø126 - Ø170 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1107	Ø126—Ø170 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.264,00	1.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.264,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.364,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.705,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1108	**Противопожарный хомут Ø171 - Ø199 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1108	Ø171—Ø199 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.308,00	2.308,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.308,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.408,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.010,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1109	**Противопожарный хомут Ø200 - Ø224 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1109	Ø200—Ø224 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.150,00	4.150,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.150,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.275,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.343,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1110	**Противопожарный хомут Ø225 - Ø249 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1110	Ø225—Ø249 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.288,00	5.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.288,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.413,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.766,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1111	**Противопожарный хомут Ø250 - Ø300 мм / Противопожарный хомут / Противопожарный хомут**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1111	Ø250—Ø300 Противопожарный хомут (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.226,00	7.226,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.226,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.351,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.188,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1201	**Ø32 - Ø51 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1201	Противопожарная лента Ø32 - Ø51 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	110,00	110,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,25	250,00		62,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,00	62,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1202	**Ø52 - Ø64 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1202	Противопожарная лента Ø52 - Ø64 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	164,00	164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			264,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**330,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1203	**Ø65 - Ø78 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1203	Противопожарная лента Ø65 - Ø78 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	191,00	191,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**363,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1204	**Ø79 - Ø91 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1204	Противопожарная лента Ø79 - Ø91 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	224,00	224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			224,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			324,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**405,00**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1205	**Ø92 - Ø115 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1205	Противопожарная лента Ø92 - Ø115 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	285,00	285,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,4	250,00		100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			285,00	100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**481,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1206	**Ø116 - Ø125 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1206	Противопожарная лента Ø116 - Ø125 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	402,00	402,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			402,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			527,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**658,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1207	**Ø126 - Ø170 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1207	Противопожарная лента Ø126 - Ø170 / Противопожарная лента (Рыночная цена)	Кол-во	1	702,00	702,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,5	250,00		125,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			702,00	125,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.033,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.1208	**Ø171 - Ø199 Противопожарная лента / Противопожарная лента**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.1208	Противопожарная лента Ø171 - Ø199	Кол-во	1	745,00	745,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,6	250,00		150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			745,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			895,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.118,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2101	Пластинчатый антипирен 30 мм × 30 мм (макс. 0,2 л) (Рыночная цена)	Кол-во	1	228,00	228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2102	Пластинчатый антипирен 45 мм × 85 мм (макс. 15 л) (Рыночная цена)	Кол-во	1	907,00	907,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			907,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			932,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.165,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2103	Пластинчатый антипирен 65 мм × 110 мм (макс. 25 л) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.624,00	1.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.624,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.649,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.061,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2104	Пластинчатый антипирен 90 мм × 130 мм (макс. 45 л) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.712,00	2.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.712,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.737,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.421,25**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2105	Пластинчатый антипирен 90 мм × 190 мм (макс. 60 л) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.615,00	3.615,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,1	250,00		25,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.615,00	25,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.640,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.550,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2201						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2201	Антипирен шнурового типа 3-5 мм в диаметре, способный защитить до 50 л/м (Рыночная цена)	м	1	4.957,00	4.957,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.957,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.007,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.258,75**	

Анализ стоимости единицы механического монтажа

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2202						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2202	Антипирен шнурового типа 5-7 мм в диаметре, способный защитить до 150 л/м (Рыночная цена)	м	1	8.905,00	8.905,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.905,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.955,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.193,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
25.740.2203						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
20.740.2203	Антипирен шнурового типа 7-9 мм в диаметре, способный защитить до 300 л/м (Рыночная цена)	м	1	11.130,00	11.130,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1082	Мастер-монтажник	ч	0,2	250,00		50,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.130,00	50,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.180,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.975,00**	

YERLİ ÜRETİM

Поддержка отечественного производства

www.csb.gov.tr
http://yfk.csb.gov.tr